

回 答 書

工事名： 須波分団屯所建設工事

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号 A-22 の「展開図（２）」では、M バー取付 PB12.5mm ビニルクロス貼りとなっていますが、図面番号 A-20 の「２階平面詳細図」の X 2、Y 2 の柱には、M バー取付 PB12.5mm ビニルクロス貼りの記載がありません。 また、数量表にも PB12.5mm ビニルクロス貼りの記載がありません。 これは、どれが正ですか。	図面番号 A-22 を正とし、２階待機室の壁の柱型部分については、M バー等の LSG 下地の上に PB（GB-R）t12.5＋ビニルクロスを見込んでください。
2	図面番号 A-09 の「外部・内部仕上表」のうち、内部仕上表・２階・待機室の壁、水廻り、入口廻りに化粧ケイカル貼りとなっていますが、図面番号 A-22 の「展開図（２）」には記載がありません。 これは、どちらが正ですか。	図面番号 A-22 を正とし、全面を LGS 壁下地に PB（GB-R）t12.5 の上、ビニルクロスとしてください。
3	図面番号 A-27 の「（外構）配置図」に樹木伐採 5 本とありますが、境界より外にあるのに伐採をするのでしょうか。また、根の撤去も必要ですか。	関連敷地のため、本工事に見込んでいます。地表面より 20 cm 程度より上を伐採してください。根の撤去は不要です。