

業 務 番 号							
設計年度	令和 7 年度		橋梁定期点検業務委託（R7-2） 三原市 全域 補助 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	委 託						
業務期間							
業 務 概 要			起 工 理 由				
橋梁定期点検 点検計画 N＝70橋 橋梁現場点検（近接目視点検） N＝70橋 橋梁点検結果取りまとめ N＝70橋 成果品作成 N＝70橋							

橋梁定期点検業務 特記仕様書

1 適用

本特記仕様書は、「橋梁定期点検業務（R7-2）」（以下、「本業務」という。）に適用する。

本特記仕様書に記載していない事項については、「設計業務等共通仕様書（令和6年8月広島県）」（以下、「共通仕様書」という。）によるものとする。

2 適用の範囲

本業務の適用の範囲は次のとおりとする。

- （1）三原市が管理する橋梁とする。
- （2）本業務は広島県橋梁定期点検要領（令和6年9月 広島県道路整備課）（以下、「定期点検要領」という。）に基づき実施する定期点検業務に適用する。

3 管理技術者

管理技術者は、共通仕様書第1107条の定めのほか、技術士およびRCCMについては次に定める要件のいずれかを満たす者とする。

- （1）技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目、又は、建設部門）
- （2）RCCM（道路又は鋼構造及びコンクリート）

4 業務計画書

受注者は、契約後速やかに点検の実施体制を整えて、必要な資料の収集、現地踏査計画を検討し、共通仕様書第1112条に基づき、業務計画書を作成し、調査職員と協議了承後に提出するものとする。

なお、共通仕様書第1112条の事項に加え、次の事項を記載するものとする。

- （1）安全管理計画
- （2）関連資料貸与請求一覧表

ただし、現地踏査の結果等により、内容に変更が生じた場合は、変更業務計画書を提出するものとする。

5 作業区分

本業務の作業区分は次によるものとする。

- （1）作業区分 昼間作業
- （2）施工区分 現場作業及び内業

ただし、現場条件等により作業区分に変更を要する場合は、調査職員と協議するものとする。

6 点検計画準備

点検に先立って、発注者から指定された本業務の対象となる施設についての資料収集及び点検計画を考案する。

なお、施設の状況（現地の交通状況、点検に伴う交通規制の必要、現地調査不可能等）により点検作業が出来ないと考えられる場合には、調査職員と協議するものとする。

7 実施計画書作成

受注者は、作業上必要な資料収集をした上、実施計画書を作成し、調査職員に提出するものとする。実施計画書には次の事項を記載するものとする。

- （１）対象位置図
- （２）業務実施方針（点検方法）
- （３）実施体制
- （４）実施工程表
- （５）安全管理計画（交通規制を含む）
- （６）新技術の活用検討
- （７）その他調査職員が必要と認めたもの

なお、４ 業務計画書と重複する場合は、それを省略できる。

8 点検に係る班編制および資格要件

点検の班編制は、３名（点検技術者、点検員、点検補助員）で編成することを基本とし、健全性の診断（部材単位の診断）において適切な評価を行うために、点検を行う者は施設の構造や部材の状態の評価に必要な知識および技能を有することが必要であるため、次の通りとする。

なお、点検を行う者の資格要件は別紙「資格要件に関する調書」で提出すること。

（１）点検技術者

次の要件を有するものとする。

- ・ 橋梁の診断に関する相応の資格^{※1}

※1：橋梁の診断に関する相応の資格については次に掲げる資格のいずれかとする。

- ①技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目、又は、建設部門）
- ②RCCM（道路又は鋼構造及びコンクリート）
- ③「国土交通省登録技術者資格」（施設分野：橋梁（鋼橋）-業務：診断）、
又は、（施設分野：橋梁（コンクリート橋）-業務：診断）

(2) 点検員

次の要件を有するものとする。ただし、点検技術者が次の要件を有する場合は、点検員に次の要件を求めない。

- ・ 橋梁の点検に関する相応の資格^{※2} または相当の実務経験^{※3}

※2：橋梁の点検に関する相応の資格については次に掲げる資格のいずれかとする。

- ①技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目、又は、建設部門）
- ②RCCM（道路又は鋼構造及びコンクリート）
- ③「国土交通省登録技術者資格」（施設分野：橋梁（鋼橋）-業務：点検）、
又は、（施設分野：橋梁（コンクリート橋）-業務：点検）

※3：実務経験については、広島県の点検要領に基づく点検の実務経験を有する者とする。

(3) 点検補助員

要件は特になし

9 現場点検

現場点検に際しては、次の項目に留意するものとする。

(1) 調査職員等の立会い

受注者のみの点検時に、点検方法等で判断を迷う事態が生じた場合は、調査職員等の立会いを求め、その指導等に従い点検を行うものとする。

(2) 緊急対応が必要と判断される場合は、直ちに調査職員に報告するものとする。

10 点検結果取りまとめ

(1) 点検評価

技術的助言の変更に伴い、診断所見の記載内容は、次の事項とする。

- ① 力学的機能に基づく機能毎の部材群^{※1} に想定する状況^{※2} が生じた際の安全性の状態^{※3} について評価様式(様式1、2)
- ② 維持管理する上で特別な取り扱いが必要となる可能性がある事象^{※4} について記録する様式(様式3)

※1) 上部構造・下部構造・上下部接続部・その他（フュールセーフ、伸縮装置）

※2) ・ 活荷重：普段、通らないような大型車の通行時や、大型車の連行

- ・ 地震：しばしば生じるような地震よりも大きな地震（L1を超える地震）

- ・ 豪雨や出水：しばしば生じるような豪雨や出水よりも大きな豪雨や出水（稀に生じる大規模なもの）
- ・ その他

※３）Ａ：Ｂ、Ｃ以外

Ｂ：致命的な状態とならない程度の変状が生じる可能性がある。

Ｃ：致命的な状態となる可能性がある。

※４）疲労、飛来塩分による塩害、ＡＳＲ、防食機能の低下、洗堀、その他

（２）点検データファイル（Access）

点検結果を、別途貸与する点検データファイル（Access）に入力することにより、データ作成を行うものとする。

１１ 再委託の禁止

共通仕様書第 1128 条第 1 項で示すほか、次に示すものとする。

- （１）本業務の計画準備
- （２）点検計画準備
- （３）実施計画書作成
- （４）現場点検
- （５）損傷程度の評価
- （６）報告書作成

１２ 成果品資料作成

本業務の成果品は、共通仕様書第 1117 条第 1 項で示すほか、次に示すものとする。

- （１）点検調書の電子データ 各 2 部
- （２）点検結果一覧表（所定の様式）
- （３）その他調査職員の指示した資料

１３ 貸与資料

共通仕様書に定める委託者が貸与する図書その他資料は次のとおりとする。

- （１）既存点検資料
- （２）既存補修設計資料

その他業務履行上必要な発注者の所有する資料について貸与するものとする。

１４ その他

- （１）情報共有システムの使用は任意とする。

- (2) 本業務の点検結果（点検調書）は、公表の対象となるため、点検者名は管理技術者とする。
- (3) 健全度判定Ⅳと判断する場合は、必ず発注者と協議をすること。
- (4) 橋梁点検車等が必要な橋梁について、通行止め等が発生しないよう、新技術の活用について検討すること。

参考【様式1】

別紙2 様式1様式2様式3

様式1

橋梁名・所在地・管理者名等

新様式20240126時点版

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度 経度		
(フリガナ)						
管理者名	路下条件	代替路の有無	自導導or一般道	緊急輸送道路	占有物件(名称)	

道路橋毎の健全性の診断

各示に基づく健全性の診断結果の区分

橋梁諸元	架設年度	橋長	幅員	橋梁形式

※架設年度が不明の場合は「不明」と記入すること。

技術的な評価結果

定期点検実施年月日	定期点検者	(株)○○ △△		
想定する状況	活荷重	地震	豪雨・出水	その他
橋(全体として)				() -
上部構造	写真番号 1	写真番号 1	写真番号	() - 写真番号
下部構造	写真番号 2	写真番号 2	写真番号 4	() - 写真番号
上下部接続部	写真番号 3	写真番号 3	写真番号	() - 写真番号
その他(フェールセーフ)	写真番号	写真番号	写真番号	() - 写真番号
その他(伸縮装置)	写真番号	写真番号	写真番号	() - 写真番号

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

起点



終点

参考【様式2】

別紙2 様式1様式2様式3

様式2

状況写真(様式1に対応する状態の記録)

新様式20240126時点版

○上部構造、下部構造、上下部接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。

施設ID	0	定期点検実施年月日	0	定期点検者	(株)○○ △△						
上部構造	想定する状況	1. 活荷重	部材群の状態	3. 荷重支持機能(鉛直)が低下	下部構造	想定する状況	2. 地震	部材群の状態	9. 位置保持機能(鉛直)が低下		
写真番号	1	径間	1	部材番号	Mg01	写真番号	1	径間	1	部材番号	P02
備考	(適宜、特記事項など)					備考	(適宜、特記事項など)				
上下部接続部	想定する状況	1. 活荷重	部材群の状態	3. 荷重支持機能(鉛直)が低下	下部構造	想定する状況	2. 地震	部材群の状態	9. 位置保持機能(鉛直)が低下		
写真番号	3	径間	1	部材番号	B01	写真番号	4	径間	1	部材番号	F01
備考	(適宜、特記事項など)					備考	(適宜、特記事項など)				

参考【様式3】

別紙2 様式1様式2様式3

様式3

特定事象の有無、健全性の診断に関する所見

新様式20240126時点版

	施設ID	0		定期点検実施年月日		0		定期点検者	(株)〇〇 △△
該当部位	特定事象の有無 (有もしくは無)						健全性の診断の前提 (近接目視をできた範囲など)	特記事項 (現地での応急措置など)	
	疲労	飛来塩分による塩害	ASR	防食機能の低下	洗掘	その他			
上部構造									
下部構造									
上下部接続部									
その他(フェールセーフ)									
その他(伸縮装置)									
所見	(適宜、所見を記入)								

工事数量総括表

頁 1

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
設計業務費					
道路施設点検業務		式		1	レベル1
共通		式		1	レベル2
打合せ等		式		1	レベル3
打合せ等		式		1	レベル4
橋梁定期点検業務		式		1	レベル2
橋梁定期点検業務		式		1	レベル3
点検計画		橋		70	レベル4
橋梁現場点検(近接目視点検)		橋		70	レベル4
橋梁点検結果取りまとめ		橋		70	レベル4
成果品作成		橋		70	レベル4
* * 直接人件費 * *					
直接経費					
旅費交通費		式		1	レベル2
旅費交通費		式		1	レベル3
旅費交通費(橋梁定期点検)		式		1	レベル4

工事数量総括表

頁 2

費目・工種明細など	規格1・規格2	単 位	数量(前回)	数量(今回)	備考
機械経費(橋梁定期点検)		式		1	レベル2
機械経費(橋梁定期点検)		式		1	レベル3
機械経費(橋梁定期点検)		式		1	レベル4
安全費(橋梁定期点検)		式		1	レベル2
安全費(橋梁定期点検)		式		1	レベル3
安全費(橋梁定期点検)		式		1	レベル4
** 直接原価 **					
その他原価					
** 間接原価 **					
** 業務原価 **					
一般管理費等					
** 業務価格 **					
消費税等相当額					
** 業務委託料 **					
消費税相当額計					
業務費計					

参 考 資 料

— 橋梁定期点検業務委託（R7-2） —

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-07.06.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	2 委託		
	当世代	前世代	
発注区分	41 建設コンサル		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

設計業務費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					X3000
道路施設点検業務					Y2C06 レベル1
	1	式			
共通					Y2C0601 レベル2
	1	式			
打合せ等					Y2C060101 レベル3
	1	式			
打合せ等					Y2C06010101 レベル4
	1	式			
打合せ					V000000100 00
	1	業務			単第0 -0001 表
橋梁定期点検業務					Y2C0603 レベル2
	1	式			
橋梁定期点検業務					Y2C060301 レベル3
	1	式			
点検計画					Y2C06030101 レベル4
	70	橋			

設計業務費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
点検計画準備 橋梁数 7 0 橋	1	式			SHDA0095 00 単第0 -0005 表
橋梁現場点検(近接目視点検)	70	橋			Y2C06030103レベル4
橋梁現場点検(近接目視点検) 橋梁数 7 0 橋	1	式			SHDA0103 00 単第0 -0015 表
橋梁点検結果取りまとめ	70	橋			Y2C06030104レベル4
橋梁点検結果取りまとめ 橋梁数 7 0 橋	1	式			SHDA0107 00 単第0 -0026 表
成果品作成	70	橋			Y2C06030105レベル4
成果品資料作成 橋梁数70橋	1	式			SHDA0087 00 単第0 -0036 表
* * 直接人件費 * *					
直接経費					Z0001

設計業務費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費					YZZ0101 レベル2
	1	式			
旅費交通費					YZZ010101 レベル3
	1	式			
旅費交通費（橋梁定期点検）					YZZ01010102 レベル4
	1	式			
旅費交通費 橋梁数 7 0 橋					SHDA0111 00
	1	式			単第0 -0038 表
機械経費（橋梁定期点検）					YZZ0105 レベル2
	1	式			
機械経費（橋梁定期点検）					YZZ010501 レベル3
	1	式			
機械経費（橋梁定期点検）					YZZ01050101 レベル4
	1	式			
橋梁点検車運転					V000000500 00
	3	日			単第0 -0040 表
橋梁点検用船舶					V000000600 00
	1	日			単第0 -0041 表

設計業務費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
安全費（橋梁定期点検）					YZZ0106 レベル2
	1	式			
安全費（橋梁定期点検）					YZZ010601 レベル3
	1	式			
安全費（橋梁定期点検）					YZZ01060101 レベル4
	1	式			
交通誘導警備員B					R0369 00
	6	人			
* * 直接原価 * *					
その他原価 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 間接原価 * *					
* * 業務原価 * *					
一般管理費等 計算情報..... 対象額..... 率.....					

設計業務費 内訳表

頁0 -0006

[illegible]

施工単価表

頁0 -0007

打合せ

V000000100

單第0 -0001 表

1 業務 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0008

着手時

V000000200

單第0 -0002 表

回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

中間打合せ

V000000300

單第0 -0003 表

回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0010

成果品納入時

V000000400

單第0 -0004 表

回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0011

点検計画準備
橋梁数 7 0 橋

SHDA0095

単第0 -0005 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
点検計画準備 橋長5m未満	2	橋			単第0-0006 表
点検計画準備 橋長5m以上10m未満	27	橋			単第0-0007 表
点検計画準備 橋長10m以上15m未満	22	橋			単第0-0008 表
点検計画準備 橋長15m以上20m未満	7	橋			単第0-0009 表
点検計画準備 橋長20m以上30m未満	6	橋			単第0-0010 表
点検計画準備 橋長30m以上50m未満	3	橋			単第0-0011 表
点検計画準備 橋長50m以上75m未満	1	橋			単第0-0012 表
点検計画準備 橋長100m以上150m未満	1	橋			単第0-0013 表
点検計画準備 橋長200m以上250m未満	1	橋			単第0-0014 表
*** 単位当り ***	1	式			
A=2 橋長5m未満(橋) C=22 橋長10m以上15m未満(橋) E=6 橋長20m以上30m未満(橋)			B=27 橋長5m以上10m未満(橋) D=7 橋長15m以上20m未満(橋) F=3 橋長30m以上50m未満(橋)		
G=1 橋長50m以上75m未満(橋) I=1 橋長100m以上150m未満(橋) K=1 橋長200m以上250m未満(橋)			H=0 橋長75m以上100m未満(橋) J=0 橋長150m以上200m未満(橋) L=0 橋長250m以上300m未満(橋)		

施工単価表

頁0 -0012

点検計画準備
橋梁数 70 橋

SHDA0095

單第0 -0005 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

点検計画準備
橋長5m未満

SHDA0097

單第0 -0006 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

点検計画準備
橋長5m以上10m未満

SHDA0097

單第0 -0007 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

点検計画準備
橋長10m以上15m未満

SHDA0097

單第0 -0008 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

点検計画準備
橋長15m以上20m未満

SHDA0097

單第0 -0009 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

点検計画準備
橋長20m以上30m未満

SHDA0097

單第0 -0010 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

点検計画準備
橋長30m以上50m未満

SHDA0097

單第0 -0011 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

点検計画準備
橋長50m以上75m未満

SHDA0097

單第0 -0012 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

点検計画準備
橋長100m以上150m未満

SHDA0097

單第0 -0013 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

点検計画準備
橋長200m以上250m未満

SHDA0097

單第0 -0014 表

1 橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0103

単第0 -0015 表

橋梁数 7 0 橋

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長5m未満	2	橋			単第0-0016 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長5m以上10m未満	27	橋			単第0-0017 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長10m以上15m未満	22	橋			単第0-0018 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長15m以上20m未満	7	橋			単第0-0019 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長20m以上30m未満	6	橋			単第0-0020 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長30m以上50m未満	3	橋			単第0-0021 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長50m以上75m未満	1	橋			単第0-0022 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長100m以上150m未満	1	橋			単第0-0023 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長200m以上250m未満	1	橋			単第0-0024 表
点検橋梁が複数ある場合の橋梁間の移動	69	回			単第0-0025 表
* * * 単位当り * * *	1	式			
A=1 C=27 E=7	- 橋長5m以上10m未満(橋) 橋長15m以上20m未満(橋)		B=2 D=22 F=6	橋長5m未満(橋) 橋長10m以上15m未満(橋) 橋長20m以上30m未満(橋)	

施工単価表

頁0 -0023

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0103

單第0 -0015 表

式 当り

橋梁数 7 0 橋

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0016 表

橋 当り

橋長5m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0017 表

橋 当り

橋長5m以上10m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0018 表

橋 当り

橋長10m以上15m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0019 表

橋 当り

橋長15m以上20m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0020 表

橋 当り

橋長20m以上30m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0021 表

橋 当り

橋長30m以上50m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0022 表

橋 当り

橋長50m以上75m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0023 表

橋 当り

橋長100m以上150m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0024 表

橋 当り

橋長200m以上250m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

点検橋梁が複数ある場合の橋梁間の移動

SHDA0091

單第0 -0025 表

1 回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

橋梁点検結果取りまとめ
橋梁数 7 0 橋

SHDA0107

単第0 -0026 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁点検結果取りまとめ 橋長5m未満	2	橋			単第0-0027 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長5m以上10m未満	27	橋			単第0-0028 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長10m以上15m未満	22	橋			単第0-0029 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長15m以上20m未満	7	橋			単第0-0030 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長20m以上30m未満	6	橋			単第0-0031 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長30m以上50m未満	3	橋			単第0-0032 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長50m以上75m未満	1	橋			単第0-0033 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長100m以上150m未満	1	橋			単第0-0034 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長200m以上250m未満	1	橋			単第0-0035 表
* * * 単位当り * * *	1	式			
A=2 橋長5m未満(橋) C=22 橋長10m以上15m未満(橋) E=6 橋長20m以上30m未満(橋)			B=27 橋長5m以上10m未満(橋) D=7 橋長15m以上20m未満(橋) F=3 橋長30m以上50m未満(橋)		
G=1 橋長50m以上75m未満(橋) I=1 橋長100m以上150m未満(橋) K=1 橋長200m以上250m未満(橋)			H=0 橋長75m以上100m未満(橋) J=0 橋長150m以上200m未満(橋) L=0 橋長250m以上300m未満(橋)		

施工単価表

頁0 -0035

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0107

單第0 -0026 表

式 当り

橋梁数 70 橋

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0027 表

橋 当り

橋長5m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0028 表

橋 当り

橋長5m以上10m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0029 表

橋 当り

橋長10m以上15m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0030 表

1 橋 当り

橋長15m以上20m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0031 表

橋 当り

橋長20m以上30m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0032 表

橋 当り

橋長30m以上50m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0033 表

橋 当り

橋長50m以上75m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0034 表

橋 当り

橋長100m以上150m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0035 表

橋 当り

橋長200m以上250m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

成果品資料作成
橋梁数70橋

SHDA0087

單第0 -0036 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

成果品資料作成

SHDA0089

單第0 -0037 表

頁0 -0046

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

旅費交通費
橋梁数 70 橋

SHDA0111

單第0 -0038 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

連絡車(ライトバン)運転

SHDA0009

單第0 -0039 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

橋梁点検車運転

V000000500

單第0 -0040 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

橋梁点検用船舶

V000000600

單第0 -0041 表

1 目 当り

[illegible]

橋梁番号	橋梁名	道路種別	路線名	所在地	橋種	橋長 (m)	全 幅員 (m)	点検 年度	診断 区分	対策内容(予定)	点検委託 R7-2	備考欄
M0001	東町1号線1号橋梁(神明大橋)	2級市道	東町1号線	東町1丁目	PC橋	28.7	16.8	2020	I		□	
M0014	港町5号線1号橋梁(曙橋)	1級市道	港町5号線	港町3丁目	PC橋	52.9	19.2	2020	II		□	
M0023	宮浦1号線1号橋梁(宮浦橋)	1級市道	宮浦1号線	宮浦2丁目	PC橋	24.5	19.7	2020	I		□	
M0029	宮沖13号線3号橋梁(沼田大橋)	2級市道	宮沖13号線	宮沖5丁目	PC橋	316	14.8	2020	II		□	
M0080	木原37号線1号線橋梁	その他市道	木原37号線	木原町	RC橋	7	3.6	2020	II		□	
M0100	中之町51号線1号橋梁	その他市道	中之町51号線	中之町6丁目	RC橋	14.7	2.5	2020	II		□	
M0102	中之町52号線2号橋梁	1級市道	中之町52号線	中之町9丁目	PC橋	12.5	3.4	2020	II		□	
M0109	中之町60号線2号橋梁	2級市道	中之町60号線	中之町9丁目	PC橋	8.3	5.1	2020	I		□	
M0137	西野37号線1号橋梁	その他市道	西野37号線	西野5丁目	RC橋	7.2	3.2	2020	I		□	
M0168	明神33号線1号橋梁(明神橋)	その他市道	明神33号線	明神4丁目	PC橋	27.3	4.8	2020	II		□	
M0180	田野浦5号線1号橋梁	その他市道	田野浦5号線	田野浦2丁目	RC橋	6.7	5.02	2020	II		□	
M0197	宗郷1号線1号橋梁	1級市道	宗郷1号線	宗郷2丁目	PC橋	9.5	23.8	2020	II		□	
M0205	宗郷25号線1号橋梁	その他市道	宗郷25号線	宗郷2丁目	PC橋	7.4	4.1	2020	I		□	
M0210	宗郷50号線1号橋梁	その他市道	宗郷50号線	宗郷4丁目	PC橋	7.5	6.8	2020	I		□	
M0247	深町4号線3号橋梁	1級市道	深町4号線	深町	RC橋	7.4	4	2020	II		□	
M0257	深町23号線1号橋梁	その他市道	深町23号線	深町	PC橋	10	2.5	2020	II		□	
M0259	深町24号線1号橋梁	その他市道	深町24号線	深町	RC橋	9.5	2.5	2020	III	補修済み	□	
M0269	八幡町6号線1号橋梁(明神橋)	2級市道	八幡町6号線	八幡町	PC橋	11	4.7	2020	I		□	
M0305	小坂町4号線1号橋梁(小坂新橋)	その他市道	小坂町4号線	小坂町	PC橋	10.4	6.7	2020	II		□	
M0312	小坂町31号線1号橋梁	その他市道	小坂町31号線	小坂町	RC橋	9.2	3.8	2020	I		□	
M0317	小坂町40号線2号橋梁	その他市道	小坂町40号線	小坂町	PC橋	10.1	4.6	2020	II		□	
M0322	小坂町74号線1号橋梁	その他市道	小坂町74号線	小坂町	RC橋	6	2.45	2020	I		□	
M0327	長谷14号線1号橋梁	その他市道	長谷14号線	長谷1丁目	PC橋	9.3	4.6	2020	I		□	
M0340	長谷37号線2号橋梁	その他市道	長谷37号線	長谷3丁目	RC橋	2.5	4.6	2020	II		□	
M0345	長谷50号線1号橋梁(大橋)	その他市道	長谷50号線	長谷5丁目	RC橋	37.2	3.7	2020	II		□	
M0346	沼田1号線1号橋梁(沼田橋)	1級市道	沼田1号線	沼田1丁目	PC橋	31.5	4.6	2020	II		□	
M0348	沼田1号線3号橋梁(中組橋)	1級市道	沼田1号線	沼田2丁目	PC橋	19.3	5.2	2020	I		□	
M0358	沼田東町北部7号線1号橋梁(鳥井橋)	その他市道	沼田東町北部7号線	沼田東町	PC橋	11	4.6	2020	I		□	
M0365	沼田東町北部16号線3号橋梁	その他市道	沼田東町北部16号線	沼田東町	PC橋	10.2	4.6	2020	II		□	
M0368	沼田東町北部27号線1号橋梁	その他市道	沼田東町北部27号線	沼田東町	PC橋	11	4.6	2020	II		□	
M0371	沼田東町北部30号線1号橋梁	その他市道	沼田東町北部30号線	沼田東町	PC橋	12	8.3	2020	II		□	
M0372	沼田東町北部31号線1号橋梁	その他市道	沼田東町北部31号線	沼田東町	PC橋	10.5	7.6	2020	II		□	
M0373	沼田東町北部32号線1号橋梁	その他市道	沼田東町北部32号線	沼田東町	PC橋	10	4.2	2020	II		□	
M0374	沼田東町北部34号線1号橋梁	その他市道	沼田東町北部34号線	沼田東町	PC橋	8	4.2	2020	I		□	
M0378	沼田東町北部36号線4号橋梁	1級市道	沼田東町北部36号線	沼田東町	PC橋	9.1	10.4	2020	I		□	
M0379	沼田東町北部41号線1号橋梁	その他市道	沼田東町北部41号線	沼田東町	PC橋	8.4	4.2	2020	I		□	
M0393	沼田東町北部68号線1号橋梁	1級市道	沼田東町北部68号線	沼田東町	鋼橋	121	6.8	2020	III	補修済み	□	
M0400	沼田東町北部85号線1号橋梁	1級市道	沼田東町北部85号線	沼田東町	PC橋	7.3	5.2	2020	II		□	
M0410	沼田東町南部22号線2号橋梁	その他市道	沼田東町南部22号線	沼田東町	PC橋	18.7	7.8	2020	I		□	
M0419	沼田東町南部43号線1号橋梁	その他市道	沼田東町南部43号線	沼田東町	PC橋	9.7	3.7	2020	I		□	
M0425	沼田東町南部56号線1号橋梁	2級市道	沼田東町南部56号線	沼田東町	PC橋	20.8	8.2	2020	I		□	
M0427	沼田東町南部56号線3号橋梁	2級市道	沼田東町南部56号線	沼田東町	PC橋	12.7	4.2	2020	I		□	
M0428	沼田東町南部57号線1号橋梁	その他市道	沼田東町南部57号線	沼田東町	PC橋	11.4	7.7	2020	I		□	
M0429	沼田東町南部57号線2号橋梁	その他市道	沼田東町南部57号線	沼田東町	PC橋	15.1	6.7	2020	I		□	
M0432	沼田東町南部64号線1号橋梁	その他市道	沼田東町南部64号線	沼田東町	PC橋	20.8	6.2	2020	I		□	
M0433	沼田東町南部67号線1号橋梁	その他市道	沼田東町南部67号線	沼田東町	PC橋	8.8	4.6	2020	II		□	
M0447	沼田西町60号線1号橋梁	その他市道	沼田西町60号線	沼田西町	RC橋	6.7	6.3	2020	II		□	
M0458	小泉町22号線1号橋梁	その他市道	小泉町22号線	小泉町	RC橋	7.1	1.4	2020	I		□	
M0460	小泉町24号線1号橋梁	その他市道	小泉町24号線	小泉町	RC橋	9.7	2.3	2020	I		□	
M0463	小泉町32号線1号橋梁	その他市道	小泉町32号線	小泉町	RC橋	6.8	3.63	2020	I		□	
M0475	小泉町50号線1号橋梁	その他市道	小泉町50号線	小泉町	鋼橋	17.3	4.2	2020	I		□	
M0494	高坂町61号線1号橋梁	その他市道	高坂町61号線	高坂町	RC橋	16.2	2.9	2020	II		□	
M0520	幸崎17号線1号橋梁(三幸橋)	その他市道	幸崎17号線	幸崎町	RC橋	5.8	3.2	2020	II		□	
M0522	幸崎町22号線1号橋梁(佐江崎橋)	1級市道	幸崎22号線	幸崎町	RC橋	14.7	4	2020	II		□	
M0543	幸崎68号線1号橋梁	2級市道	幸崎68号線	幸崎町	PC橋	7	24.1	2020	II		□	
M0562	幸崎80号線1号橋梁(末広橋)	その他市道	幸崎80号線	幸崎町	PC橋	11.8	6.2	2020	II		□	
M0570	鷺浦町24号線1号橋梁	その他市道	鷺浦町24号線	鷺浦町	石橋	6.1	2.65	2020	II		□	
M0592	沼田西町28号線2号橋梁	1級市道	沼田西町28号線	沼田西町	BOX	10.5	4.7	2020	II		□	
M0596	小泉町47号線1号橋梁(新小泉橋)	その他市道	小泉町47号線	小泉町	PC橋	16.3	4.7	2020	I		□	
M0603	中之町122号線1号橋梁	その他市道	中之町122号線	中之町9丁目	PC橋	8.7	6.2	2020	I		□	
M0606	八幡町77号線1号橋梁(佃田橋)	その他市道	八幡町77号線	八幡町	RC橋	14.5	7.1	2020	II		□	
M0615	深町37号線1号橋梁(学園橋)	その他市道	深町37号線	深町	PC橋	14.8	10.2	2020	II		□	
M0617	深町38号線1号橋梁(太郎谷橋)	その他市道	深町38号線	中之町9丁目	RC橋	5.6	3.9	2020	II		□	
M0624	明神19号線2号橋梁(明神中橋)	1級市道	明神19号線	明神3丁目	PC橋	26.4	16.2	2020	I		□	
M06272	沼田西町79号線3号橋梁	その他市道	沼田西町79号線	沼田西町	PC橋	46.5	3.3	2020	II		□	
M0630	幸崎89号線1号橋梁	その他市道	幸崎89号線	幸崎町	RC橋	2.3	3.1	2020	I		□	
M0635	本町47号線1号橋梁(堀川橋)	その他市道	本町47号線	本町2丁目	PC橋	14	5.2	2020	I		□	
M0640	西野45号線1号橋梁	その他市道	西野45号線	西野3丁目	PC橋	10.5	5.2	2020	I		□	
M0641	西野66号線1号橋梁	その他市道	西野66号線	西野3丁目	PC橋	10.5	7.2	2020	I		□	
M0646	糸崎164号線2号橋梁	1級市道	糸崎164号線	糸崎南1丁目	PC橋	219.2	9.7	2020	I		□	
M0651	高坂町76号線1号橋梁(一の井手橋)	その他市道	高坂町76号線	高坂町	RC橋	15.5	5.8	2020	I		□	

70

	R7-2
L<5m	2
5m≦L<10m	27
10m≦L<15m	22
15m≦L<20m	7
20m≦L<30m	6
30m≦L<50m	3
50m≦L<75m	1
75m≦L<100m	0
100m≦L<150m	1
150m≦L<200m	0
200m≦L<250m	1
合計	70