

工 事 番 号							
設計年度	令和 7 年度		東本通土地地区画整理事業 三原市本郷南四丁目				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
道路築造 L=181.7m W=6.0m 構造物撤去工 一式 土工 一式 擁壁工 L=32m 排水構造物工 L=276m 舗装工 A=300m2 雑工 一式							

仕様書

補助金 交付金 単市

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、東本通土地区画整理工事（7-5工区）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版**
 - ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・ その他関連規格類

第2節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第3節 週休2日適用工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
 - (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
 - (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
 - (4) 建設発生土の搬出量
 - (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限
- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 施工内容 | 残土運搬 |
| 時期 | 全工事期間 |
| 時間 | 8：30～17：00（作業可能時間） |
| 施工方法・理由 | 搬入路が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。 |
- 2 工事間調整
本工事の施工にあたっては、各種関連工事施工者等と工事順序・工程等について受注者が主体となって協議・調整を行うこと。
地権者、関連工事、電柱移設等、調整を密に図る必要があることから工事工程、施工順序は監督員の指示に従うこと。

- 3 余裕工期
本工事の工期には、関連する別途工事および地元説明ならびに地権者協議による調整期間を見込んでいる。
- 4 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
調査項目 地下埋設物
調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。設計変更の対象とする）
- 5 施工条件
舗装工の施工については、関係権利者その他工事等の調整により路線（工区）ごとの施工になる場合がある。
舗装工の施工については、施工後に占用工事等による掘り返しがないよう、時期を調整すること。

第2節 公害対策

- 1 公害防止
施工方法 構造物取壊しにおいて、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。
地元から苦情が出た場合は監督職員と協議すること。
粉じん防止の散水は、随時行うこと。特に構造物取壊し工・盛土工においては散水しながら施工すること。
建設機械・設備 低騒音型機械
- 2 事前・事後調査
調査区分 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。
（設計変更の対象とする。）
調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況

第3節 安全対策

- 1 店舗・住宅への出入口
工事箇所隣接する店舗・住宅への出入口については、案内看板等により工事中においても明確にし、歩行者・車両の安全を確保すること。
出入口を通行止めとする場合には、事前に関係者と協議すること。
- 2 交通誘導警備員
以下の工事期間、交通誘導員（A・B）を2（人／日）配置すること。
土工、排水構造物工、舗装工、縁石工、防護柵工、構造物撤去工

第4節 工事用道路

1 一般道路

搬入経路	棕本三太刀線・了木西河崎線・南中埜一丁線・国道2号
使用期間	工事施工期間
使用時間	8:30～17:00
工事中・後の処置	随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修については、監督員と協議すること。

2 仮設道路

搬入経路	土砂運搬等の搬入経路上に水路等の障害施設がある場合は、原則として受注者が搬入できるよう対処すること。
安全施設	出入口に柵を設置すること。
工事後の処置	監督員と協議すること。
維持管理内容	粉じん防止の散水は、随時行うこと。 路面補修のため補修材を必要とする場合は監督員と協議すること。

第5節 敷地造成工（切土工等）

掘削の場所については監督員と協議することとし、土砂の流出の無いう、雨水排水処理を行うこと。

第6節 敷地造成工（盛土工等）

盛土の仕上げについては、土砂崩壊により水路の閉塞等が起こらないように何らかの処置を講ずること。
盛土のうち表土部分（H=0.30m）へは、良質の真砂土を用いること。
本工種については、出来形（計画高等）が管理できる不陸（整形）を含むものとする。
流用土（工事内流用）
本工事の施工により使用する盛土材は仮置場の土砂を流用するものを見込んでいる。

第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島版）『1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第8節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地）（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

- 2 産業廃棄物の場外保管
当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第3章 保険の付保及び事故の補償

第1節 工事保険等

- 1 受注者は、本工事において第3者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、現場管理費に見込んでいる。

第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乘せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 出来形管理

側溝等の永久構造物の出来形管理については座標管理とする。また、管理する座標は街区点のみでなく画地点についても管理する。なお、基準点は市が指示したものによる。

埋設された構造物の取壊しは想定断面であり、写真により断面と延長の管理をすること。設計と相違ある場合は監督員立ち会いのもと変更の対象とする。また、舗装の取り壊しにおいても施工前に測量を実施し、監督員に測量結果を提出すること。

第5章 工事成果

工事成果は、市が貸与した図面数量データを基に修正すること。ファイル形式については、図面はAutoCad、数量計算書はExcelとし、バージョンについては監督員と協議すること。

成果品の提出時期は工事完了期日の1ヶ月前を原則とすること。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	【土砂 オープンカット】 【障害無,施工数量5,000m3未満】	m3		1,200	レベル4
土砂等運搬	【場内運搬】	m3		1,200	レベル4
整地	【仮置場整地】	m3		1,200	レベル4
土砂等運搬	【不足土運搬】	m3		160	レベル4
擁壁工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3
小型擁壁	【18-8-40BB】	m		32	レベル4
裏込碎石	【RC-40】	m3		0.1	レベル4
止水コンクリート	【18-8-20BB】	式		1	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	【PU3】	m		218	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
自由勾配側溝	【側溝規格】	m		58	レベル4
側溝蓋	【PU3】 (Co蓋,Gr蓋)	枚		414	レベル4
側溝蓋	【自由勾配側溝】 (Co蓋,Gr蓋)	枚		52	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
暗渠排水管	【VU φ 300】	m		7	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水桝	【G1-B500-L600-H1150】 【18-8-20BB】	箇所		1	レベル4
蓋	【桝蓋】 細目グレーチングT-14 110°開閉	枚		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	【RM-30,仕上り厚100mm】	m2		300	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
排水構造物撤去工		式		1	レベル3
暗渠排水管撤去	【φ 300撤去】	m		29	レベル4
縁石撤去工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	【再利用撤去】	m		12	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0003


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ガードパイプ	【転落防止柵,施工規模50m未満,曲線部補正	m		18	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	【BB-2-1(200)】	m		12	レベル4
法面工		式		1	レベル2
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	【現場制約無】	m2		12	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
工事用道路工		式		1	レベル3
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		式		1	レベル4
* * 直接工事費 * *					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		6.4	レベル4
技術管理費					
技術管理費		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
技術管理費		式		1	レベル3
地盤支持力試験費		式		1	レベル4
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

造成計画平面図(全体)


S=1:1,000



図面番号	1		縮尺	1：1000	
事業名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本郷土地区画整理事業				
路線名					
工事名	東本郷土地区画整理工事（7-5工区）				
種別	造成計画平面図（全体）			番号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目				
三原市					

- 凡例
- 事業区域界
 - 街路
 - 農地
 - 本舗築
 - 仮設舗築
 - 道路(舗築無し)
 - 水路
 - 切土法面
 - 盛土法面
 - 擁壁


高さ表示について
R10.00 計画地盤高
R10.00 既存地盤高
R10.00 既存地盤高(計画地盤高)
R10.00 既存地盤高(計画地盤高)
R10.00 既存地盤高(計画地盤高)
R10.00 既存地盤高(計画地盤高)



図面番号	2	縮 尺	1 : 500
事業名	本郷都市計画土地地区画整理事業 東本通土地地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地地区画整理工事（7-5 工区）		
種 別	計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

図面番号	3	縮 尺	1 : 500
事業名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	擁壁計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

擁壁計画断面図



高さ表示について


FH=0.00 …計画地盤高
(FH=0.00) …既存宅地部分以外の計画地盤高
 …既存宅地部分は造成工事を行わない。

GH=0.00 …既存宅地の現況地盤高
 …造成工事を行わない


④
FH=0.00 …農地として整備する箇所の田面高さ

図面番号	4	縮 尺	1 : 500
事 業 名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	排水計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

排水計画平面図




凡例
PU3 道路側溝(車道用)
PU2 " (歩道用)
OU 横断溝
WPφD 重圧管
BC ボックスカルバート
G1 集水桝
M マンホール
開渠
暗渠
集水桝
マンホール



※マンホールに接続する流入管の位置及び高さは監督員と協議の上決定すること。

高さ表示について	
FH=0.00	…計画地盤高
(FH=0.00)	…既存宅地部分以外の計画地盤高 既存宅地部分は造成工事を行わない。
GH=0.00	…既存宅地の現況地盤高 造成工事を行わない
● FH=0.00	…農地として整備する箇所の田面高さ


区画道路6-25号縦断面図 S: V=1:100 H=1:500



図面番号	6	縮 尺	V=1:100 H=1:500
事 業 名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	区画道路 6-26号縦断面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

区 画 道 路 6-26号 縦 断 面 図

S: V=1:100
H=1:500




注) 地盤高はペーパーロケーションによる。

図面番号	7	縮 尺	V=1:100 H=1:500
事 業 名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	区画道路6-27号縦断面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

区 画 道 路 6 - 2 7 号 縦 断 面 図

S: V=1:100
H=1:500




注) 地盤高はペーパーロケーションによる。


図面番号	8	縮 尺	1 : 500
事 業 名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	区画道路 6-25号横断面図	冊 号	2 / 2
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

NO.15~E.P


区 画 道 路 6-25号 横 断 面 図 S=1:100



DL=0.00



DL=0.00







DL=0.00

注）本計画の現況横断はペーパーロケーションであり
工事施工の際には高さを確認すること。

図面番号	9	縮 尺	1:100
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（7～5工区）		
種 別	区画道路 6－25号横断面図		
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			




区 画 道 路 6－2 5 号 横 断 面 図 S＝1：100



注）本計画の現況横断はペーパーロケーションであり
工事施工の際には高さを確認すること。

図面番号	10	縮 尺	1:100
事業名	本郷都市計画土地地区画整理事業 東本通土地地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	区画道路 6-2 6号横断面図	番 号	1 2
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			


区画道路6-26号横断面図 S=1:100



注) 本計画の現況横断はペーパーロケーションであり
工事施工の際には高さを確認すること。

図面番号	11	縮 尺	1:100
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理事業（7-5工区）		
種 別	区画道路 6－27号横断面図	番 号	1 / 2
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

区 画 道 路 6-27 号 横 断 面 図 S=1:100



令和7年度

東本通土地地区画整理工事(7-5工区)

参 考 資 料

都市部土地地区画整理課

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-07.06.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土砂 オープンカット】 【障害無し,施工数量5,000m3未満】					Y1E01010101 レベル4
	1,200	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK24040001 00
	1,200	m3			単第0 -0001 表
土砂等運搬 【場内運搬】					Y1E01010102 レベル4
	1,200	m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離0.3km以下					SPK24040002 00
	1,200	m3			単第0 -0002 表
整地 【仮置場整地】					Y1E01010104 レベル4
	1,200	m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 残土受入れ地での処理	1,200	m3			SPK24040003 00 単第0 -0003 表
土砂等運搬 【不足土運搬】	160	m3			Y1E01010102レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離0.3km以下	160	m3			SPK24040002 00 単第0 -0002 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 【土砂】	20	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK24040015 00 単第0 -0004 表
埋戻し 【土砂,小規模】	6	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	6	m3			SPK24040020 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打擁壁工(構造物単位)					Y1E010605 レベル3
	1	式			
小型擁壁 【18-8-40BB】					Y1E01060501 レベル4
	32	m			
小型擁壁 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎砕石有り					SPK24040069 00
	9	m3			単第0 -0006 表
裏込砕石 【RC-40】					Y1E01060506 レベル4
	0.1	m3			
裏込砕石 RC-40					SPK24040035 00
	0.1	m3			単第0 -0007 表
止水コンクリート 【18-8-20BB】					Y1E01060509 レベル4
	0.5	m3			
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設					SPK24040153 00
	0.5	m3			単第0 -0008 表
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土砂】	260	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	260	m3			SPK24040015 00 単第0 -0009 表
埋戻し 【土砂】	110	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	110	m3			SPK24040020 00 単第0 -0010 表
基面整正	200	m2			Y1E01090104レベル4
基面整正	200	m2			SPK24040017 00 単第0 -0011 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【PU3】	218	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	218	m			SDT00013 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 【側溝規格】	58	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量	32	m			SDT00015 00 単第0 -0013 表
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000 重量	26	m			SDT00015 00 単第0 -0014 表
側溝蓋 【PU3】 (Co蓋,Gr蓋)	414	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	392	枚			SDT00017 00 単第0 -0015 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	22	枚			SDT00017 00 単第0 -0016 表
側溝蓋 【自由勾配側溝】 (Co蓋,Gr蓋)	52	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	46	枚			SDT00017 00 単第0 -0017 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	6	枚			SDT00017 00 単第0 -0018 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管渠工					Y1E010904 レベル3
	1	式			
暗渠排水管 【VU φ 300】					Y1E01090403 レベル4
	7	m			
暗渠排水管 据付 直管 200 ~ 400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm					SPK24040092 00
	7	m			単第0 -0019 表
マンホール削孔費 0・1号(Ⅰ種) 塩ビ管用,径300用					TH003134 00
	1	個所			
可とう継手					F0000000002 00
	1	個			
集水桧・マンホール工					Y1E010905 レベル3
	1	式			
現場打ち集水桧 【G1-B500-L600-H1150】 【18-8-20BB】					Y1E01090502 レベル4
	1	箇所			
現場打ち集水桧・街渠桧(本体) 18-8-25(20)BB 0.77m3を超え0.82m3以下					SPK24040105 00
	1	箇所			単第0 -0020 表
蓋 【桧蓋】 細目グレーチングT-14 110°開閉					Y1E01090508 レベル4
	1	枚			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0021 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 【RM-30,仕上り厚100mm】	300	m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	300	m2			SPK24040234 00 単第0 -0022 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
排水構造物撤去工	1	式			Y1E011208 レベル3
暗渠排水管撤去 【φ300撤去】	29	m			Y1E01120805 レベル4
暗渠排水管 撤去 直管 200～400mm	29	m			SPK24040092 00 単第0 -0023 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縁石撤去工	1	式			Y1E011213 レベル3
歩車道境界ブロック撤去 【再利用撤去】	12	m			Y1E01121301 レベル4
歩車道境界ブロック撤去 再利用	12	m			SPK24040289 00 単第0 -0024 表
防護柵工	1	式			Y1G0105 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1G010501 レベル3
ガードパイプ 【転落防止柵,施工規模50m未満,曲線部補正	18	m			Y1G01050103 レベル4
防護柵設置工(Gp) 土中建込 塗装品_Gp-Bp-2E [規]20m未満	12	m			SS000131 00 単第0 -0025 表
横断・転落防止柵 土中建込 ビーム式・パネル式 [規]50m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	6	m			SS000141 00 単第0 -0026 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
歩車道境界ブロック 【BB-2-1(200)】	12	m			Y1E02060301 レベル4
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜片面R 設置 基礎砕石無し	12	m			SPK24040287 00 単第0 -0027 表
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
法面整形工	1	式			Y1A010106 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約無し】	12	m2			Y1A01010601 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	12	m2			SPK24040025 00 単第0 -0028 表
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	12	m2			S1040011 00 単第0 -0029 表
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事用道路工					Y1E011501 レベル3
	1	式			
敷鉄板 【敷鉄板撤去】					Y1E01150104 レベル4
	36	m2			
敷鉄板撤去					S1050043 00
	36	m2			単第0 -0031 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
スクラップ処分					W0001
	6.4	t			
交通管理工					Y1E011521 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1E01152101 レベル4
	1	式			
交通誘導警備員A					R0368 00
	2	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	4	人			

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
仮設材運搬費					YZZ04001004 レベル4
	6.4	t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 5.1km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0033 表
技術管理費					Z0006
技術管理費					YZZ06 レベル2
	1	式			
技術管理費					YZZ06001 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地盤支持力試験費					YZZ06001002レベル4
	1	式			
簡易支持力試験					W0001
	1	式			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					前払補正率...
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
契約保証費					
計算情報.....					
対象額.....					当初請対額
率.....					当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00%
SPK24040001 障害無し 5,000m3未満
単第0 -0001 表 1 m3 当り
標準単価: 328.03000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0016

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0002 表

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離0.3km以下

1

m3 当り

機械構成比: 45.59%

労務構成比:

39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

283.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=2 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

整地

残土受入れ地での処理

機械構成比：23.13%

労務構成比：51.64%

材料構成比：25.23%

市場単価構成比：0.00%

単第0 -0003 表

1

m3

当り

標準単価：123.38000

SPK24040003

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	23.13%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	51.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	25.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0020

埋戻し

土砂

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

上記以外(小規模)

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0005 表

1
標準単価：

m3 当り
3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

小型擁壁 SPK24040069 単第0 -0006 表
 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満 18-8-40BB 基礎碎石有り 1 m3 当り
 機械構成比: 4.28% 労務構成比: 75.78% 材料構成比: 19.94% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 97,705.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	3.43%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	24.27%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	19.41%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0022

小型擁壁

SPK24040069

單第0 -0006 表

擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満

18-8-40BB 基礎碎石有!

1

m3 当り

機械構成比: 4.28%

勞務構成比：

75.78%

材料構成比: 19.94%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

97,705.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

裏込碎石

SPK24040035

単第0 -0007 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.40% 労務構成比: 68.06% 材料構成比: 27.54% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 6,281.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	4.38%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.08%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.53%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.59%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	22.92%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0024

裏込碎石

SPK24040035

單第0 -0007 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.40%

勞務構成比: 68.06%

材料構成比: 27.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,281.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0008 表

小型構造物 18-8-25(20)BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 42.01% 材料構成比: 57.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 33,825.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 20.36% 労務構成比: 65.67% 材料構成比: 13.97% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040015
土留方式無し 障害無し

単第0 -0009 表

1
標準単価: 281.39000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	20.36%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	65.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

埋戻し

SPK24040020

単第0 -0010 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.57% 労務構成比: 86.79% 材料構成比: 3.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,157.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0028

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0010 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比:	9.57%	労務構成比:	86.79%	材料構成比:	3.64%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	3,157.90000
--------	-------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	-------------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

基面整正

SPK24040017

單第0 -0011 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	478.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

SDT00015

単第0 -0013 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝(片土圧) B300-H1100-L2000	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.113	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.204	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=3 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=0.938 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.925 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

自由勾配側溝
自由勾配側溝(各種) 1000 重量

SDT00015

単第0 -0014 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝(片土圧) B300-H1200-L2000	0.500	本			
再生クラッシャー 40～0mm	0.120	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.209	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 【F】自由勾配側溝(2m/本) E=1 時間的制約なし			B=50 自由勾配側溝(各種) D=1 1000 重量 F=1 -		
G=2 RC-40 J=1 18-8-40BB M=1 -			I=1 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=1.97 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		

施工単価表

頁0 -0033

蓋版

SDT00017

單第0 -0015 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

$$300[412 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0016 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

蓋版

SDT00017

單第0 -0017 表

自由勾配側溝ふた

$$300[400 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0018 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK24040092
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm

12.99%

材料構成比: 87.01%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0019 表

1
標準単価:

m 当り
4,643.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	9.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径300(318×9.2)	87.01%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0407 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=58 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0038

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0020 表

18-8-25(20)BB

0.77m3を超え0.82m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.07%

労務構成比:

83.14%

材料構成比:

15.79%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

100,680.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	0.95%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.07%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	31.40%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	14.98%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)BB
機械構成比: 1.07% 労務構成比: 83.14% 材料構成比: 15.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040105
0.77m3を超え0.82m3以下

単第0 -0020 表
1
標準単価: 100,680.00000

箇所 当り
100,680.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.53%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=1 D=1 F=1	18-8-25(20)BB バックハウ(クレーン機能付)打設 -			C=22 E=1	0.77m3を超え0.82m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0 -0040

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0021 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0022 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88%

労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0042

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0022 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

暗渠排水管

SPK24040092

単第0 -0023 表

1
m 当り

撤去 直管 200 ~ 400mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 301.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	71.28%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	28.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=2 200 ~ 400mm			B=1 直管 I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0044

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK24040289

単第0 -0024 表

1
m 当り
標準単価： 1,390.50000

機械構成比：	4.19%	労務構成比：	94.31%	材料構成比：	1.50%	市場単価構成比：	0.00%	標準単価：	1,390.50000
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)		代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考	
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		4.19%			小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3			KTPC00002 KTPT00002	
普通作業員		29.92%			普通作業員			RTPC00002 RTPT00002	
土木一般世話役		18.08%			土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009	
運転手(特殊)		17.33%			運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006	
特殊作業員		16.70%			特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001	
その他(労務)					その他(労務)			ER009	
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		1.50%			軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013	
積算単価					積算単価			EP001	
A=2 再利用									

施工単価表

頁0 -0045

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK24040289

單第0 -0024 表

標準単価： 1,390.50000

機械構成比: 4.19% 労務構成比: 94.31% 材料構成比: 1.50% 市場単価構成比: 0.00%

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

防護柵設置工(Gp) 土中建込
塗装品 Gp-Bp-2E [規]20m未満

SS000131

單第0 -0025 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

横断・転落防止柵 土中建込
 ビーム式・パネル式 [規]50m未満

SS000141

單第0 -0026 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

m

当日

[illegible]

施工単価表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0027 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 基礎砕石無し

1

m

当り

機械構成比: 2.14%

労務構成比: 51.63%

材料構成比: 46.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,188.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.14%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜片面R,参考質量83kg	45.58%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCD0164 TTPT00254
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=2 基礎砕石無し			B=3 C種(180/210×300×600) 片斜片面R F=4 生コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0049

歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0027 表

C種(180/210×300×600) 片斜片面R

設置 基礎碎石無し

1 m 当り

機械構成比: 2.14% 勞務構成比:

51.63%

材料構成比: 46.23%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,188.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.71% 労務構成比: 80.61% 材料構成比: 9.68% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040025
レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土

単第0 -0028 表
1
標準単価: 874.32000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.71%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

コンクリート打設工		S1040011		単第0 -0029 表			
防草コンクリート Co厚さ70mm		18-8-20BB		100		m2 当り	
名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役		0.600	人				
特殊作業員		1.100	人				
普通作業員		1.900	人				
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)		8.470	m3				
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付1.7t吊_山積0.28m3		0.890	日			単第0-0030 表	
諸雑費		4.0	%			#09	
*** 合計 ***		100	m2				
*** 単位当たり ***		1	m2				
A=2 C=1 F=70	施工幅 1.0m超2.0m以下 - コンクリート厚さ(mm)			B=2 D=1 G=1	施工高さ -1.0m以上1.0m以下 18-8-20BB -		

施工単価表

頁0 -0052

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付1.7t吊 山積0.28m3

S9035

單第0 -0030 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

敷鉄板撤去

S1050043

單第0 -0031 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0032 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 5.1km	製品長 12m以内

單第0 -0033 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

基本運賃

運搬距離 5.1km

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 6.4t

單第0 -0034 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0035 表

式 当り

[illegible]

85街区等工事

工 事 数 量 内 訳 書

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	合計 数量	設計 数量	備 考	
敷地造成工		土砂掘削	土砂 バックホ0.8m3掘削積込	m ³	1,152.5	1,200		
		土砂運搬		m ³	155.5	160		
擁壁工		床掘	土砂	m ³	16.1	20		
	作業土工	埋戻	D	m ³	6.4	6		
		基面整正	土砂	m ²	19.3	20		
		重力式擁壁(宅地)	平均H=1.0m未満					
	現場打擁壁工	コンクリート	小型擁壁(A)	m ³	8.60	9		
		裏込砕石	RC-40	m ³	0.1	0.1		
		止水コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.5	0.5		
雨水排水施設工	作業土工	床掘	土砂	m ³	256.1	260		
		埋戻	D	m ³	110.3	110		
		基面整正	土砂	m ²	203.6	200		
	側溝工	道路側溝PU3	車道用 B300-H300	m	218.2	218	Co蓋392枚	グレーチング蓋22枚
		自由勾配側溝	B300-H1100	m	32.0	32	蓋46枚	グレーチング蓋6枚
		自由勾配側溝	B300-H1200	m	25.6	26		
		硬質塩化ビニル管	VUφ300	m	7.1	7		
	管渠工	削孔	φ300 マンホール	ヶ所	1.0	1	可とう継手	
	集水桝工	集水桝	G1-B500-L600-H1150	ヶ所	1.0	1	蓋1枚	
舗装工		区画道路 W=6.0m						
	アスファルト車道舗装工	路盤	粒度調整砕石(RM-30)t=10cm	m ²	300.0	300		
仮設工								
	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人	4.0	4		
技術管理費								
	地盤支持力試験							
		簡易支持力測定		式	1.0	1		
雑工								
	雑工	ポリエチレン管撤去	φ300	m	29.0	29		
		歩車道境界ブロック撤去		m	12.0	12		
		歩車道境界ブロック設置		m	12.0	12		
		ガードパイプ		m	12.0	12		
		転落防止柵		m	6.0	6		
		敷鉄板撤去		m ²	36.0	36	6.4tノ	
仮設工		張コンクリート		m3	0.8	0.8	12m2	
	交通誘導警備員	交通誘導警備員A		人	2.0	2		

[illegible][illegible][illegible]

土量計算全体集計表

項 目		掘 削	盛 土							床堀	埋戻	計
		土砂(オープン)	路床(W<2.5)	路床(4.0≦W)	路体(W<2.5)	路体(2.5≦W<4.0)	路体(4.0≦W)	水平盛土		土砂	C, D	
		0.90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		0.90	1.00	
敷地造成土工	82街区											0.0
												0.0
												0.0
												0.0
												0.0
												0.0
												0.0
区画道路												0.0
												0.0
												0.0
	仮設道路	1152.5										1152.5
構造物土工	その他(排水工)									256.1	110.3	145.8
	その他(擁壁工)									16.1	6.4	9.7
計		1152.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	272.2	116.7	1152.5
変化率考慮後		1037.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	245.0	116.7	1165.6

155.5

※残土(盛土土量)

立 積 計 算 書

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

重力式擁壁作業土工 立 積 計 算 書

測 点 番 号	距 離	床掘(土砂):C'1			摘 要	埋戻(D):b2			摘 要
		断 面	平 均	立方米		断 面	平 均	立方米	
EP	0.00	0.5				0.2			
NO.6	32.20	0.5	0.50	16.1		0.2	0.20	6.4	
合計	32.20			16.1				6.4	

重力式擁壁作業土工 平 積 計 算 書

測 点 番 号	距 離	基面整正(土砂):S1			摘 要				摘 要
		長 さ	平 均	平方米		長 さ	平 均	平方米	
	0.00	0.6							
	32.20	0.6	0.60	19.3					
合計	32.20			19.3					

数 量 総 括 表

[illegible]

構 造 物 土 工 集 計 表															
作業土工(その他)				床掘 (土砂)			埋戻 (C)			埋戻 (D)			基面整正		
				単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計
道 路 側 溝	PU3	車道用	B300-H300	0.52	218.2	113.5				0.31	218.2	67.6	0.56	218.2	122.2
自 由 勾 配 側 溝			B300-H1100	2.00	32.0	64.0				0.50	32.0	16.0	1.25	32.0	40.0
自 由 勾 配 側 溝			B300-H1200	2.30	25.6	58.9				0.50	25.6	12.8	1.34	25.6	34.3
硬質塩化ビニル管			VUφ300	1.37	7.1	9.7				0.74	7.1	5.2	0.85	7.1	6.0
集 水 桝	G1		B500-L600-H1150	10.0	1.0	10.0				8.7	1.0	8.7	1.1	1.0	1.1

数量計算書

道路側溝 PU3-B300-H300 (車道用)

10m当り

[illegible]

数量計算書

自由勾配側溝②(片土圧用)-B3(車道用)

1式(57.61m)当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量	備 考
床 掘	土砂	別途算出	m ³	-	構 造 図 参 照
埋 戻	D	別途算出	//	-	
基 面 整 正		1.25×32.0+1.34×25.61	m ²	74.3	
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm ²	1.15×32.0+1.24×25.61×0.05	m ³	3.43	
基 礎 砕 石	RC-40 t=7.5cm	1.25×32.0+1.34×25.61	m ²	74.3	
インバートコンクリート	σ ck=18N/mm ²	(0.35×32.0+0.45×25.61)×0.30	m ³	6.82	
自 由 勾 配 側 溝	B300-H800 片土圧用 車道用		m		
自 由 勾 配 側 溝	B300-H900 片土圧用 車道用		m		
自 由 勾 配 側 溝	B300-H1000 片土圧用 車道用		m		
自 由 勾 配 側 溝	B300-H1100 片土圧用 車道用		m	32.0	
自 由 勾 配 側 溝	B300-H1200 片土圧用 車道用		m	25.61	
自 由 勾 配 側 溝	B300-H1300 片土圧用 車道用		m		
コンクリート蓋	300車道用	57.61/2.0=29本、(29-6)/0.5	枚	46	
グレーチング蓋	車道用 T-14 細目 すべり止騒音防止ゴム	300用 L=1000	枚	6	

数量計算書

集水枋 G1-B500-L600-H1150

1ヶ所当り

[illegible]

数量計算書

硬質塩化ビニル管 VU ϕ 300

10m当り

[illegible]


数量総括表

[illegible]

図面番号	参考図1	縮 尺	図示
事業名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	雨水排水構造図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

雨 水 排 水 構 造 図

P U 3
(車道用) S=1:20




※ グレーチング蓋はT-14、細目、すべり止、騒音防止ゴム付を使用し1.0mに1ヶ所設置する。



寸 法 表

種 別	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3
B300-H300	300	520	110	360	560	300	465	95	70
B300-H400	300	520	110	330	530	400	565	95	70
B300-H500	300	520	110	340	540	500	675	95	80
B400-H400	400	630	115	430	630	400	580	110	70
B400-H500	400	630	115	440	640	500	690	110	80

硬質塩化ビニル管
(VUφ300) S=1:20



G1-B500-L600
S=1:20




※ 床掘深が1.0m未満は直、1.0m以上は1:0.5で床掘を行うこと。
※ 樹深さHが1.0m以上の場合は、樹底より50cmの位置より30cmピッチで足掛け金物(W=0.30m)を設置すること。

寸 法 表

樹 高	H 1
H=1150	1300
H=1600	1750

自由勾配側溝300 (片土圧用)
S=1:20



寸 法 表

種 別	H	h	B1	B2	B3
300×500	645	500	350	850	1050
300×600	745	600	350	850	1050
300×700	845	700	400	900	1100
300×800	945	800	450	950	1150
300×900	1045	900	450	950	1150
300×1000	1145	1000	500	1000	1200
300×1100	1245	1100	550	1050	1250
300×1200	1345	1200	640	1140	1340
300×1300	1445	1300	640	1140	1340

※ グレーチング蓋は細目、すべり止、騒音防止ゴム付を使用し1.0mに1ヶ所設置する。


※ プレキャスト製品は参考図とする。

図面番号	参考図2	縮 尺	図 示
事業名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	雨水排水構造図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

雨 水 排 水 構 造 図

自由勾配側溝②展開図


S : V=1 : 20
H=1 : 200




図面番号	参考図3	縮 尺	図 示
事業名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	道路施設構造図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

道 路 施 設 構 造 図


歩車道境界ブロック
BB-2-1 (200) 復旧用
S=1:20




歩車道境界ブロック
BB-2-1 (200) 仮設用
S=1:20




路肩コンクリート
S=1:40



ガードパイプ PZ-L4-11C
S=1:20



ガードパイプ Gp-Bp-2E
S=1:20



※ プレキャスト製品は参考図とする。


図面番号	参考図4	縮 尺	1:20
事 業 名	本郷都市計画土地区画整理事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（7-5工区）		
種 別	擁 壁 構 造 図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南四丁目		
三 原 市			

擁壁構造図

重力式擁壁（宅地）

S=1:20

H=1000以下



※伸縮目地を10mに1箇所以上設置する。

位置図

施工箇所

東本通土地地区画整理工事(7-5工区)

