

工 事 番 号		部 長	課 長	係 長	検 算 者	設 計 者	
設計年度	令和 7 年度		東本通土地区画整理工事（7-6工区） 東本通土地区画整理事業 三原市本郷南三丁目 仕様書 交付金 単市				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要				起 工 理 由			
土工 一式 排水構造物工 L=65m 舗装工 A=64m2 縁石工 L=9m 構造物取壊し工 一式							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、東本通土地地区画整理工事（7-6工区）に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版**
 - ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
 - ・ その他関連規格類

第2節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 なお、工事完成時については、提出する必要がある工事成果品を電子納品すること。また、試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから、受注者は、工事成果品1部を紙媒体により提出すること。
- 5 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第3節 週休2日適用工事

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
 - ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
 - イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
 - (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
 - (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
 - (4) 建設発生土の搬出量
 - (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 施工時期・時間の制限
- | | |
|---------|-------------------------------------|
| 施工内容 | 残土運搬 |
| 時期 | 全工事期間 |
| 時間 | 8：30～17：00（作業可能時間） |
| 施工方法・理由 | 搬入路が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。 |
- 2 工事間調整
本工事の施工にあたっては、各種関連工事施工者等と工事順序・工程等について受注者が主体となって協議・調整を行うこと。
地権者、関連工事、電柱移設等、調整を密に図る必要があることから工事工程は監督員の指示に従うこと。

- 3 余裕工期
本工事の工期には、関連する別途工事および地元説明ならびに地権者協議による調整期間を見込んでいる。
- 4 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
調査項目 地下埋設物
調査時期 工事施工前に試掘を行うこと。（支障物件が発見された場合は、監督職員と協議すること。設計変更の対象とする）
- 5 施工条件
排水構造物工及び舗装工の施工については、関係権利者その他工事等の調整により分割施工になる場合がある。
舗装工（本舗装）の施工については、施工後に占用工事等による掘り返しがないよう、時期を調整すること。

第2節 公害対策

- 施工方法 構造物取壊しにおいて、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。
地元から苦情が出た場合は監督職員と協議すること。
粉じん防止の散水は、随時行うこと。特に構造物取壊し工・盛土工においては散水しながら施工すること。
- 建設機械・設備 低騒音型機械

- 2 事前・事後調査
調査区分 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。
（設計変更の対象とする。）
調査時期 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内）
調査内容 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況

第3節 安全対策

- 1 店舗・住宅への出入口
工事箇所隣接する店舗・住宅への出入口については、案内看板等により工事中においても明確にし、歩行者・車両の安全を確保すること。
出入口を通行止めとする場合には、事前に関係者と協議すること。
- 2 交通誘導警備員
以下の工事期間、交通誘導員を2（人／日）配置すること。
土工、構造物取壊し工、排水構造物工、舗装工、縁石工

第4節 工事用道路

1 一般道路

搬入経路	棕本三太刀線・了木西河崎線・南中埜一丁線・国道2号
使用期間	工事施工期間
使用時間	8:30～17:00
工事中・後の処置	随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修については、監督員と協議すること。

2 仮設道路

搬入経路	土砂運搬等の搬入経路上に水路等の障害施設がある場合は、原則として受注者が搬入できるよう対処すること。
安全施設	出入口に柵を設置すること。
工事後の処置	監督員と協議すること。
維持管理内容	粉じん防止の散水は、随時行うこと。 路面補修のため補修材を必要とする場合は監督員と協議すること。

第5節 敷地造成工（切土工等）

掘削の場所については監督員と協議することとし、土砂の流出の無いよう、雨水排水処理を行うこと。

第6節 敷地造成工（盛土工等）

盛土の仕上げについては、土砂崩壊により水路の閉塞等が起こらないように何らかの処置を講ずること。
盛土のうち表土部分（H=0.30m）へは、良質の真砂土を用いること。
本工種については、出来形（計画高等）が管理できる不陸（整形）を含むものとする。
流用土（工事内流用）
本工事の施工により使用する盛土材は仮置場の土砂を流用するものを見込んでいる。

第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島版）『1-1-1-33 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第8節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地）（指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。

また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第9節 その他

- | | | |
|---|---------|--------------------------------|
| 1 | 工事現場発生品 | 次のとおり再利用撤去後に監督員の指定する場所へ仮置すること。 |
| | 品名 | インターロッキングブロック、歩車道境界ブロック |
| | 再利用 | 次期別途工事 |
| | 仮置場所 | 3街区（市管理地内） |

第3章 保険の付保及び事故の補償

第1節 工事保険等

- 1 受注者は、本工事において第3者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、現場管理費に見込んでいる。

第2節 法定外の労災保険の付保

- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 出来形管理

側溝等の永久構造物の出来形管理については座標管理とする。また、管理する座標は街区点のみでなく画地点についても管理する。なお、基準点は市が指示したものによる。

埋設された構造物の取壊しは想定断面であり、写真により断面と延長の管理をすること。設計と相違ある場合は監督員立ち会いのもと変更の対象とする。また、舗装の取り壊しにおいても施工前に測量を実施し、監督員に測量結果を提出すること。

第5章 工事成果

工事成果は、市が貸与した図面数量データを基に修正すること。ファイル形式については、図面はAutoCad、数量計算書はExcelとし、バージョンについては監督員と協議すること。

成果品の提出時期は工事完了期日の1ヶ月前を原則とすること。

第6章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 障害無し	m3		5	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	PU2-300A	m		27	レベル4
自由勾配側溝	B300-H400	m		2	レベル4
自由勾配側溝	B300-H500	m		2	レベル4
自由勾配側溝	B300-H600	m		12	レベル4
自由勾配側溝	B300-H700	m		12	レベル4
自由勾配側溝	B300-H800	m		5	レベル4
管渠工		式		1	レベル3
暗渠排水管	VU φ 100	m		5	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
現場打ち集水桝	G2-B400-L400-H550 法面作業補正無し	箇所		2	レベル4
現場打ち集水桝	G2-B500-L600-H1000 法面作業補正無し	箇所		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	m3		0.9	レベル4
舗装版切断	As舗装版	式		1	レベル4
舗装版破碎	As舗装版	m2		70	レベル4
ブロック舗装撤去工		式		1	レベル3
インターロッキングブロック撤去	再使用目的の撤去(仮置)	m2		22	レベル4
縁石撤去工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	再使用目的の撤去(仮置)	m		9	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	Co殻(鉄筋)	m3		0.9	レベル4
殻運搬	As殻	m3		2	レベル4
殻処分	Co殻(鉄筋)	m3		0.9	レベル4
殻処分	As殻	m3		2	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2

工事数量総括表

頁0 -0003



費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
路盤(既設復旧部)	RM-30 t=10cm	m2		42	レベル4
表層(既設復旧部)	再生密粒度アスコン t=3cm	m2		42	レベル4
ブロック舗装工		式		1	レベル3
路盤(歩道部)	RC-40 t=15cm	m2		22	レベル4
フィルター層	再生砂 t=5cm	m2		22	レベル4
インターロッキングブロック舗装	透水性 t=8cm 敷材料 t=2cm	m2		22	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	B種	m		9	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		式		1	レベル4
* * 直接工事費 * *					
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					

工事数量総括表

頁0 -0004


[illegible]

図面番号	1		縮 尺	1:1,000
事業名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業			
路線名	(都) 了木西河崎線 (都) 棕本三太刀線			
工事名	東本通土地区画整理工事 (7-6工区)			
種別	排水計画平面図			番号
工事箇所	三原市本郷南三丁目			
三 原 市				



図面番号	2	縮 尺	1:500
事 業 名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名			
工 事 名	東本通土地区画整理工事（7-6工区）		
種 別	施設舗装計画平面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			


舗装計画平面図



図面番号	4	縮 尺	H=1:100 V=1:500
事業名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路線名	(都) 棕本三太刀線		
工事名	東本通土地区画整理工事 (7-6工区)		
種 別	縦 断 面 図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			


縦断面図（（都）棕本三太刀線）

S; V=1 : 100
H=1 : 500




図面番号	5	縮 尺	1 : 100
工 種	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
種 別	横 断 面 図	番 号	
路 線 名	(都) 了木西河崎線		
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			


DL= 5.00



DL= 5.00




図面番号	6	縮 尺	1 : 100
工 種	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
種 別	横 断 面 図	番 号	
路 線 名	(都) 了木西河崎線		
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			




図面番号	7	縮 尺	1 : 100
工 種	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
種 別	横 断 面 図	番 号	
路 線 名	(都) 棕本三太刀線		
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			

DL= 5.00



DL= 5.00



令和7年度

東本通土地地区画整理工事(7-6工区)

参 考 資 料

都市部土地地区画整理課

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 65 三原市(本郷) 00-07.06.01(0)		凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂 障害無し					Y1E01010101 レベル4
	5	m3			
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK24040001 00
	5	m3			単第0 -0001 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 土砂					Y1E01011002 レベル4
	10	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)					SPK24040002 00
	10	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分	10	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料	10	m3			T9003 00
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂	60	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	60	m3			SPK24040015 00 単第0 -0003 表
埋戻し 土砂	50	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	50	m3			SPK24040020 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
側溝工					Y1E010903 レベル3
	1	式			
プレキャストU型側溝 PU2-300A					Y1E01090301レベル4
	27	m			
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 300A[300×300×2000]					SDT00013 00
	27	m			単第0 -0005 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた 300[412×95×500]					SDT00017 00
	51	枚			単第0 -0006 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量					SDT00017 00
	2	枚			単第0 -0007 表
自由勾配側溝 B300-H400					Y1E01090304レベル4
	2	m			
自由勾配側溝 300×400×2000					SDT00015 00
	2	m			単第0 -0008 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量					SDT00017 00
	2	枚			単第0 -0009 表
自由勾配側溝 B300-H500					Y1E01090304レベル4
	2	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 300×500×2000	2	m			SDT00015 00 単第0 -0010 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0009 表
自由勾配側溝 B300-H600	12	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 300×600×2000	12	m			SDT00015 00 単第0 -0011 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	8	枚			SDT00017 00 単第0 -0009 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0012 表
自由勾配側溝 B300-H700	12	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 300×700×2000	12	m			SDT00015 00 単第0 -0013 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	10	枚			SDT00017 00 単第0 -0009 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0012 表
自由勾配側溝 B300-H800	5	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 300×800×2000	5	m			SDT00015 00 単第0 -0014 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0009 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
暗渠排水管 VU φ100	5	m			Y1E01090403レベル4
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm	5	m			SPK24040092 00 単第0 -0015 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 G2-B400-L400-H550 法面作業補正無し	2	箇所			Y1E01090502レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.24m3を超え0.26m3以下	2	箇所			SPK24040105 00 単第0 -0016 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0017 表
現場打ち集水桝 G2-B500-L600-H1000 法面作業補正無し	1	箇所			Y1E01090502レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.52m3を超え0.55m3以下	1	箇所			SPK24040105 00 単第0 -0018 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	1	枚			SDT00017 00 単第0 -0019 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	0.9	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	0.9	m3			SDT00033 00 単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 AS舗装版	141	m			Y1E01120602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	141	m			SPK24040306 00 単第0 -0021 表
舗装版破碎 AS舗装版	70	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	70	m2			SPK24040305 00 単第0 -0022 表
ブロック舗装撤去工	1	式			Y1E011212 レベル3
インターロッキングブロック撤去 再使用目的の撤去(仮置)	22	m2			Y1E01121201レベル4
インターロッキングブロック工(撤去再使用) 再使用目的の撤去 [規]100m2未満	22	m2			SS000117 00 単第0 -0023 表
縁石撤去工	1	式			Y1E011213 レベル3
歩車道境界ブロック撤去 再使用目的の撤去(仮置)	9	m			Y1E01121301レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック撤去 再利用	9	m			SPK24040289 00 単第0 -0024 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 Co殻(鉄筋)	0.9	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)	0.9	m3			SPK24040151 00 単第0 -0025 表
殻運搬 AS殻	2	m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)	2	m3			SPK24040151 00 単第0 -0026 表
殻処分 Co殻(鉄筋)	0.9	m3			Y1E01121602 レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費(鉄筋) 再生工場搬入	2	t			T9005 00

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 AS殻	2	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	5	t			T9006 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
路盤(既設復旧部) RM-30 t=10cm	42	m2			Y1E02040404レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30	42	m2			SPK24040235 00
表層(既設復旧部) 再生密粒度アスコン t=3cm	42	m2			単第0 -0027 表 Y1E02040410レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上厚30mm	42	m2			SPK24040244 00 単第0 -0028 表
ブロック舗装工	1	式			Y1E020416 レベル3
路盤(歩道部) RC-40 t=15cm	22	m2			Y1E02041602 レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	22	m2			SPK24040233 00 単第0 -0029 表
フィルター層 再生砂 t=5cm	22	m2			Y1E02041602 レベル4
フィルター層 平均厚さ40mm以上60mm未満 再生砂	22	m2			SPK24040248 00 単第0 -0030 表
インターロッキングブロック舗装 透水性 t=8cm 敷材料 t=2cm	22	m2			Y1E02041605 レベル4
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置3色以上による色合わせ ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2未満	20	m2			SS000115 00 単第0 -0031 表
インターロッキングブロック工(設置) 直線配置 ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2未満	2	m2			SS000115 00 単第0 -0032 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不織布(長繊維化繊系) 質量110～140g/m2,強度245N/5cm	22	m2			TTPC00196 00
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
歩車道境界ブロック B種	9	m			Y1E02060301 レベル4
歩車道境界ブロック 端部B種(H250用 L600) 片斜両面R 設置 RC-40	1	m			SPK24040287 00 単第0 -0033 表
歩車道境界ブロック 車両乗入れ部(190/205×150×600) 設置 RC-40	8	m			SPK24040287 00 単第0 -0034 表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01 レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101 レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1J01012101レベル4
	1	式			
交通誘導警備員B					R0369 00
	22	人			
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * * 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.26%

SPK24040001
標準
61.70%

労務構成比:
材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価:

m3 当り
1,212.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0016

土砂等運搬

SPK24040002

単第0 -0002 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間無し 距離3.5km以下(2.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 24.45% 労務構成比:

63.42%

材料構成比: 12.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,413.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=16 距離3.5km以下(2.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0018

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0004 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0019

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0004 表

土砂

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

蓋版

SDT00017

單第0 -0006 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)1種ふた

$$300[412 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0007 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×400×2000

SDT00015

単第0 -0008 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 参考質量399kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.062	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.064	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

頁0 -0024

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0009 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×500×2000

SDT00015

単第0 -0010 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 参考質量450kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.062	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.066	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.62 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0011 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 参考質量558kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.062	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.066	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.62 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

頁0 -0027

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0012 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×700×2000

SDT00015

単第0 -0013 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*700*2000 参考質量618kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.062	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.064	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=5 300×700×2000 F=1 - I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.6 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

自由勾配側溝
300×800×2000

SDT00015

単第0 -0014 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*800*2000 参考質量697kg	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.062	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.073	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=6 300×800×2000 F=1 - I=0.52 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.69 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

頁0 -0030

暗渠排水管

据付 直管 50 ~ 150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK24040092
硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm

43.69%

材料構成比: 56.31%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m 当り
690.65000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	31.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径100(114×3.1)	56.31%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0402 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -			B=1 直管 D=50 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径100mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0031

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0016 表

18-8-25(20)BB

0.24m3を超え0.26m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

労務構成比:

88.64%

材料構成比:

11.27%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

43,526.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.09%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	34.67%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.79%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	10.89%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0032

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

单第0 -0016 表

18-8-25(20)BB

0.24m³を超え0.26m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.09%

勞務構成比: 88.64%

材料構成比: 11.27%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

43,526.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0017 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0018 表

18-8-25(20)BB

0.52m3を超え0.55m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.01%

労務構成比:

84.40%

材料構成比:

14.59%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

73,510.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	0.88%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	32.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.40%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	13.80%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)BB
機械構成比: 1.01% 労務構成比: 84.40% 材料構成比: 14.59% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040105
0.52m3を超え0.55m3以下

単第0 -0018 表
1
標準単価: 73,510.00000

箇所 当り
73,510.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 18-8-25(20)BB D=1 バックハウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=15 0.52m3を超え0.55m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0 -0036

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0019 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0020 表

m3 当日

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0021 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0039

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0021 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 13.49% 労務構成比: 80.49% 材料構成比: 6.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 207.06000

SPK24040305 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0022 表 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.49%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0041

インターロッキングブロック工(撤去再使用) SS000117
再使用目的の撤去 [規]100m2未満

單第0 -0023 表

1 m2 当り

[illegible]

施工単価表

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK24040289

単第0 -0024 表

1
m 当り
標準単価： 1,390.50000

機械構成比： 4.19%	労務構成比： 94.31%	材料構成比： 1.50%	市場単価構成比： 0.00%		
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	4.19%		小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	29.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.08%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	17.33%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.70%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用					

施工単価表

頁0 -0043

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK24040289

單第0 -0024 表

標準単価:	1,390.50000
-------	-------------

機械構成比: 4.19% 労務構成比: 94.31% 材料構成比: 1.50% 市場単価構成比: 0.00%

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離3.3km以下(1.6km超)

単第0 -0025 表
1
標準単価: 1,327.50000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=14 運搬距離3.3km以下(1.6km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.95%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離3.5km以下(1.5km超)
労務構成比: 38.97%

単第0 -0026 表
材料構成比: 16.08%

1
標準単価: 2,316.40000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=15 運搬距離3.5km以下(1.5km超)		

施工単価表

頁0 -0046

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040235

単第0 -0027 表

RM-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.20% 労務構成比: 67.43% 材料構成比: 27.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 848.39000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.69%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.36%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	28.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	24.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	12.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	25.44%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0047

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.20%

労務構成比: 67.43%

材料構成比: 27.37%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 848.39000

SPK24040235

単第0 -0027 表

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0048

表層(歩道部)

SPK24040244

単第0 -0028 表

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 0.46%

労務構成比: 50.12%

材料構成比: 49.42%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,198.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t	0.31%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg	0.08%		振動コンパクト 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	17.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.25%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	43.36%		再生密粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00024 TTPT00293
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	5.90%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工単価表

頁0 -0049

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比: 0.46%

SPK24040244

1層当り平均仕上厚30mm

労務構成比: 50.12%

材料構成比: 49.42%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0028 表

1

標準単価:

m2

当り

2,198.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.10%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスコン(13) - -(全ての費用)		B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0050

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1 m2 784.89000

SPK24040233

単第0 -0029 表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

下層路盤(歩道部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 784.89000

SPK24040233

単第0 -0029 表

RC-40

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0052

フィルター層

平均厚さ40mm以上60mm未満

機械構成比: 4.83%

労務構成比:

再生砂

82.97%

SPK24040248

材料構成比:

12.20%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0030 表

標準単価: 1

m2 当り

810.18000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.98%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.71%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	23.58%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	23.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.06%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砂	9.84%		再生砂		TTPC00011 TTPT00011

施工単価表

頁0 -0054

インターロッキングブロック工(設置)
直線配置3色以上による色合わせ

SS000115

単第0 -0031 表

ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2未満

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設置【材工共】 直線配置3色以上による色合せ 厚8cm	1.000	m2			
標準ブロック 厚80mm	-1.020	m2			控除用
透水性ブロック バリアフリー t=8cm	1.020	m2			
再生砂	0.026	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 直線配置3色以上による色合わせ C=2 特殊品 E=2 再生砂			B=2 ブロック厚8cm D=6 【F】特殊品材料単価(m2) H=0.02 敷材料の厚さ(m)		
I=2 [規]100m2未満 L=1 -			K=1 -		

施工単価表

インターロッキングブロック工(設置)
直線配置

SS000115
ブロック厚8cm 特殊品 [規]100m2未満

単第0 -0032 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設置【材工共】 直線配置 厚8cm	1.000	m2			
標準ブロック 厚80mm	-1.020	m2			控除用
視覚障害者誘導用ブロック 300×300×80 線状	1.020	m2			
再生砂	0.026	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 直線配置 C=2 特殊品 E=2 再生砂			B=2 ブロック厚8cm D=7 【F】特殊品材料単価(m2) H=0.02 敷材料の厚さ(m)		
I=2 [規]100m2未満 L=1 -			K=1 -		

施工単価表

頁0 -0056

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0033 表

端部B種(H250用 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.63%

労務構成比: 59.25%

材料構成比: 38.12%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,033.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.19%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.44%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(端部)B H250用,L600 片斜両面R,参考質量65kg	36.09%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0041 TTPT00102
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0057

歩車道境界ブロック

SPK24040287

单第0 -0033 表

端部B種(H250用 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比: 2.63% 勞務構成比:

59.25%

材料構成比: 38.12%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
6,033.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0034 表

車両乗入れ部(190/205×150×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 0.50% 労務構成比:

67.28%

材料構成比: 32.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,918.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.50%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	16.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(車両乗入れ部) 190/205×150×600 参考質量40kg	30.69%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCH0039 TTPT00218
再生クラッシャーラン 40~0mm	1.08%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0059

歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0034 表

車両乗入れ部(190/205×150×600)

設置 RC-40

機械構成比: 0.50% 労務構成比:

67.28%

材料構成比: 32.22%

32.22%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

標準単価：¹

1

m 当り

4,918.40000

[illegible]

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	合計 数量	設計 数量	備 考	
施設撤去工								
	構造物取壊し工	コンクリート取壊し	鉄筋 機械	m ³	0.9	0.9		
		舗装版As取壊し	アスファルト	m ²	70.3	70		
		舗装版切断	アスファルト	m	140.6	141		
		殻運搬処理	鉄筋コンクリート	t	2.2	2		
		殻運搬	アスファルト	m ³	2.1	2		
		殻処理	アスファルト	t	4.9	5		
	再利用撤去工	ブロック舗装撤去	t=6cm 再利用撤去(仮置)	m ²	22.4	22		
		縁石撤去	再利用撤去(仮置)	m	9.2	9		
道路土工								
	掘削工	土砂掘削	土砂 小規模	m ³	5.4	5		
	残土処理工	運搬処分	土砂 小規模	m ³	9.7	10		
雨水排水設備工								
	作業土工	床掘	土砂 小規模	m ³	55.9	60		
		埋戻	土砂 小規模	m ³	45.5	50		
		基面整正		m ²	40.4	40		
	側溝工	道路側溝 PU2	歩道用 B300-H300	m	27.1	27	Co蓋:51枚 グレーチング蓋:2枚	
		自由勾配側溝	L=2.0 B300-H400	ヶ所	1	1	Co蓋:2枚	
		自由勾配側溝	L=2.0 B300-H500	ヶ所	1	1	Co蓋:2枚	
		自由勾配側溝	L=12.0 B300-H600	ヶ所	1	1	Co蓋:8枚 グレーチング蓋:2枚	
		自由勾配側溝	L=12.0 B300-H700	ヶ所	1	1	Co蓋:10枚 グレーチング蓋:1枚	
		自由勾配側溝	L=4.9 B300-H800	ヶ所	1	1	Co蓋:4枚	
	仮設管渠工	暗渠排水管	VUφ100 既設仮接続	m	5.0	5		
	集水柵工	集水柵	G2-B400-L400-H550	ヶ所	2	2	グレーチング蓋:2枚	
		集水柵	G2-B500-L600-H1000	ヶ所	1	1	グレーチング蓋:1枚	
舗装工								
	アスファルト舗装工	既設復旧						
		路盤工	再生粒度調整碎石 RM-30 t=10cm	m ²	41.8	42		
		表層	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m ²	41.8	42		
	インターロッキング歩道舗装工	棕本三太刀線						
		透水性インターロッキング ブロック	バリアフリータイプ t=8cm	m ²	20.0	20		
		視覚障害者誘導用 ブロック	線状 300×300 t=8cm	m ²	2.4	2		
		サンドクッション	t=2cm	m ²	22.4	22		
		透水シート		m ²	22.4	22		
		路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=15cm	m ²	22.4	22		
		フィルター砂	t=5cm	m ²	22.4	22		
道路付属施設工								
	縁石工	BB-2-3(150)	歩車道境界ブロック(B種) 端部	m	1.2	1		
		2型縁石	車両乗入れ部 190/205×150×600	m	8.0	8		

取壊し集計表(その他)

種 別	延長 (m・ヶ所)	コンクリート取壊し(無筋)		コンクリート取壊し(鉄筋)		石積取壊し		グレーチング蓋撤去		縞鋼板撤去		殻運搬処理(無筋)		殻運搬処理(鉄筋)		石材運搬処理		鋼材運搬処理	
		単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量	単位数量	全体数量
		(m ³ /m)	(m ³)	(m ³ /m)	(m ³)	(m ³ /m)	(m ³)		(m)		(m・枚)	(t/m)	(t)	(t/m)	(t)	(t/m)	(t)	(t/m)	(t)
水路-1	8.0			0.11	0.9									0.28	2.2				
合計			0.0		0.9								0.0		2.2				

数量計算書

水路-1 (PU2-B300-H300)

10m当り

[illegible]

数量計算書

舖裝撤去

1式当り

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

土量計算全体集計表

項 目		掘 削				盛 土		床堀		埋戻	計	表土 (耕土)
		土砂	軟岩Ⅰ	軟岩Ⅱ	中硬岩	路床	路体	土砂	軟岩Ⅰ	C,D		
		0.90	1.15	1.20	1.25	1.00	1.00	0.90	1.15	1.00		
道路土工	棕本三太刀線	5.4									5.4	
構造物土工	雨水排水工							55.9		-45.5	10.4	
計		5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.9	0.0	-45.5	15.8	0.0
変化率考慮後		4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.3	0.0	-45.5	9.7	

55.2

-45.5 ↑残土

道路土工集計表

道路番号		土 量							
		切土量 (m ³)	盛 土 量 (m ³)						
			路床	路床追加	路床計	路体	路体追加	路体計	盛土計
小計									
(都) 棕本三太刀線		5.4							
22.4m2 × 0.24m									
小計		5.4							
合計		5.4							

雨水排水設備工(その他)

数量総括表

[illegible]

構 造 物 土 工 集 計 表												
作業土工(その他)												
種 別	床掘 (土砂)			埋戻 (C)			埋戻 (D)			基面整正		
	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計	単位当数量	数 量	計
道 路 側 溝 PU2 歩道用 B300-H300	0.62	27.1	16.8				0.38	27.1	10.3	0.56	27.1	15.2
自 由 勾 配 側 溝 B300-H400～800	34.0	1.0	34.0				31.9	1.0	31.9	23.0	1.0	23.0
集 水 枳 G2-B400-L400-H550	0.7	2.0	1.4				0.3	2.0	0.6	0.6	2.0	1.2
集 水 枳 G2-B500-L600-H1000	3.7	1.0	3.7	2.7	1.0	2.7				1.0	1.0	1.0
計			55.9			2.7			42.8			40.4

延 長 調 書

[illegible]

[illegible]

数量計算書

道路側溝 PU2-B300-H300 (歩道用)


10m当り

[illegible]

数量計算書

自由勾配側溝-B300

1式(32.9m)当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量	備 考
床 掘	土砂	$0.94 \times 1.10 \times 32.9$	m ³	34.0	 土工は、舗装t=3cmを控除
埋 戻	D	$34.0 - (0.70 \times 0.075 + 0.60 \times 0.050 \times 0.50 \times 0.815) \times 32.9$	//	31.9	
基 面 整 正		0.70×32.9	m ²	23.0	
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.60 \times 0.05 \times 32.9$	m ³	0.99	
基礎 砕 石	RC-40 t=7.5cm	0.70×32.9	m ²	23.0	
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$((0.150+0.055) \times 1/2 \times 2.00 + (0.155+0.059) \times 1/2 \times 2.00 + (0.159+0.055) \times 1/2 \times 12.00 + (0.155+0.051) \times 1/2 \times 12.00 + (0.151+0.109) \times 1/2 \times 4.9)) \times 0.30$	m ³	1.07	
自 由 勾 配 側 溝	B300-H400		m	2.0	
	B300-H500		m	2.0	
	B300-H600		m	12.0	
	B300-H700		m	12.0	
	B300-H800		m	4.9	
コンクリート 蓋	300歩道用		枚	26.0	
グ レ ー チ ング 蓋	歩道用 T-2 細目 すべり止騒音防止ゴム付	300用 L=1000	枚	3.0	
舗 装 復 旧	t=3cm	$0.30 \times 2 \times 32.9$	m ²	19.7	

数量計算書

集水枋 G2-B400-L400-H550

1ヶ所当り

[illegible]

数量計算書

集水枋 G2-B500-L600-H1000

1ヶ所当り

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

数量計算書

舖裝面積

1式当り

[illegible]

道路付属施設工(都)棕本三太刀線	数	量	総	括	表
------------------	---	---	---	---	---

[illegible]

延長調書(棕本三太刀線)

名 称：BB-2-3(150)

單位：m

測 点	数 量	摘 要
左側	1.20	
小 計	1.2	
合 計	1.2	

延長調書(棕本三太刀線)

名 称：2型縁石(車両乗入れ部)

單位：m

[illegible]

数量計算書

BB-2-3(150)

10m当り

[illegible]

数量計算書

2 型 縁 石 車両乗入れ部

10m当り

[illegible]

図面番号	参考図1	縮 尺	図 示
事 業 名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路 線 名	(都) 棕本三太刀線		
工 事 名	東本通土地区画整理工事 (7-6工区)		
種 別	標準断面図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			

標準断面図


S=1:100

標準部


舗装構成

S=1:20


車道舗装




歩道舗装





歩道舗装



歩道舗装




通学路対策



交差点部

(NO. 14付近)




工 種	種 別	細 別	規 格	記 号	単 位	
道 路	掘 削 工	土砂掘削	片 切	C 1	m ²	
			オ-ブ	C 2	m ²	
	表土すきとり工	路体盛土工	片 切	C 3	m	
			W<1.0	B 1	m ²	
			1.0≦W<2.5	B 2	m ²	
			2.5≦W<4.0	B 3	m ²	
			4.0≦W	B 4	m ²	
	路床盛土工		W<1.0	B 5	m ²	
			1.0≦W<2.5	B 6	m ²	
	土 工			2.5≦W<4.0	B 7	m ²
4.0≦W				B 8	m ²	
歩道盛土工		法面整形 (盛土部)		B 9	m ²	
				B L	m	
構造物土工		床 掘	土 砂	c	m ²	
			埋 戻	b	m ²	
		基礎整正	土 砂	s	m	
舗 装 工		7x7x71車道舗装工	表 層	再生密粒度アスコン	W 1	m
			上層路盤	再生粒調砕石	W 2	m
	下層路盤		再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	W 3	m	
	7x7x71歩道舗装工	透水性舗装	透水性ｲﾝｰｵｰﾐﾝｸﾞ	W 6	m	
	7x7x71側道舗装工	表 層	密粒度アスコン	W 8	m	
		上層路盤	再生粒調砕石	W 9	m	
		下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	W 10	m	
構 造 物 工	構造物取壊し工	舗装版取壊し	As	m		
		ﾌｫｰﾑ張置取壊し	BL	m		
		ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無 筋	Co	m ²	

図面番号	参考図2	縮 尺	図示
事業名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（7-6工区）		
種 別	道路施設構造図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			

道 路 施 設 構 造 図

BB-2-3 (150)


S=1:10



1 型 縁 石

歩道出入口部


S=1:10



2 型 縁 石


車両乗入れ部

S=1:10



植 樹 枿

S=1:25






※ プレキャスト製品は参考図とする。

図面番号	参考図3	縮 尺	図 示	
事業名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業			
路線名				
工事名	東本通土地区画整理事工（7-6工区）			
種 別	歩 道 詳 細 図		番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目			
三 原 市				

歩 道 詳 細 図


V=1:10
H=1:50



図面番号	参考図4	縮 尺	図 示
事業名	本郷都市計画事業 東本通土地区画整理事業		
路線名			
工事名	東本通土地区画整理工事（7-6工区）		
種 別	雨水排水構造図	番 号	
工事箇所	三原市本郷南三丁目		
三 原 市			

雨水排水構造図

P U 2
 (歩道用) S=1:20




※ グレーチング蓋は歩道用細目、すべり止、騒音防止ゴム付を使用し10mに1ヶ所設置する。

寸 法 表

種別	B	B1	B2	B3	B4	H	H1	H2	H3
B300-H300	300	500	100	360	560	300	455	95	60
B300-H400	300	500	100	360	560	400	560	95	65
B300-H500	300	500	100	360	560	500	665	95	70


G2-B400-L400
S=1:20



寸 法 表

桧 高	H 1
H=550	700
H=600	750
H=650	800
H=700	850

G2-B500-L600
S=1:20




寸 法 表

树 高	H 1
H=1000	1150

※ 床掘深が1.0m未満は直、1.0m以上は1:0.5で床掘を行うこと。

自由勾配側溝 B300
S=1:20




寸 法 表

種 別	H
300×400	545
300×500	645
300×600	745
300×700	845
300×800	945

※ グレーチング蓋は細目、すべり止、騒音防止ゴム付を使用し
10mに1ヶ所設置する。

自由勾配側溝
 (300×400) S; $\frac{V}{H} = \frac{1}{20}$
 $\frac{1}{100}$



※3箇所の宅内樹は、現地状況を再確認のうえ接続のこと。

位置図



東本通土地地区画整理工事(7-6工区)