

回 答 書

工事名： 三原リージョンプラザ長寿命化改修工事（２期工事）（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	図面番号 A-06 (図面名 建築改修工事特記仕様書-6) の B-6 モルタル面 U カットシール 1120m は、参考数量 P17 の B-6 タイル面 U カットシール充填に該当すると思いますが、実際の施工手順としては、ひび割れタイルを撤去、タイル下モルタルを U カットシール処理 (B-6 手順) の上、近似タイルを新設する、と考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
2	図面番号 A-043 のフェンス基礎と既存スラブの接合方法は、受注者による判断でよろしいでしょうか。	既存スラブの床タイルのみを撤去し、フェンス基礎と既存スラブを接着し、周囲の目地にシーリングを施してください。また、壁面に対し、フェンスをアンカーにて固定してください。
3	図面番号 A-013 の X13・X14 通りの縦樋 VP50Φ 及び 100Φ 取替は参考数量にありませんが、建築工事に含まれますか。	お見込みの通り、建築工事へ見込んでください。