

工 事 番 号							
設計年度	令和7年度		市道沼田東町北部1・2号線道路改良工事 三原市 沼田東町七宝 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=263m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 擁壁工 V=41m3 舗装工 A=1,943m2 防護柵工 L=143m 区画線工 L=846m 照明工 N=2基							

特 記 仕 様 書

第1章 総則 第1節

適用

- 1 本特記仕様書は、三原市沼田東町七宝 市道沼田東町北部1・2号線道路改良工事に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和6年8月）広島版**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
・ その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とする。

第3節 情報共有システム

- 1 本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
- 4 情報共有システムを利用した書類は、決裁データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。
ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
- 5 情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。
検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。
- 6 受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節 週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日適用工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領」（土木工事）に基づき実施するものとする。

第6節 熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

第2章 施工条件

第1節 工程

- | | | |
|---|------------|--------------------|
| 1 | 施工時期・時間の制限 | |
| | 施工内容 | 資材運搬 |
| | 時期 | 全工事期間 |
| | 時間 | 8:00～17:00（作業可能時間） |
| | 施工方法・理由 | 関係機関と調整を十分に行うこと。 |

第2節 用地

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 現場の復旧 | |
| | 原形復旧とする。 | |

第3節 公害対策

- | | | |
|---|---------|--|
| 1 | 事前・事後調査 | |
| | 調査区分 | 事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督員と協議の上調査すること。 |
| | 調査区分 | （設計変更の対象とする。） |
| | 調査時期 | 施工前・施工中・施工後（1ヶ月以内） |
| | 調査内容 | 柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況 |
| | 範囲 | 監督員と協議するものとする |
| 2 | 粉じん防止 | |
| | 管理内容 | 粉じん防止の散水 |
| | 範囲 | 工事作業範囲 |

第4節 安全対策

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | 交通誘導員 | |
| | 作業期間中の交通誘導員は、工事期間中において1（人／日）を見込んでいる。 | |
| 2 | 交通安全施設 | |
| | 夜間及び休日において、工事区域に保安灯やバリケードの設置を行う等、近隣住民への安全対策に努めること。 | |

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | 再生資源利用計画及び再生資源促進計画 | |
| | 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。 | |
| 2 | 計画の掲示及び公表 | |

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7 確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8 確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。

9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第6節 その他

- 1 工事用機資材等の仮置き場所
受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
- 2 法定外の労災保険の付保
 - 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
 - 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
 - 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和6年8月 広島版）『1-1-1-32 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第2節 建設副産物

- 1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。
- 2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良【2号線・2号支線西側】		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		130	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	W $\geq$ 4.0	m3		460	レベル4
路肩盛土工		式		1	レベル3
路肩盛土	W $\leq$ 2.5	m3		30	レベル4
歩道盛土工		式		1	レベル3
歩道盛土	W $\leq$ 2.5	m3		4	レベル4
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)		m2		230	レベル4
不足土運搬工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
植生シート		m2		60	レベル4
防草対策工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
路肩防草対策A	B=500	m		127	レベル4
路肩防草対策B	B=600	m		74	レベル4
路肩防草対策D	B=450	m		95	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
U型水路	300B	m		5	レベル4
縦排水工	250	m		13	レベル4
路肩排水工	300B	箇所		2	レベル4
境界ブロック(水路内蔵)	B種	m		28	レベル4
U型側溝(PU水路)	300C	m		35	レベル4
側溝蓋	3種	枚		69	レベル4
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3		1	レベル4
張コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3		1	レベル4
自由勾配側溝	B300	m		27	レベル4
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m3		1	レベル4
排水工		式		1	レベル3
1号縦排水	U1-B300-H400	m		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
縁石桝	B種用	箇所		1	レベル4
集水桝	500×500×500	箇所		3	レベル4
集水桝	500×500×800	箇所		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(t=10cm)	m2		1,310	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	粒調砕石(t=10cm)	m2		1,310	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(t=5cm)	m2		1,300	レベル4
歩道舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(歩道部)	再生砕石(t=10cm)	m2		103	レベル4
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(t=3cm)	m2		103	レベル4
薄層カラー舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	再生砕石(t=10cm)	m2		5	レベル4
薄層カラー舗装	レンガ色	m2		5	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
アスカーブ	断面積215cm2以上235cm2未満	m		73	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
歩車道境界ブロック	標準	m		17	レベル4
歩車道境界ブロック	切下	m		8	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	土中用Gr-C-4E	m		32	レベル4
ガードレール	構造物用Gr-C-2B	m		8	レベル4
ガードパイプ	P種	m		2	レベル4
標識工		式		1	レベル2
小型標識工		式		1	レベル3
標識柱	φ60.5×2.3×3100	基		2	レベル4
標識板	450×450	枚		2	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	実線 白色 20cm	m		89	レベル4
溶融式区画線	実線 白色 15cm	m		350	レベル4
溶融式区画線	破線 白色 15cm	m		15	レベル4
溶融式区画線	文字・記号 白色 15cm	m		72	レベル4
溶融式区画線	停止線 白色 45cm	m		7	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0005

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
溶融式区画線	停止線 破線 白色 45cm	m		3	レベル4
溶融式区画線	横断歩道 白色 45cm	m		27	レベル4
道路付属施設工		式		1	レベル2
道路付属物工		式		1	レベル3
視線誘導標	基礎	本		8	レベル4
視線誘導標	防護柵設置	本		10	レベル4
視線誘導標	φ300	本		1	レベル4
照明工		式		1	レベル3
照明柱基礎	φ500×2000	基		2	レベル4
照明柱	H=10m	基		2	レベル4
照明灯	LED道路照明灯	基		2	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m2		800	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	アスファルト	m3		40	レベル4
殻処分	アスファルト	m3		40	レベル4
道路改良【1号線・2号支線東側】		式		1	レベル1

工事数量総括表

頁0 -0006

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		70	レベル4
路床盛土工		式		1	レベル3
路床盛土	$2.5 \leq W < 4.0$	m3		20	レベル4
路床盛土	$W \geq 4.0$	m3		140	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	$2.5 \leq W < 4.0$	m3		10	レベル4
路体(築堤)盛土	$W \geq 4.0$	m3		30	レベル4
路肩盛土工		式		1	レベル3
路肩盛土	$W \leq 2.5$	m3		90	レベル4
不足土運搬工		式		1	レベル3
擁壁工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3
2号重力式擁壁	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		5	レベル4
3号重力式擁壁	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		34	レベル4
4号重力式擁壁	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m3		2	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0007

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
側溝工		式		1	レベル3
1-1号水路	U型 縦断用	m		24	レベル4
1-2号水路	U型 乗入用	m		11	レベル4
2-1号水路	U型可変 縦断用	m		15	レベル4
2-2号水路	U型可変 乗入用	m		3	レベル4
側溝蓋	水路蓋(1～2号水路)	枚		94	レベル4
3号水路	1種 300C	m		2	レベル4
1号横断溝	U型可変 横断用	m		6	レベル4
2号横断溝	U型 横断用	m		5	レベル4
側溝蓋	横断溝用グレーチング蓋	枚		14	レベル4
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
1号集水桝	300×600×600	箇所		3	レベル4
2号集水桝	500×500×700	箇所		1	レベル4
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(t=10cm)	m2		632	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0008

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
上層路盤(車道・路肩部)	粒調碎石(t=10cm)	m2		629	レベル4
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(t=5cm)	m2		625	レベル4
歩道舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(歩道部)	再生碎石(t=10cm)	m2		18	レベル4
表層(歩道部)	再生細粒度アスコン(t=3cm)	m2		18	レベル4
コンクリート舗装工		式		1	レベル3
上層路盤(車道・路肩部)	再生碎石(t=10cm)	m2		154	レベル4
コンクリート舗装	t=7cm	m2		154	レベル4
薄層カラー舗装工		式		1	レベル3
薄層カラー舗装	レンガ色	m2		28	レベル4
薄層カラー舗装	青色	m2		36	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック	標準	m		14	レベル4
防護柵工		式		1	レベル2
路側防護柵工		式		1	レベル3
ガードレール	土中用Gr-C-4E	m		49	レベル4
ガードレール	構造物用Gr-C-2B	m		44	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0009

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
転落(横断)防止柵	H=1.1	m		8	レベル4
標識工		式		1	レベル2
小型標識工		式		1	レベル3
標識柱	φ60.5×2.3×3100	基		1	レベル4
標識板	450×450	枚		1	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	実線 白色 15cm	m		82	レベル4
溶融式区画線	ドット線 白色 30cm	m		14	レベル4
溶融式区画線	ゼブラ 白色 45cm	m		36	レベル4
溶融式区画線	停止線 実線 白色 45cm	m		6	レベル4
溶融式区画線	横断歩道 白色 45cm	m		24	レベル4
溶融式区画線	減速表示 破線 白色 30cm	m		12	レベル4
溶融式区画線	文字 白色 15cm	m		35	レベル4
溶融式区画線	記号 白色 15cm	m		74	レベル4
道路付属施設工		式		1	レベル2
道路付属物工		式		1	レベル3
視線誘導標	基礎	本		1	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0010


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
視線誘導標	防護柵設置	本		14	レベル4
視線誘導標	φ300 基礎	本		3	レベル4
車止め	H=700	本		1	レベル4
昇降ステップ	W=300	式		1	レベル4
門扉		式		1	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版破碎	アスファルト t=5cm	m2		570	レベル4
コンクリート構造物取壊し		m3		98	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
殻運搬	アスファルト	m3		29	レベル4
殻運搬	コンクリート	m3		98	レベル4
殻処分	アスファルト	m3		29	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		52	レベル4
直接工事費					
共通仮設費率分					

工事数量総括表


頁0 -0011

[illegible]

図面番号	1 / 17	縮 尺	S=1:500
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	平 面 図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東町北部1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			



凡	例
—	上水道
—	下水道
—	三原市工業用水
—	県工業用水
—	県工業用水計画線



IP	IP		Y	2.727		2.727	
KNO	IP-1-1	IP-1-2	ε	17° 19' 49"	17° 19' 49"		
IA	109° 23' 34"		Lc	58.695			
R	45.000		CL	113.139			
L	27.222	27.222	Yc	78.083	78.083		
ΔR	0.684	0.684	S	27.112	27.112		
ΔM	13.570	13.570	W	64.513			
X	26.974	26.974	A	35.000	35.000		

IP-2	1A=35° 13' 25"
R	90.000
TL	28.570
CL	55.329
SL	4.426

IP-1	1A=50° 35' 17"
R	25.000
TL	5.269
CL	9.924
SL	0.227

IP-2	1A=23° 48' 06"
R	21.000
TL	8.385
CL	0.549

IP-3	1A=33° 43' 07"
R	15.000
TL	4.546
CL	8.827
SL	0.674

図面番号	3 / 17	縮 尺	S=1:50
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	標 準 横 断 図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

標準横断図

凡 例

記 号	名 称
G1	オープン掘削(レキ質土)
B1	路床盛土 (W≧4.0)
B2	" (W<4.0)
B4	" (W<1.0)
B5	路体盛土 (W≧4.0)
B6	" (W<4.0)
B8	" (W<1.0)
B9	路肩盛土
B10	歩道盛土
HB	補強土盛土
E (SE)	床 掘 (レキ質土)
Fu (D)	埋 戻 (W1<1m, W2<1m)
Fu (C)	埋 戻 (1m≦W1<4m, W2<1m)
K	基面整正
L1 (SE)	法面整形(切土・レキ)
L2 (SE)	法面整形(盛土・レキ)
L2	盛土法長(植生)
W1	車道舗装 (表 層)
W2	車道舗装 (上層路盤)
W3	車道舗装 (下層路盤)
W4	路肩舗装 (表 層)
W5	路肩舗装 (上層路盤)
W6	歩道舗装 (表 層)
W7	歩道舗装 (路 盤)
CoB	コンクリート取壊
AsB	アスファルト取壊

盛土区分

区 分	路 床	路 体
4.0≦W	B1	B5
2.5≦W<4.0	B2	B6
W<2.5	B3	B7
	B4	B8

埋戻し区分

区 分	記 号
W2≧4.0	A
W1≧4.0, W2<1.0	B
1.0≦W1<4.0, W2<1.0	C
W1<1.0, W2<1.0	D

D=区間距離


(NO. 4)

GH=地盤高

FH=計画高

DL=


Sφ400




舗装構成

S=1:10


車道舗装



路肩舗装





歩道舗装



図面番号	4 / 17	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	番 号	1 / 2
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

(NO. 0～NO. 2)



掘削	盛土	舗装
C1	B1 11.4	B5 - W1 7.28
	B2 - B6 -	W2 7.48
取壊し	B3 - B7 -	W3 7.68
AsB	B4 - B8 -	
CoB	B9 0.3	

DL=0.00


DL=0.00

2号小口止工
N=1ヶ所
2号7'ロウ積擁壁
L=2.7
Gr-C-2B
1号A-ドール基礎
L=4.0

D=8.000
NO. 0
GH=5.48
FH=7.859

2号7'ロウ積擁壁
L=2.7
Gr-C-2B
1号A-ドール基礎
L=4.0
3号小口止工
N=1ヶ所

掘削	盛土	舗装
C1	B1 - B5 -	W1 -
	B2 - B6 -	W2 -
取壊し	B3 - B7 -	W3 -
AsB	B4 - B8 -	
CoB	B9 -	




DL=0.00

DL=0.00

M-B500
-L500H-500
U型水路
L=3.3
既存樹
縦排水路(1:1.8)
L=5.1


D=7.284
NO. 2
GH=5.95
FH=6.609



掘削	盛土	舗装
C1	B1 3.9	B5 - W1 7.90
	B2 - B6 -	W2 8.10
取壊し	B3 - B7 -	W3 8.30
AsB	B4 - B8 -	
CoB	B9 0.3	

路肩排水工 □ 縦排水工(1:1.5)
L=2.0


D=19.938
KA1-1 (NO. 1+0.062)
GH=4.51
FH=7.296



掘削	盛土	舗装
C1	B1 10.2	B5 15.8 W1 6.80
	B2 - B6 -	W2 7.00
取壊し	B3 - B7 -	W3 7.20
AsB	B4 - B8 -	
CoB	B9 0.3	

M-B500
-L500H-500
U型水路
L=1.3
縦排水路(1:1.8)
L=4.7


図面番号	6 / 17	縮 尺	VS=1:100 HS=1:500
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	縦 断 図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			



図面番号	7 / 17	縮 尺	S=1:50
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	標 準 横 断 図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

2号線支線(西側)

標準横断図



道路区分 第3種第5級
普通道路
設計速度 V=20km/hr

舗装前提条件 (舗装の設計期間10年)					
交通量区分	N3 (40≦T<100台/日・方向)			信頼度	90%
工 種	設計厚	種 別	換算係数	換算値	条 件
表層工	5cm	再生密粒度アスコン	1.00	5.00	
上層路盤工	10cm	粒度調整砕石	0.35	3.50	修正 CBR 80以上
下層路盤工	10cm	クラッシャーランRC-30	0.25	2.50	修正 CBR 30以上
計	25cm			11.00	
設計 CBR = 8% (必要 TA=11)				TA値	11.00 ≧ 11

DL=

凡 例

記 号	名 称
C1	オープン掘削(レキ質土)
B1	路床盛土 (W≧4.0)
B2	" (2.5≦W<4.0)
B3	" (W<2.5)
B5	路体盛土 (W≧4.0)
B6	" (2.5≦W<4.0)
B7	" (W<2.5)
B9	路肩盛土
E(SE)	床 掘 (レキ質土)
Fu(D)	埋 戻 (W1<1m, W2<1m)
Fu(C)	埋 戻 (1m≦W1<4m, W2<1m)
K	基面整正
L1(SE)	法面整形(切土・レキ)
L2(SE)	法面整形(盛土・レキ)
L2	盛土法長(植生)
W1	車道舗装(表 層)
W2	車道舗装(上層路盤)
W3	車道舗装(下層路盤)
W4	路肩舗装(表 層)
W5	路肩舗装(上層路盤)
W6	カラー舗装(表層+路盤)
b	張コンクリート幅
CoB	コンクリート取壊
AsB	アスファルト取壊


盛土区分

区 分	路 床	路 体
4.0≦W	B1	B5
2.5≦W<4.0	B2	B6
W<2.5	B3	B7
	B4	B8

埋戻し区分

区 分	記 号
W2≧4.0	A
W1≧4.0, W2<1.0	B
1.0≦W1<4.0, W2<1.0	C
W1<1.0, W2<1.0	D

D=区間距離
(EC1)
GH=地盤高
FH=計画高




DL=


舗装構成

S=1:10


車道舗装



路肩舗装






コンクリート舗装




図面番号	8 / 17	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	番 号	1 / 3
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

BC1 (NO. 0+0.117) ~ NO. 1+10




掘 削		盛 土				舗 装	
C1	0.1	B1	0.2	B5	-	W1	5.30
		B2	-	B6	-	W2	5.50
取壊し		B3	-	B7	-	W3	5.70
AsB	4.9	B4	-	B8	-		
CoB	-			B9	0.2		




掘削	盛土	舗装
C1	-	B1 2.0 B5 - W1 5.30
		B2 - B6 - W2 5.50
取壊し	B3 -	B7 - W3 5.70
AsB	4.8 B4 -	B8 -
CoB	-	B9 0.3



図面番号	9 / 17	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	番 号	2 / 3
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			




DL=0.00



DL=0.00





DL=0.00



DL=0.00


図面番号	10 / 17	縮 尺	S=1:100	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	横 断 図		聯 池	3 / 3
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線			
工事箇所	三原市沼田東町七宝			
三 原 市				

EC2 (NO. 3+17. 466) ～ EC3 (NO. 5+2. 518)




EC3 (NO. 5+2. 518)

GH=5. 79
FH=




D=8. 828
BC3 (NO. 4+13. 690)
GH=5. 65
FH=5. 689

自由勾配側溝(横断用)
L=1. 6



掘 削	盛 土	舗 装
C1 1.2	B1 - B5 -	W1 5.06
	B2 - B6 -	W2 5.06
取壊し	B3 - B7 -	W3 5.06
AsB 5.9	B4 - B8 -	
CoB -	B9 -	

図面番号	11 / 17	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	縦 断 図	番 号	1 / 1
路 線 名	市道沼田東町北部 1 ・ 2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			



図面番号	12 / 17	縮 尺	S=1:50
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	標準断面図	番 号	1 / 1
路 線 名	市道沼田東町北部 1 2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

道路区分

第3種第5級相当

2号線支線（東側）

設計速度

普通道路

V=20km/hr

舗装設計				
舗装前提条件				信頼度90%
交通の区分	(40≦T<100台/日・方向) N3			
工種・区分	設計厚	種 別	換算係数	換算値
表層工	5 cm	密粒度733γ	1.00	5.00
基層工	cm	粗粒度733γ		
上層路盤工	cm	壓青安定処理		
上層路盤工	10 cm	再生粒度調整碎石	0.35	3.50
下層路盤工	10 cm	再生切込碎石	0.25	2.50
合計 (cm)	25 cm			11.00
設計CBR=8%			TA値 11.0≧11.0	

設計CBRは、8%以上と想定して舗装構成を決定している。
施工時には、CBR試験を実施し監督員の指示に従うものとする。

凡 例	
記 号	名 称
C1	オープン掘削（レキ質土）
B1	路床盛土（W<1.0）
B2	〃（1.0≦W<2.5）
B3	〃（2.5≦W<4.0）
B4	〃（W≧4.0）
B5	路体盛土（W<1.0）
B6	〃（1.0≦W<2.5）
B7	〃（2.5≦W<4.0）
B8	〃（W≧4.0）
B9	路肩盛土
B10	路体外盛土
E (SE)	床 掘（レキ質土）
Fu	埋 戻
K (SE)	基面整正
W1	車道舗装（表 層）
W2	車道舗装（上層路盤）
W3	車道舗装（下層路盤）
CoB	コンクリート取壊
AsB	アスファルト取壊


盛土区分		
区 分	路 床	路 体
W<1.0	B1	B5
1.0≦W<2.5	B2	B6
2.5≦W<4.0	B3	B7
4.0≦W	B4	B8

埋戻し区分		記 号
区 分		
W2≧4.0		A
W1≧4.0, W2<1.0		B
1.0≦W1<4.0, W2<1.0		C
W1<1.0, W2<1.0		D


計画路線

BC1 (NO. 0+6.903) 付近

GH= (現況地盤高)
FH= (計画高さ)



市道復旧箇所




本計画は、市道の復旧であり、民地(右側)への影響を発生させないために、既存の白線(路肩線)を基準線・基準高さとして、現況合わせの計画とした。

既存埋設物(水道施設)の位置及び深度については、
既存資料を基にトレースしている。
周辺掘削時には、事前に管理者立会いのもと試掘を行い確認すること。


2号線支線(東側)

図面番号	13 / 17	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	番 号	1 / 2
路 線 名 河 川	市道沼田東町北部12号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			





既存埋設物(水道施設)の位置及び深度については、既存資料を基にトレースしている。周辺掘削時には、事前に管理者立会いのもと試掘を行い施設を確認すること。

図面番号	14 / 17	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	番 号	2 / 2
路 線 名	市道沼田東町北部 1 ・ 2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			



2号線支線(東側)




本図面は、数量算出用として、ペーロケにより断面を作成したものである。

既存埋設物(水道施設)の位置及び深度については、既存資料を基にトレースしている。
周辺掘削時には、事前に管理者立会いのもと試掘を行い施設を確認すること。


図面番号	16 / 17	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横断図(上位計画抜粋)	番 号	1 / 2
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

NO. 0～EC1 (NO. 0+19. 691)



D=6. 463
BC1 (NO. 0+6. 766)
GH=6. 34
FH=6. 553


掘削	盛土	舗装
C1	0.5	B1 - B5 - W1 7.22
	B2 - B6 - W2 7.32	
取壊し	B3 - B7 - W3 7.42	
AsB	5.0	B4 - B8 -
CoB	0.0	B9 0.1



D=20. 309
EC1 (NO. 0+19. 691)
GH=6. 56
FH=6. 592

掘削	盛土	舗装
C1	1.3	B1 - B5 - W1 6.53
	B2 - B6 - W2 6.63	
取壊し	B3 0.2	B7 - W3 6.73
AsB	6.3	B4 - B8 -
CoB	1.3	B9 0.1

DL=0. 00



D=6. 766
NO. 0
GH=6. 53
FH=6. 533


掘削	盛土	舗装
C1	3.0	B1 - B5 - W1 -
	B2 - B6 - W2 -	
取壊し	B3 - B7 - W3 -	
AsB	13.3	B4 - B8 -
CoB	-	B9 -



D=6. 462
SP1 (NO. 0+13. 229)
GH=6. 54
FH=6. 573

掘削	盛土	舗装
C1	1.3	B1 - B5 - W1 7.05
	B2 - B6 - W2 7.15	
取壊し	B3 0.9	B7 - W3 7.25
AsB	6.2	B4 - B8 -
CoB	0.8	B9 0.1

DL=0. 00



D=6. 462
SP1 (NO. 0+13. 229)
GH=6. 54
FH=6. 573

掘削	盛土	舗装
C1	3.0	B1 - B5 - W1 -
	B2 - B6 - W2 -	
取壊し	B3 - B7 - W3 -	
AsB	13.3	B4 - B8 -
CoB	-	B9 -







B3=0. 9

開口部

図面番号	17 / 17	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横断図(上位計画抜粋)	番 号	2 / 2
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

NO. 2～NO. 4



北部2号線支線構造物に接続

参 考 資 料

—市道沼田東町北部1・2号線道路改良工事—

総括情報表

頁0 -0001

			《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-07.07.01(0)		
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 04 一般交通影響有り(2) 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良【2号線・2号支線西側】					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 土砂					Y1E01010101 レベル4
	130	m3			
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK24040001 00
	130	m3			単第0 -0001 表
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 W $\geq$ 4.0					Y1E01010501 レベル4
	460	m3			
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し					SPK24040005 00
	460	m3			単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路肩盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路肩盛土 W≦2.5	30	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			SPK24040004 00 単第0 -0003 表
歩道盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
歩道盛土 W≦2.5	4	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	4	m3			SPK24040004 00 単第0 -0003 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(盛土部)	230	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	230	m2			SPK24040025 00 単第0 -0004 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不足土運搬工					Y1E010110 レベル3
	1	式			
土砂等運搬 土砂					Y1E01011002レベル4
	390	m3			
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK24040007 00
	390	m3			単第0 -0005 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下					SPK24040002 00
	390	m3			単第0 -0006 表
法面工					Y1E0104 レベル2
	1	式			
植生工					Y1E010401 レベル3
	1	式			
植生シート					Y1E01040105レベル4
	60	m2			
植生シート工 肥料袋無_標準品 [規]250m2未満					SS000279 00
	60	m2			単第0 -0007 表
防草対策工					Y1E010401 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路肩防草対策A B=500	127	m			Y1E01040105レベル4
路肩防草対策工A	127	m			V000000200 00 単第0 -0008 表
路肩防草対策B B=600	74	m			Y1E01040105レベル4
路肩防草対策工B	74	m			V000000300 00 単第0 -0012 表
路肩防草対策D B=450	95	m			Y1E01040105レベル4
路肩防草対策工D	95	m			V000000100 00 単第0 -0013 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂	40	m3			Y1E01090102レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	40	m3			SPK24040015 00 単第0 -0014 表
床掘り D	20	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 現場制約あり	20	m3			SPK24040015 00 単第0 -0015 表
基面整正	40	m2			Y1E01090104レベル4
基面整正	40	m2			SPK24040017 00 単第0 -0016 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
U型水路 300B	5	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 鉄筋コンクリートU形(JIS_A_5372) 300B[300×300×600]	5	m			SdT00013 00 単第0 -0017 表
縦排水工 250	13	m			Y1E01090301レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縦排水工	13	m			V000000400 00 単第0 -0018 表
路肩排水工 300B	2	箇所			Y1E01090301レベル4
路肩排水工	2	箇所			V000000500 00 単第0 -0020 表
境界ブロック(水路内蔵) B種	28	m			Y1E01090301レベル4
歩車道境界ブロック 水抜きB種(H250用箱型 L600) 片斜両面R 設置 RC-40	28	m			SPK24040287 00 単第0 -0021 表
U型側溝(PU水路) 300C	35	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300C[300×500×2000]	35	m			SDT00013 00 単第0 -0022 表
側溝蓋 3種	69	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	69	枚			SDT00017 00 単第0 -0023 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
インバートコンクリート σ ck=18N/mm2	1	m3			Y1E01080603レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK24040153 00 単第0 -0009 表
張コンクリート σ ck=18N/mm2	1	m3			Y1E01080603レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK24040153 00 単第0 -0009 表
自由勾配側溝 B300	27	m			Y1E01090304レベル4
自由勾配側溝 材料別途 1000≧重量	27	m			SDT00015 00 単第0 -0024 表
蓋版 材料別途 40≧重量	17	枚			SDT00017 00 単第0 -0025 表
材料(自由勾配側溝)	1	式			V000000600 00 単第0 -0026 表
インバートコンクリート σ ck=18N/mm2	1	m3			Y1E01080603レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			SPK24040153 00 単第0 -0009 表
排水工	1	式			Y1E010908 レベル3
1号縦排水 U1-B300-H400	1	m			Y1E01090802レベル4
1号縦排水	1	m			V000000700 00 単第0 -0027 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
縁石桝 B種用	1	箇所			Y1E01090505レベル4
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下	1	基			SPK24040095 00 単第0 -0031 表
暗渠排水管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm	2	m			SPK24040092 00 単第0 -0032 表
集水桝 500×500×500	3	箇所			Y1E01090505レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集水桝(M-B500-L500-H500)					V000000800 00
	3	箇所			単第0 -0033 表
集水桝 500×500×800					Y1E01090505レベル4
	1	箇所			
集水桝(M-B500-L500-H800)					V000000900 00
	1	箇所			単第0 -0034 表
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石(t=10cm)					Y1E02040401レベル4
	1,310	m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30					SPK24040232 00
	1,310	m2			単第0 -0036 表
上層路盤(車道・路肩部) 粒調碎石(t=10cm)					Y1E02040403レベル4
	1,310	m2			
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK24040234 00
	1,310	m2			単第0 -0037 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(t=5cm)	1,300	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,300	m2			SPK24040241 00 単第0 -0038 表
歩道舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(歩道部) 再生碎石(t=10cm)	103	m2			Y1E02040404レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	103	m2			SPK24040233 00 単第0 -0039 表
表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(t=3cm)	103	m2			Y1E02040410レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	103	m2			SPK24040244 00 単第0 -0040 表
薄層カラー舗装工	1	式			Y1E020414 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 再生碎石(t=10cm)	5	m2			Y1E02041403レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	5	m2			SPK24040232 00 単第0 -0041 表
薄層カラー舗装 レンガ色	5	m2			Y1E02041405レベル4
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 [規]50m2未満	5	m2			SS000215 00 単第0 -0042 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満	73	m			Y1E02060304レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 細粒度アスコン(13)	73	m			SPK24040245 00 単第0 -0043 表
歩車道境界ブロック 標準	17	m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40	17	m			SPK24040287 00 単第0 -0044 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 切下	8	m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック 歩道接続部(180/204×120×600) 設置 RC-40	8	m			SPK24040287 00 単第0 -0045 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール 土中用Gr-C-4E	32	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m以上50m未満	32	m			SS000121 00 単第0 -0046 表
ガードレール 構造物用Gr-C-2B	8	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	8	m			SS000123 00 単第0 -0047 表
ガードパイプ P種	2	m			Y1E02080103レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵設置工(Gp) 土中建込 塗装品_Gp-Cp-2E [規]20m未満	2	m			SS000131 00 単第0 -0048 表
標識工	1	式			Y1E0209 レベル2
小型標識工	1	式			Y1E020901 レベル3
標識柱 φ60.5×2.3×3100	2	基			Y1E02090101レベル4
標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ60.5 [規]2基以下	2	基			SS000067 00 単第0 -0049 表
標識板 450×450	2	枚			Y1E02090102レベル4
標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]2基以下	2	基			SS000223 00 単第0 -0050 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線 実線 白色 20cm	89	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_20cm	89	m			SDT00001 00 単第0 -0051 表
溶融式区画線 実線 白色 15cm	350	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	350	m			SDT00001 00 単第0 -0052 表
溶融式区画線 破線 白色 15cm	15	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_15cm	15	m			SDT00001 00 単第0 -0053 表
溶融式区画線 文字・記号 白色 15cm	72	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	72	m			SDT00001 00 単第0 -0054 表
溶融式区画線 停止線 白色 45cm	7	m			Y1E02100101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	7	m			SDT00001 00 単第0 -0055 表
溶融式区画線 停止線 破線 白色 45cm	3	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_45cm	3	m			SDT00001 00 単第0 -0056 表
溶融式区画線 横断歩道 白色 45cm	27	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	27	m			SDT00001 00 単第0 -0055 表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
視線誘導標 基礎	8	本			Y1E02120201レベル4
視線誘導標(土中建込用) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本以上30本未満	8	本			SS000077 00 単第0 -0057 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標 防護柵設置	10	本			Y1E02120201レベル4
視線誘導標(防護柵取付用) 設置 両面反射 反射体_径φ100以下 バンド式 [規]10本以上30本未満	10	本			SS000083 00 単第0 -0058 表
視線誘導標 φ300	1	本			Y1E02120201レベル4
視線誘導標(土中建込用) 設置 - 片面反射 反射体_径φ300 [規]10本以上30本未満	1	本			SS000077 00 単第0 -0059 表
照明工	1	式			Y1E021204 レベル3
照明柱基礎 φ500×2000	2	基			Y1E02120401レベル4
道路照明基礎 φ500×2000	2	基			V000001100 00 単第0 -0060 表
照明柱 H=10m	2	基			Y1E02120402レベル4
道路照明灯建込工 重量 350kg以下	2	基			S2600 00 単第0 -0062 表

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ベース式テーパーポール IS10.3B-C	2	本			W0001
照明灯 LED道路照明灯	2	基			Y1E02120402レベル4
照明器具取付工	2	台			S2603 00 単第0 -0063 表
自動点滅器取付（ポール取付）	2	個			V2605 00 単第0 -0065 表
道路照明器具 LED道路照明	1	式			V000001200 00 単第0 -0066 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版破碎 アスファルト t=5cm	800	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	800	m2			SPK24040305 00 単第0 -0067 表

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 アスファルト	40	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	40	m3			SPK24040151 00 単第0 -0068 表
殻処分 アスファルト	40	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻受入費	94	t			F000001000 00
道路改良【1号線・2号支線東側】	1	式			Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂	70	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	70	m3			SPK24040001 00 単第0 -0001 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 2.5≦W<4.0	20	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	20	m3			SPK24040005 00 単第0 -0069 表
路床盛土 W≧4.0	140	m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	140	m3			SPK24040005 00 単第0 -0002 表
路体盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 2.5≦W<4.0	10	m3			Y1E01010301レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	10	m3			SPK24040004 00 単第0 -0070 表
路体(築堤)盛土 W $\geq$ 4.0	30	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	30	m3			SPK24040004 00 単第0 -0071 表
路肩盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路肩盛土 W $\leq$ 2.5	90	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	90	m3			SPK24040004 00 単第0 -0003 表
不足土運搬工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 土砂	230	m3			Y1E01011002レベル4
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	230	m3			SPK24040007 00 単第0 -0005 表

本工事費 内訳表

頁0 -0022

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.3km以下	230	m3			SPK24040002 00 単第0 -0006 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 土砂	20	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	20	m3			SPK24040015 00 単第0 -0014 表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SPK24040020 00 単第0 -0072 表
基面整正	20	m2			Y1E01060104レベル4
基面整正	20	m2			SPK24040017 00 単第0 -0016 表

本工事費 内訳表

頁0 -0023

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打擁壁工(構造物単位)					Y1E010605 レベル3
	1	式			
2号重力式擁壁 σ ck=18N/mm2					Y1E01060502レベル4
	5	m3			
重力式擁壁 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しCo無し					SPK24040070 00
	5	m3			単第0 -0073 表
3号重力式擁壁 σ ck=18N/mm2					Y1E01060502レベル4
	34	m3			
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し					SPK24040070 00
	34	m3			単第0 -0074 表
4号重力式擁壁 σ ck=18N/mm2					Y1E01060502レベル4
	2	m3			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設					SPK24040153 00
	2	m3			単第0 -0075 表
型枠 一般型枠 小型構造物					SPK24040155 00
	10	m2			単第0 -0029 表
基礎碎石 碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40					SPK24040034 00
	7	m2			単第0 -0030 表

本工事費 内訳表

頁0 -0024

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 土砂	40	m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK24040015 00 単第0 -0076 表
埋戻し 土砂	20	m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK24040020 00 単第0 -0077 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
1-1号水路 U型 縦断用	24	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	15	m			SdT00013 00 単第0 -0078 表

本工事費 内訳表

頁0 -0025

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 材料別途 L=1000mm/本	5	m			SDT00013 00 単第0 -0079 表
U型側溝 材料別途 L=600mm/本	4	m			SDT00013 00 単第0 -0080 表
材料(1-1号水路)	1	式			V000001300 00 単第0 -0081 表
1-2号水路 U型 乗入用	11	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	5	m			SDT00013 00 単第0 -0078 表
U型側溝 材料別途 L=1000mm/本	6	m			SDT00013 00 単第0 -0079 表
材料(1-2号水路)	1	式			V000001400 00 単第0 -0082 表
2-1号水路 U型可変 縦断用	15	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	14	m			SDT00013 00 単第0 -0078 表

本工事費 内訳表

頁0 -0026

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 材料別途 L=600mm/本	1	m			SDT00013 00 単第0 -0080 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK24040153 00 単第0 -0009 表
材料(2-1号水路)	1	式			V000001500 00 単第0 -0083 表
2-2号水路 U型可変 乗入用	3	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 材料別途 L=1000mm/本	3	m			SDT00013 00 単第0 -0079 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1	m3			SPK24040153 00 単第0 -0009 表
材料(2-2号水路)	1	式			V000001600 00 単第0 -0084 表
側溝蓋 水路蓋(1~2号水路)	94	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 材料別途 40≧重量 集水蓋 300-500	74	枚			SDT00017 00 単第0 -0085 表

本工事費 内訳表

頁0 -0027

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 材料別途 40<重量≤170 コンクリート蓋(調整用) 300-1000	4	枚			SDT00017 00 単第0 -0086 表
蓋版 材料別途 40≥重量 グレーチング蓋 細目 300-1000	11	枚			SDT00017 00 単第0 -0087 表
蓋版 材料別途 40≥重量 グレーチング蓋 細目 300-500	5	枚			SDT00017 00 単第0 -0088 表
材料(U型水路蓋)	1	式			V000001700 00 単第0 -0089 表
3号水路 1種 300C	2	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 300C[300×500×2000]	2	m			SDT00013 00 単第0 -0090 表
1号横断溝 U型可変 横断用	6	m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 材料別途 L=1000mm/本	6	m			SDT00013 00 単第0 -0091 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			SPK24040153 00 単第0 -0009 表

本工事費 内訳表

頁0 -0028

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
材料(1号横断溝)					V000001800 00
	1	式			単第0 -0092 表
2号横断溝 U型 横断用					Y1E01090301レベル4
	5	m			
U型側溝 材料別途 L=1000mm/本					SDT00013 00
	5	m			単第0 -0091 表
材料(2号横断溝)					V000001900 00
	1	式			単第0 -0093 表
側溝蓋 横断溝用グレーチング蓋					Y1E01090305レベル4
	14	枚			
蓋版 材料別途 40≧重量 細目 300-1000					SDT00017 00
	7	枚			単第0 -0094 表
蓋版 材料別途 40≧重量 細目 300-500					SDT00017 00
	5	枚			単第0 -0095 表
蓋版 材料別途 40≧重量 細目 300-異形					SDT00017 00
	2	枚			単第0 -0096 表
材料(横断溝用蓋)					V000002000 00
	1	式			単第0 -0097 表

本工事費 内訳表

頁0 -0029

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
集水桝・マンホール工					Y1E010905 レベル3
	1	式			
1号集水桝 300×600×600					Y1E01090504レベル4
	3	箇所			
プレキャスト集水桝 据付 基礎碎石有り 製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下					SPK24040095 00
	3	基			単第0 -0031 表
蓋版 材料別途 40≧重量					SDT00017 00
	3	枚			単第0 -0025 表
材料(プレキャスト集水桝)					V000002100 00
	1	式			単第0 -0098 表
2号集水桝 500×500×700					Y1E01090504レベル4
	1	箇所			
2号集水桝					V000001000 00
	1	箇所			単第0 -0099 表
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0030

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石(t=10cm)	632	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	632	m2			SPK24040232 00 単第0 -0036 表
上層路盤(車道・路肩部) 粒調砕石(t=10cm)	629	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) M-30 全仕上り厚100mm 1層施工	629	m2			SPK24040234 00 単第0 -0037 表
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(t=5cm)	625	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	625	m2			SPK24040241 00 単第0 -0038 表
歩道舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(歩道部) 再生砕石(t=10cm)	18	m2			Y1E02040404レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	18	m2			SPK24040233 00 単第0 -0039 表

本工事費 内訳表

頁0 -0031

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(t=3cm)	18	m2			Y1E02040410レベル4
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	18	m2			SPK24040244 00 単第0 -0040 表
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 再生碎石(t=10cm)	154	m2			Y1E02041203レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	154	m2			SPK24040232 00 単第0 -0100 表
コンクリート舗装 t=7cm	154	m2			Y1E02041207レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	11	m3			SPK24040153 00 単第0 -0009 表
薄層カラー舗装工	1	式			Y1E020414 レベル3
薄層カラー舗装 レンガ色	28	m2			Y1E02041405レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0032

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 [規]50m2未満	28	m2			SS000215 00 単第0 -0042 表
薄層カラー舗装 青色	36	m2			Y1E02041405レベル4
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 [規]50m2未満	36	m2			SS000215 00 単第0 -0042 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
歩車道境界ブロック 標準	14	m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 片斜両面R 設置 RC-40	14	m			SPK24040287 00 単第0 -0044 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0033

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードレール 土中用Gr-C-4E	49	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]21m以上50m未満	49	m			SS000121 00 単第0 -0046 表
ガードレール 構造物用Gr-C-2B	44	m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	44	m			SS000123 00 単第0 -0047 表
転落(横断)防止柵 H=1.1	8	m			Y1E02080305レベル4
横断・転落防止柵 土中建込 ビーム式・パネル式 [規]50m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	8	m			SS000141 00 単第0 -0101 表
標識工	1	式			Y1E0209 レベル2
小型標識工	1	式			Y1E020901 レベル3
標識柱 φ60.5×2.3×3100	1	基			Y1E02090101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0034

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式] 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ60.5 [規]2基以下	1	基			SS000067 00 単第0 -0049 表
標識板 450×450	1	枚			Y1E02090102レベル4
標識板設置 警戒・規制・指示・路線番号標識 [規]2基以下	1	基			SS000223 00 単第0 -0050 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 実線 白色 15cm	82	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	82	m			SDT00001 00 単第0 -0052 表
溶融式区画線 ドット線 白色 30cm	14	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_30cm	14	m			SDT00001 00 単第0 -0102 表

本工事費 内訳表

頁0 -0035

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線 ゼブラ 白色 45cm	36	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	36	m			SDT00001 00 単第0 -0103 表
溶融式区画線 停止線 実線 白色 45cm	6	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	6	m			SDT00001 00 単第0 -0055 表
溶融式区画線 横断歩道 白色 45cm	24	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_45cm	24	m			SDT00001 00 単第0 -0055 表
溶融式区画線 減速表示 破線 白色 30cm	12	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 破線_30cm	12	m			SDT00001 00 単第0 -0102 表
溶融式区画線 文字 白色 15cm	35	m			Y1E02100101レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0036

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	35	m			SDT00001 00 単第0 -0054 表
溶融式区画線 記号 白色 15cm	74	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	74	m			SDT00001 00 単第0 -0054 表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
視線誘導標 基礎	1	本			Y1E02120201レベル4
視線誘導標(土中建込用) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ34 [規]10本以上30本未満	1	本			SS000077 00 単第0 -0057 表
視線誘導標 防護柵設置	14	本			Y1E02120201レベル4
視線誘導標(防護柵取付用) 設置 両面反射 反射体_径φ100以下 バンド式 [規]10本以上30本未満	14	本			SS000083 00 単第0 -0058 表

本工事費 内訳表

頁0 -0037

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
視線誘導標 φ300 基礎	3	本			Y1E02120201レベル4
視線誘導標(土中建込用) 設置 - 片面反射 反射体_径φ300 [規]10本以上30本未満	3	本			SS000077 00 単第0 -0059 表
車止め H=700	1	本			Y1E02120201レベル4
車止めポスト設置 上下キャップ付 上下式(錠付) 径76.3mm H700mm 非鎖式 ステンレス	1	本			SPK24040259 00 単第0 -0104 表
昇降ステップ W=300	1	式			Y1E02120201レベル4
足掛金物取付工	4	本			S6578 00 単第0 -0105 表
門扉	1	式			Y1E02120201レベル4
伸縮門扉 6,885×1,200	1	セット			F000001200 00
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0038

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版破碎 アスファルト t=5cm	570	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	570	m2			SPK24040305 00 単第0 -0067 表
コンクリート構造物取壊し	98	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	98	m3			SDT00031 00 単第0 -0106 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 アスファルト	29	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)	29	m3			SPK24040151 00 単第0 -0068 表
殻運搬 コンクリート	98	m3			Y1E01121601レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0039

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	98	m3			SPK24040151 00 単第0 -0107 表
殻処分 アスファルト	29	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
As殻受入費	68	t			F000001000 00
Co殻受入費	231	t			F000001100 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員	52	人			Y1E01152101レベル4
交通誘導警備員B	52	人			R0369 00

本工事費 内訳表

頁0 -0040

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額……… 率………					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0041

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

施工単価表

頁0 -0042

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00%
SPK24040001 障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表
標準単価: 328.03000
1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0043

路床盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 18.46%

SPK24040005
施工数量20,000m3未満 障害無し
労務構成比: 65.59%

単第0 -0002 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 356.47000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	9.86%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.60%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.95%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0044

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK24040004

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
6,330.20000

0.70% 労務構成比: 99.06% 材料構成比: 0.24% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.70%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0045

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比: 12.42% 労務構成比: 75.20% 材料構成比: 12.38% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0004 表
1
標準単価: 433.37000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	12.42%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	12.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0046

積込(ルーズ)
土砂
機械構成比: 43.43% 労務構成比: 37.88% 材料構成比: 18.69% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.18000

SPK24040007
土量50,000m3未満

単第0 -0005 表
1
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3	43.43%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3)		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)	37.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	18.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0047

土砂等運搬
標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 45.59% 労務構成比: 39.52% 材料構成比: 14.89% 市場単価構成比: 0.00%
SPK24040002 DID区間無し 距離0.3km以下

単第0 -0006 表
標準単価: 1 m3 当り 368.39000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=1 距離0.3km以下			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0048

**植生シート工
肥料袋無_標準品**

SS000279

單第0 -0007 表

m2 当り

[規]250m²未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

路肩防草対策工A

V000000200

單第0 -0008 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK24040153

単第0 -0009 表

1
標準単価:

m3 当り
28,051.00000

人力打設

労務構成比: 29.40%

材料構成比: 70.60%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		13.20%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		7.51%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役		6.69%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)		70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TTPCD0010 TTPT00343
積算単価				積算単価			E9999
A=1 C=2 H=2 K=1	無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 現場内小運搬無し -(全ての費用)			B=3 F=2 J=1	人力打設 一般養生 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0010 表

1
標準単価:

m2 当り
9,352.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

目地板		SPK24040122		単第0 -0011 表	
1工事当り使用量30m2未満		瀝青繊維質目地板t=10mm		1	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 63.93%		標準単価: 3,855.30000	
材料構成比: 36.07%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
普通作業員		47.13%		普通作業員	備考
					RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		16.49%		土木一般世話役	
					RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	
					ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm		36.07%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm	
					TTPC00199 TTPT00199
積算単価				積算単価	
					EP001
A=1 1工事当り使用量30m2未満				B=1 瀝青繊維質目地板t=10mm	

施工単価表

頁0 -0053

路肩防草対策工B

V000000300

單第0 -0012 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

路肩防草対策工D

V000000100

單第0 -0013 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 23.14% 労務構成比: 53.20% 材料構成比: 23.66% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 236.98000

SPK24040015
土留方式無し 障害無し
1
m3 当り

単第0 -0014 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	23.14%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	53.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	23.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0056

床掘り

SPK24040015

單第0 -0015 表

土砂 現場制約あり

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 勞務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

10,038.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

基面整正

SPK24040017

單第0 -0016 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場單価構成比:	0.00%	標準單価:	478.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

縦排水工

V000000400

單第0 -0018 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

U型側溝

SDT00013

單第0 -0019 表

鉄筋Coベンチフリューム(JIS_A_5372附6)

$$250[250 \times 175 \times 2000]$$

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

路肩排水工

V000000500

單第0 -0020 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0062

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0021 表

水抜きB種(H250用箱型 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.63% 労務構成比:

59.25%

材料構成比: 38.12%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,033.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.19%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	0.44%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.92%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.19%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(水抜き)B H250用(箱型),L600 片斜両面R,参考質量56kg	36.09%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0043 TTPT00102
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	1.07%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0063

歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0021 表

水抜きB種(H250用箱型 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比: 2.63% 勞務構成比:

59.25%

材料構成比: 38.12%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
6,033.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

蓋版

SDT00017

單第0 -0023 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた

$$300[412 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
材料別途 1000≧重量

SDT00015

単第0 -0024 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャー 40～0mm	0.063	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.032	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000≧重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.3 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施工単価表

頁0 -0067

蓋版
材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

單第0 -0025 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

材料(自由勾配側溝)

V000000600

単第0 -0026 表

1

式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 300×300(横断)L=2000	5	個			
自由勾配側溝 300×400(横断)L=2000	4	個			
自由勾配側溝 300×500(標準)L=2000	3	個			
自由勾配側溝 300×500(標準)L=1000	2	個			
自由勾配側溝 300×500(標準)暗渠L=1084	1	個			
コンクリート蓋 300	7	枚			
グレーチング蓋 300(T-25)L=500 並目	1	枚			
グレーチング蓋 300(T-25)L=1000(横断) 並目 ボルト固定	9	枚			
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0069

1号縦排水

V000000700

單第0 -0027 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0070

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0028 表

1

m3

当り

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

標準単価：

33,825.00000

機械構成比：0.00%

労務構成比：42.01%

材料構成比：57.99%

市場単価構成比：0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.75%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.99%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0029 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	43.77%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	31.27%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0072

基礎碎石 SPK24040034 単第0 -0030 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40 1 m2 当り

機械構成比: 5.27% 労務構成比: 73.08% 材料構成比: 21.65% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,278.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.97%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	16.89%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0073

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0030 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.27% 勞務構成比:

73.08%

材料構成比: 21.65%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,278.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

プレキャスト集水桝

SPK24040095

単第0 -0031 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 18.10%

労務構成比:

78.08%

材料構成比:

3.82%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

3,647.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	14.60%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	53.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	0.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0075

プレキャスト集水桝

SPK24040095

單第0 -0031 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比: 18.10%

勞務構成比：

78.08%

材料構成比: 3.82%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,647.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

暗渠排水管

据付 直管 50～150mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK24040092
硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm

43.69%

材料構成比: 56.31%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0032 表

1
標準単価:

m 当り
690.65000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	31.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径150(165×8.9) 参考質量6.701kg/m	56.31%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0396 TTPT00188
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=1 50～150mm G=1 -			B=1 直管 D=46 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径150mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0077

集水枰(M-B500-L500-H500)

V000000800

單第0 -0033 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

集水枰(M-B500-L500-H800)

V000000900

單第0 -0034 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

蓋版

SDT00017

單第0 -0035 表

鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた

落込式細目(鎖付), 500×500, T-25

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0080

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0036 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0036 表

1
標準単価:

m2 当り
1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm	78.02%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0082

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0037 表

M-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0083

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0037 表

M-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
粒度調整碎石 30～0mm	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0021 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 M-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0084

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0038 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比:

9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0085

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.35% 労務構成比: 9.47% 材料構成比: 89.18% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0038 表

1
標準単価:

m2 当り
1,836.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0086

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0039 表

機械構成比: 5.62% 労務構成比: 72.88% 材料構成比: 21.50% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 784.89000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	2.91%		小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	2.55%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	26.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	13.94%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0mm	19.41%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0087

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.62%

労務構成比: 72.88%

材料構成比: 21.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 784.89000

SPK24040233

単第0 -0039 表

RC-30

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0088

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 2.34%
SPK24040244
1層当たり平均仕上厚30mm
労務構成比: 20.36%
材料構成比: 77.30%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0040 表
1
標準単価:
m2 当り
1,657.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m	1.76%		アスファルトフィニッシャ クローラ型 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00052 MTPT00052
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.33%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.67%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.54%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.84%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	69.11%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00025 TTPT00294

施工単価表

頁0 -0089

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 2.34%

SPK24040244
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 20.36%

材料構成比: 77.30%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0040 表

1
標準単価:

m2 当り
1,657.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.82%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=10 G=1 I=1	平均幅員1.4m以上 再生細粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)		B=30 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0090

上層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0041 表

RC-40

1
標準単価:

m2 当り
1,202.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0041 表

1
標準単価:

m2 当り
1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	78.02%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0092

樹脂モルタル舗装工
厚6mm以下

SS000215

單第0 -0042 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0093

アスカープ

SPK24040245

単第0 -0043 表

断面積215cm2以上235cm2未満

細粒度アスコン(13)

1 m 当り

機械構成比: 3.62% 労務構成比:

51.60%

材料構成比: 44.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,184.50000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	2.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h	1.37%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	23.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.28%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物 細粒度(13)	43.47%		再生細粒度アスコン 13		TTPC00019 TTPT00025

施工単価表

頁0 -0094

アスカーブ

SPK24040245

単第0 -0043 表

断面積215cm2以上235cm2未満

細粒度アスコン(13)

1

機械構成比: 3.62%

労務構成比: 51.60%

材料構成比: 44.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

m

当り

1,184.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.33%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 C=1 E=1 断面積215cm2以上235cm2未満 -(全ての費用)			B=1 D=1 細粒度アスコン(13) -		

施工単価表

頁0 -0095

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0044 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.39%

労務構成比:

53.55%

材料構成比:

44.06%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

6,683.40000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.98%		小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	0.41%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	19.80%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	19.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.74%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(JISA5371)C 180/210×300×600 片斜両面R,参考質量85kg	42.21%		歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600)		TTPCH0037 TTPT00254
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0096

歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0044 表

C種(180/210×300×600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比: 2.39% 勞務構成比:

53.55%

材料構成比: 44.06%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
6,683.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0097

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0045 表

歩道接続部(180/204×120×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 0.50% 労務構成比:

67.28%

材料構成比: 32.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

4,918.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.50%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.68%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	16.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(歩道接続部) 180/204×120×600 参考質量32kg	30.69%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCH0040 TTPT00218
再生クラッシャーラン 40～0mm	1.08%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0098

歩車道境界ブロック

SPK24040287

單第0 -0045 表

歩道接続部(180/204×120×600)

設置 RC-40

機械構成比: 0.50% 勞務構成比:

67.28%

材料構成比: 32.22%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
4,918.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0099

防護柵設置工(Gr) 土中建込
- 塗装品_Gr-C-4E

SS000121

單第0 -0046 表

1 m 当り

[規]21m以上50m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0100

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込
- 塗装品 Gr-C-2B

SS000123

單第0 -0047 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0101

防護柵設置工(Gp) 土中建込
塗装品_Gp-Cp-2E [規]20m未満

SS000131

單第0 -0048 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0102

標識柱・基礎設置(路側式)[単柱式・複柱式]

SS000067

單第0 -0049 表

単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色) 柱径φ60.5 [規]2基以下

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0103

標識板設置

SS000223

單第0 -0050 表

警戒・規制・指示・路線番号標識

[規]2基以下

基 当 り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_20cm

SDT00001

単第0 -0051 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_20cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	798.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	34.650	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	34.650	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	45.150	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=2 実線_20cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0105

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0051 表

m

当り

実線_20cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0052 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0107

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0052 表

1000

m

当り

実線_15cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0053 表

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_15cm 時間的制約なし		1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		46.200	L			
諸雑費		1	式			
*** 合計 ***		1,000	m			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=5 E=1	昼間施工 破線_15cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=1 I=1	- -			H=1 J=1	- -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0109

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0053 表

破線_15cm

1000

m

当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

単第0 -0054 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	105.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0111

区画線設置(溶融式)

矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

單第0 -0054 表

1000 m 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_45cm

SDT00001

単第0 -0055 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	76.650	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=4 実線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0113

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0055 表

1000

m

当り

実線_45cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0056 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	84.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=8 破線_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0115

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0056 表

1000

m

当り

破線_45cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0116

視線誘導標(土中建込用)
設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下

SS000077

單第0 -0057 表

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0117

視線誘導標(防護柵取付用)
設置 両面反射 反射体_径φ100以下

SS000083

單第0 -0058 表

本 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0118

視線誘導標(土中建込用)
設置 - 片面反射 反射体_径φ300

SS000077

單第0 -0059 表

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0119

道路照明基礎
φ500×2000

V000001100

單第0 -0060 表

1 基 当 り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0120

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下
機械構成比: 5.58% 労務構成比: 77.45% RC-40 SPK24040034 単第0 -0061 表 1 m2 当り
標準単価: 1,206.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.55%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0121

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0061 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58% 労務構成比: 77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,206.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0123

照明器具取付工

S2603

單第0 -0063 表

10

台 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0124

高所作業車運転

S9352

單第0 -0064 表

トラック架装リフト・垂直昇降・フットフォーム型

作業床高：13.2m

1

時間 当り

[illegible]

施工単価表

自動点滅器取付（ポール取付）

V2605

单第0 -0065 表

頁0 -0125

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0126

道路照明器具

LED道路照明

V000001200

單第0 -0066 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0127

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 13.49% 労務構成比: 80.49% 材料構成比: 6.02% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040305 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0067 表

1 m2 当り
標準単価: 207.06000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.49%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0128

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 44.95%
SPK24040151
DID区間無し 運搬距離6.5km以下(3.5km超)
38.97%
労務構成比: 38.97%
材料構成比: 16.08%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0068 表
標準単価: 1
m3 当り
2,839.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=29 運搬距離6.5km以下(3.5km超)		

施工単価表

頁0 -0129

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 15.83% 労務構成比: 75.68% 材料構成比: 8.49% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040005

単第0 -0069 表

1
標準単価: m3 当り
869.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.93%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.90%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	67.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0130

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満
機械構成比: 15.86%

SPK24040004

単第0 -0070 表

1
標準単価: m3 当り
827.03000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.30%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.56%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	66.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.60%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0131

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 17.97%

SPK24040004
施工数量20,000m3未満 障害無し
労務構成比: 66.93%

単第0 -0071 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 231.60000

m3 当り
231.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	11.28%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.69%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	46.30%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0132

埋戻し

SPK24040020

単第0 -0072 表

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 9.57% 労務構成比: 86.79% 材料構成比: 3.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,157.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0133

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0072 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.57%

勞務構成比：

86.79%

材料構成比: 3.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,157.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0134

重力式擁壁

擁壁平均高さ2m以上5m以下

機械構成比: 6.67%

労務構成比:

SPK24040070

基礎碎石有り 均しCo無し

61.41%

材料構成比:

31.92%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0073 表

1
標準単価:

m3 当り

59,876.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	4.58%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	13.37%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	13.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	2.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	31.09%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0135

重力式擁壁

SPK24040070

單第0 -0073 表

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎碎石有り 均しCo無し

1 m3 当り

機械構成比: 6.67% **勞務構成比:**

61.41%	材料構成比:	31.92%	市場単価構成比:	0.00%
--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 59,876.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0136

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比: 3.22%

労務構成比:

SPK24040070

基礎碎石有り 均しCo無し

68.30%

材料構成比:

28.48%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0074 表

標準単価: 1

m3 当り

66,277.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.22%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.08%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0137

重力式擁壁

SPK24040070

單第0 -0074 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1 m3 当り

機械構成比: 3.22%

勞務構成比:

68.30%

材料構成比: 28.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

66,277.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0138

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0075 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

34,650.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0139

コンクリート

SPK24040153

單第0 -0075 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34,650.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0140

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0076 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0141

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0077 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0142

埋戻し
土砂

SPK24040020

單第0 -0077 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.48%

勞務構成比：

86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0143

U型側溝
材料別途 L=2000mm/本

SDT00013

單第0 -0078 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0144

U型側溝
材料別途 L=1000mm/本

SDT00013

單第0 -0079 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0145

U型側溝
材料別途 L=600mm/本

SDT00013

單第0 -0080 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0146

材料(1-1号水路)

V000001300

單第0 -0081 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0147

材料(1-2号水路)

V000001400

單第0 -0082 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0148

材料(2-1号水路)

V000001500

單第0 -0083 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0149

材料(2-2号水路)

V000001600

單第0 -0084 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0150

蓋版

材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

集水蓋	300-500
-----	---------

單第0 -0085 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0151

蓋版

SDT00017

單第0 -0086 表

材料別途 40<重量≤170

コンクリート蓋(調整用) 300-1000

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0152

蓋版

材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

單第0 -0087 表

枚 当り

グレーチング蓋 細目 300-1000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0153

蓋版

材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

單第0 -0088 表

枚 当り

グレーチング蓋 細目 300-500

[illegible]

施工単価表

頁0 -0154

材料(U型水路蓋)

V000001700

單第0 -0089 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0156

U型側溝
材料別途 L=1000mm/本

SDT00013

單第0 -0091 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0157

材料(1号横断溝)

V000001800

單第0 -0092 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0158

材料(2号横断溝)

V000001900

單第0 -0093 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0159

蓋版

材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

單第0 -0094 表

枚 当り

細目	300-1000
----	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0160

蓋版

材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

單第0 -0095 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0161

蓋版

材料別途 40 ≥ 重量

SDT00017

單第0 -0096 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0162

材料(横断溝用蓋)

V000002000

單第0 -0097 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0163

材料(プレキャスト集水桝)

V000002100

單第0 -0098 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0164

2号集水枋

V000001000

單第0 -0099 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0165

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0100 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0166

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.67% 労務構成比: 15.69% 材料構成比: 79.64% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0100 表

1
標準単価:

m2 当り
1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	78.02%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0167

横断・転落防止柵 土中建込
ビーム式・パネル式 [規]50m未満

SS000141

單第0 -0101 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
破線_30cm

SDT00001

単第0 -0102 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	76.650	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=7 破線_30cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0169

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0102 表

1000

m

当り

破線_30cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_45cm

SDT00001

単第0 -0103 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	93.450	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0171

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0103 表

1000

m

当り

ゼブラ_45cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0172

車止めポスト設置
上下キャップ付 上下式(錠付)
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 16.80% 材料構成比: 83.20% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1
SPK24040259 径76.3mm H700mm 非鎖式 ステンレス 本 当り
20,313.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	16.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
車止め,上下キャップ付 上下式(錠付)ステンレス製 径76.3×高700(710),非鎖式	83.20%		車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール		TTPCH0073 TTPT00100
積算単価			積算単価		EP001
A=4 上下キャップ付 上下式(錠付) D=1 -(全ての費用)			B=11 径76.3mm H700mm 非鎖式 ステンレス		

施工単価表

頁0 -0173

足掛金物取付工

S6578

單第0 -0105 表

1

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0174

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0106 表

機械施工

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0175

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0107 表
1
標準単価: 1,276.40000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

数 量 計 算 書

－市道沼田東町北部 1・2 号線道路改良工事－

2 号線・2 号支線(西)

沼田東町北部2号線・2号線支線(西)

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
土工							
	掘削工						
		掘削	土砂	m ³	133.7	130	C1
	盛土工						
		路床盛土	W≧4.0	m ³	455.3	460	B1
		路肩盛土	W≦2.5	m ³	27.3	30	B9
		歩道盛土	W≦2.5	m ³	4.3	4	B10
	法面整形工						
		法面整形	盛土部	m ²	227.0	230	L2
	残土処理工						
		不足土	地山量	m ³	394.0	390	
法面工							
	植生工						
		植生工	植生シート	m ²	57.4	60	
	防草対策工						
		路肩防草対策A	B=500	m	126.8	127	
		路肩防草対策B	B=600	m	73.7	74	
		法尻防草対策D	B=450	m	94.6	95	
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	38.0	40	
			D	m ³	22.2	20	
		基面整正		m ²	41.0	40	
	側溝工						
		U型水路		m	4.6	5	
		縦排水工		m	13.2	13	
		路肩排水工		箇所	2.0	2	
		小型水路内蔵型境界ブロック		m	27.5	28	
		U型側溝(PU水路)		m	34.5	35	
			インバートコンクリート	m ³	0.5	1	
			張コンクリート(t=7cm)	m ²	11.9	12	1.0m3(天端部)
		自由勾配側溝		m	27.2	27	
			インバートコンクリート	m ³	0.8	1	
	排水工						
		1号縦排水		m	0.9	1	
	集水樹工						
		集水樹	緑石樹	箇所	1.0	1	
			排水管VP150	m	2.0	2	接続管
			B500-L500-H500	箇所	3.0	3	
			B500-L500-H800	箇所	1.0	1	樹蓋
舗装工							
	アスファルト舗装工						
	車道舗装						
		下層路盤	再生砕石(t=10cm)	m ²	1312.3	1,310	
		上層路盤	粒調砕石(t=10cm)	m ²	1312.1	1,310	
		表層	再生密粒度アスコン(t=5cm)	m ²	1297.0	1,300	
	歩道舗装						
		上層路盤	再生砕石(t=10cm)	m ²	102.9	103	
		表層	再生細粒度アスコン(t=3cm)	m ²	102.9	103	

沼田東町北部2号線・2号線支線(西)

数量総括表

[illegible]

土量配分表

掘削	掘削工種	地山数量
	土砂	133.7

床掘	床掘区分	地山数量
	土砂	38.0

不用土	項 目	地山数量

	変化率による換算	換算土量
流用計画	541.0 × 0.90 =	486.9
	24.7 × 0.90 =	22.2
捨土計画		

盛土	盛土工種	盛土数量	盛土工種	盛土数量
	B1	455.3		
	B5			
	B9	27.3		
	B10	4.3		
	盛土量 合計		486.9	

埋戻し	埋戻し区分	埋戻し数量	埋戻し区分	埋戻し数量
			D	22.2
	埋戻し 合計		22.2	

133.7 - 541.0 - 24.7 + 38.0

残土処分	項 目	地山数量
	土砂	-394.0
	粘性土	

作 業 土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	作業土工							
	床掘	埋戻し	基面整正					
		D						
単 位	m ³	m ³	m ²					
擁壁工								
排水構造物	38.0	22.2	41.0					
	38.0	22.2	41.0					

土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	切土	路床盛土	路体盛土	盛土	歩道盛土		法面整形	
	掘削 C1	B1	B5	B9	B10		L2	
	土砂	$W \geq 4.0$	$W \geq 4.0$	$W \leq 2.5$	$W \leq 2.5$		盛土部	
単 位	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3		m^2	
本線	133.7	455.3		27.3	4.3		227.0	
	133.7	455.3		27.3	4.3		227.0	

土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	掘削 C1						摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8	8.0							
KA1-1	12.1							
NO.2	19.9							
KE1-1	7.3	0.0	-----	-----				
NO.3	12.7	0.2	0.10	1.3				
NO.4	20.0	1.9	1.05	21.0				
NO.4+14.14	14.2	1.9	1.90	27.0				
【2号支線】								
BC1								
SP1	9.3							
EC1	9.3	0.0	-----	-----				
NO.1+10	11.3	0.1	0.05	0.6				
NO.2	10.0	1.2	0.65	6.5				
NO.2+10	10.0	1.5	1.35	13.5				
NO.3	10.0	1.2	1.35	13.5				
BC2	7.1	1.2	1.20	8.5				
EC2	10.4	1.3	1.25	13.0				
NO.4+5	7.5	1.4	1.35	10.1				
BC3	8.7	1.2	1.30	11.3				
	6.2	1.2	1.20	7.4				
合 計				133.7				

土 工

数 量 計 算 書


測 点	距 離	路床盛土B1			路体盛土B5			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【2号】								
NO.0			-----	-----		-----	-----	
	2.3							
NO.0+8	5.7	11.4	5.70	32.5				
	6.9	11.4	11.40	78.7				
		10.2	10.80					
KA1-1	5.2	10.2	10.20	53.0				
NO.2	19.9	3.9	7.05	140.3				
KE1-1	7.3	1.2	2.55	18.6				
NO.3	12.7	3.5	2.35	29.8				
NO.4	20.0	0.0	1.75	35.0				
NO.4+14.14	14.2							
【2号支線】								
BC1		3.2	-----	-----				
SP1	9.3	3.2	3.20	29.8				
EC1	9.3	2.0	2.60	24.2				
NO.1+10	11.3	0.2	1.10	12.4				
NO.2	10.0	0.0	0.10	1.0				
NO.2+10	10.0							
NO.3	10.0							
BC2	7.1							
EC2	10.4							
NO.4+5	7.5							
BC3	8.7							
	6.2							
合 計				455.3				

土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	路肩盛土B9			歩道盛土B10			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【2号】								
NO.0			-----	-----				
NO.0+8	8.0	0.3	0.15	1.2				
KA1-1	12.1	0.3	0.30	3.6				
NO.2	19.9	0.3	0.30	6.0				
KE1-1	7.3	0.3	0.30	2.2				
NO.3	12.7	0.1	0.20	2.5				
NO.4	20.0	0.0	0.05	1.0				
NO.4+14.14	14.2							
					a=43m ² × 0.1m(厚)			
【2号支線】							4.3	交点部
BC1		0.4	-----	-----				
SP1	9.3	0.4	0.40	3.7				
EC1	9.3	0.3	0.35	3.3				
NO.1+10	11.3	0.2	0.25	2.8				
NO.2	10.0	0.0	0.10	1.0				
NO.2+10	10.0							
NO.3	10.0							
BC2	7.1							
EC2	10.4							
NO.4+5	7.5							
BC3	8.7							
	6.2							
合 計				27.3			4.3	

数量算出根拠図



歩道舗装

A3

43 m2

土 工

数 量 計 算 書

法面整形

測 点	距 離	L2(SE)盛土部						摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【2号】: 右側								右側
NO.0								
NO.0+8	8.0	3.0	-----	-----				
KA1-1	12.1	2.5	2.75	33.3				
NO.2	19.9	1.0	1.75	34.8				
KE1-1	7.3	0.8	0.90	6.6				
NO.3	12.7	0.0	0.40	5.1				
NO.4	20.0							
NO.4+14.14	14.2							
【2号】: 左側								左側
NO.0								
NO.0+8	8.0	2.8	-----	-----				
KA1-1	12.1	2.6	2.70	32.7				
NO.2	19.9	1.2	1.90	37.8				
KE1-1	7.3	1.1	1.15	8.4				
【2号支線】: 左側		1.1	-----	-----				2号KE1-1
SP1	9.2	0.8	0.95	8.7				4.8+4.4
EC1	9.3	0.8	0.80	7.4				
NO.1+10	11.3	0.6	0.70	7.9				
NO.2	10.0	0.0	0.30	3.0				
NO.2+10	10.0							
NO.3	10.0							
BC2	7.1							
EC2	10.4							
小 計				185.7				

土 工

数量計算書

法面整形

測点	距離	L2(SE)盛土部						摘要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【2号支線】:右側								
		1.0	-----	-----				
BC1	7.8	1.0	1.00	7.8				
SP1	9.3	1.2	1.10	10.2				
EC1	9.3	1.1	1.15	10.7				
NO.1+10	11.3	0.6	0.85	9.6				
NO.2	10.0	0.0	0.30	3.0				
NO.2+10	10.0							
NO.3	10.0							
BC2	7.1							
EC2	10.4							
NO.4+5	7.5							
BC3	8.7							
	6.2							
小計				41.3				
合計				227.0				

法 面 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	のり面工							
	植生工	路肩防草対策		法尻防草対策				
		A	B	D				
単 位	m ²	m	m	m				
左側	27.7							
右側	29.7							
		126.8	73.7	94.6				
	57.4	126.8	73.7	94.6				

のり面工（植生）

数 量 計 算 書

測 点	距 離	L2盛土法長：左側			L2盛土法長：右側			摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	面積	
【2号】								
NO.0		0.0	-----	-----	0.0	-----	-----	
NO.0+8	8.0	1.8	0.90	7.2	2.0	1.00	8.0	
KA1-1	12.1	0.6	1.20	14.5	0.6	1.30	15.7	
NO.2	19.9	0.0	0.30	6.0	0.0	0.30	6.0	
KE1-1	7.3							
NO.3	12.7							
NO.4	20.0							
NO.4+14.14	14.2							
【2号支線】								
BC1								
SP1	9.3							
EC1	9.3							
NO.1+10	11.3							
NO.2	10.0							
NO.2+10	10.0							
NO.3	10.0							
BC2	7.1							
EC2	10.4							
NO.4+5	7.5							
BC3	8.7							
	6.2							
合 計				27.7			29.7	

のり面工（防草対策） 数 量 計 算 書

測 点	距 離	路肩防草対策工A(B=500)			路肩防草対策工B(B=600)			摘 要
				延長			延長	
【2号】								
NO.0				【左側】			【右側】	
NO.0+8				5.3			5.8	
KA1-1				12.1			12.1	
NO.2				20.6			19.1	7.0+12.1
KE1-1				7.9			6.6	
NO.3				4.8			4.8	
【2号支線MLから】								
NO.4				16.8				
				15.6				
【2号支線】				【右側】				
BC1				7.8			【左側】	
SP1				7.0			4.4	
EC1				11.1			7.8	
NO.1+10				11.3			11.3	
NO.2				6.5			1.8	
NO.2+10								
NO.3								
BC2								
EC2								
NO.4+5								
BC3								
合 計				126.8			73.7	

のり面工（防草対策） 数 量 計 算 書


測 点	距 離	法尻防草対策工D(B=450)						摘 要
		【左側】		延長	【右側】		延長	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8								
KA1-1				2.3			2.1	
NO.2				20.8	6.7+12.1		18.8	
KE1-1				8.1			6.5	
		3.7+4.0		7.7			7.7	
【2号支線】: 左側								
SP1								
EC1				7.5				
NO.1+10				11.3				
NO.2				1.8				
NO.2+10								
NO.3								
BC2								
EC2								
計				59.5			35.1	
合 計		左右計		94.6				

数量計算書



路肩防草対策工D

数量計算書

[illegible]

排水構造物工

数量集計表

1

名称及び測点	延長, 箇所	側溝/管渠	コンクリート	型枠	基礎材		敷モルタル	目地モルタル	蓋
					RC-40		1:3	1:3	
			$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		t=0.10m	t=0.15m			
単 位	m, 個	m	m ³	m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	枚, 式
U型水路	2.3	4.6			2.6		0.1	0.001	
縦排水工	13.2	13.2	1.3	5.3					
路肩排水工	2.0	3.0	0.1	0.7	3.4		0.1		
小型水路内蔵型境界ブロック	27.5	27.5			9.6		0.3		
排水管(VP150)	2.0	2.0							
U型側溝(PU水路)	17.3	34.5			18.6		0.4	0.01	69.0
1号縦排水	0.9		0.2	2.0		0.6			
集水柵	1.0					0.3	0.01		
集水柵 (M-B500-L500-H500)	3.0		0.9	10.1		2.4			
集水柵 (M-B500-L500-H800)	1.0		0.4	4.9		0.8			1.0

数量集計表

[illegible][illegible]

排水構造物工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	延長, 箇所	作業土工							
		床掘	埋戻し	埋戻し	基面整正				
		土砂	C	D					
単 位	m, 個	m ³	m ³	m ³	m ²				
2号支線		38.0		22.2	41.0				
合計		38.0		22.2	41.0				

作 業 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	床掘 E(SE)			埋戻 (Fu)			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【2号支線】:左側								
SP1								
EC1								
NO.1+10		0.7	-----	-----	0.4	-----	-----	
NO.2	7.4	0.7	0.70	5.2	0.4	0.40	3.0	
NO.2+10	10.0	0.7	0.70	7.0	0.4	0.40	4.0	
NO.3	10.0	0.6	0.65	6.5	0.4	0.40	4.0	
BC2	7.1	0.6	0.60	4.3	0.4	0.40	2.8	
EC2	10.4	0.4	0.50	5.2	0.2	0.30	3.1	
NO.4+5	7.5	0.5	0.45	3.4	0.3	0.25	1.9	
BC3	8.7	0.4	0.45	3.9	0.2	0.25	2.2	
	6.2	0.4	0.40	2.5	0.2	0.20	1.2	
合 計				38.0			22.2	


数量計算書

[illegible]


数量計算書

小型水路内蔵型境界ブロック		排水管(VP150)		U型側溝(PU水路)	
測 点	延 長	測 点	延 長	測 点	延 長
【右側】		【右側】		【2号支線】	
NO.3+3		NO.4+9	2.0		
NO.4	15.2			NO.2	7.4
NO.4+9	8.2			NO.2+10	10.0
	4.1			NO.3	10.0
					7.1
合 計	27.5	合 計	2.0	合 計	34.5


数量計算書

[illegible]

数量計算書


[illegible]

数量計算書



小型水路内蔵型境界ブロック


数量計算書

[illegible]


数量計算書



数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書



Technical drawing of a rectangular base material (RC-40) showing dimensions and a cross-section view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 800
- Overall height: 800
- Inner width (dashed line): 500
- Inner height (dashed line): 500
- Distance from outer edge to inner edge (all sides): 150

Side View Dimensions:

- Overall width: 900
- Overall height: 650
- Base thickness: 150
- Inner width: 800
- Inner height: 500
- Distance from outer edge to inner edge (top and bottom): 150

Material Label: 基礎材 RC-40

[illegible]

[illegible][illegible]

U型側溝(PU水路)

数量計算書

[illegible]

材 料 計 算 書

B=300

基礎材：インパートコンクリート

規 格 a	インパート平均高さ	側溝の内幅	延 長	インパート量
	(h1 + h2) / 2 (m)	a / 1000 (m)	L (m)	(m3)
300	(0.050 + 0.065) / 2	0.300	1.093	0.019
300	(0.065 + 0.173) / 2	0.300	8.099	0.289
300	(0.073 + 0.076) / 2	0.300	0.257	0.006
300	(0.076 + 0.156) / 2	0.300	7.535	0.262
300	(0.156 + 0.156) / 2	0.300	0.234	0.011
300	(0.056 + 0.056) / 2	0.300	8.456	0.142
300	(0.056 + 0.056) / 2	0.300	1.559	0.026
合 計			27.233	0.755

基礎材：基礎碎石

B=300 B = 0.700 × t = 0.075 × L = 27.233 . . . 1.430

合 計	1.430
-----	-------

基礎材：基礎コンクリート

B=300 B = 0.600 × t = 0.050 × L = 27.233 . . . 0.817

合 計	0.817
-----	-------

基礎材：基礎コンクリート型枠

B=300 t = 0.050 × L = 27.233 × 2 . . . 2.723

合 計	2.723
-----	-------

舗 装 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	車道舗装			歩道舗装		薄層舗装		
	表層	上層路盤	下層路盤	表層	路盤	表層(レンガ色)	路盤	
	t=5cm	t=10cm	t=10cm	t=3cm	t=10cm	t=5cm	t=10cm	
単 位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
車道部	1128.0	1143.1	1158.3					
(A1)	87.0	87.0	87.0					
(A2)	67.0	67.0	67.0					
歩道部				59.9	59.9			
(A3)				43.0	43.0			
路肩部	15.0	15.0						
薄層舗装(レンガ色)						5.3	5.3	
	1297.0	1312.1	1312.3	102.9	102.9	5.3	5.3	

舗 装 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	W1:表層			W2:上層路盤			摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	面積	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8	8.0	7.28	-----	-----	7.48	-----	-----	
KA1-1	12.1	6.80	7.04	85.2	7.00	7.24	87.6	
NO.2	19.9	7.90	7.35	146.3	8.10	7.55	150.2	
KE1-1	7.3	8.30	8.10	59.1	8.40	8.25	60.2	
NO.3	12.7	8.00	8.15	103.5	8.00	8.20	104.1	
NO.4	20.0	7.95	7.98	159.6	8.05	8.03	160.6	
NO.4+14.14	14.2	7.95	7.95	112.9	8.05	8.05	114.3	
【2号支線】								
BC1								
SP1	9.3	5.63	-----	-----	5.73	-----	-----	
EC1	9.3	5.30	5.47	50.9	5.50	5.62	52.3	
NO.1+10	11.3	5.30	5.30	59.9	5.50	5.50	62.2	
NO.2	10.0	5.00	5.15	51.5	5.00	5.25	52.5	
NO.2+10	10.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0	
NO.3	10.0	5.00	5.00	50.0	5.00	5.00	50.0	
BC2	7.1	5.00	5.00	35.5	5.00	5.00	35.5	
EC2	10.4	4.50	4.75	49.4	4.50	4.75	49.4	
NO.4+5	7.5	5.42	4.96	37.2	5.42	4.96	37.2	
BC3	8.7	5.06	5.24	45.6	5.06	5.24	45.6	
	6.2	5.06	5.06	31.4	5.06	5.06	31.4	
合 計				1,128.0			1143.1	

舗 装 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	W3:下層路盤						摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	立積	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8	8.0	7.68	-----	-----				
KA1-1	12.1	7.20	7.44	90.0				
NO.2	19.9	8.30	7.75	154.2				
KE1-1	7.3	8.50	8.40	61.3				
NO.3	12.7	8.00	8.25	104.8				
NO.4	20.0	8.15	8.08	161.6				
NO.4+14.14	14.2	8.15	8.15	115.7				
【2号支線】								
BC1								
SP1	9.3	5.83	-----	-----				
EC1	9.3	5.70	5.77	53.7				
NO.1+10	11.3	5.70	5.70	64.4				
NO.2	10.0	5.00	5.35	53.5				別途根拠
NO.2+10	10.0	5.00	5.00	50.0				
NO.3	10.0	5.00	5.00	50.0				
BC2	7.1	5.00	5.00	35.5				
EC2	10.4	4.50	4.75	49.4				
NO.4+5	7.5	5.42	4.96	37.2				
BC3	8.7	5.06	5.24	45.6				
	6.2	5.06	5.06	31.4				
合 計				1,158.3				

歩道舗装

数量計算書

測 点	距 離	表 層(再生細粒度 t=3cm)			路盤(再生碎石 t=10cm)			摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	面積	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8	8.0							
KA1-1	12.1							
NO.2	19.9							
KE1-1	7.3							
NO.3	12.7	1.75	-----	-----	1.75	-----	-----	
NO.4	20.0	1.75	1.75	35.0	1.75	1.75	35.0	
NO.4+14.14	14.2	1.75	1.75	24.9	1.75	1.75	24.9	
【2号支線】								
BC1								
SP1	9.3							
EC1	9.3							
NO.1+10	11.3							
NO.2	10.0							
NO.2+10	10.0							
NO.3	10.0							
BC2	7.1							
EC2	10.4							
NO.4+5	7.5							
BC3	8.7							
	6.2							
合 計				59.9			59.9	

路 肩 舗 装

数 量 計 算 書


測 点	距 離	表 層(再生密粒度 t=5cm)			上層路盤(粒調碎石 t=10cm)			摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	面積	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8	8.0							
KA1-1	12.1							
NO.2	19.9							
KE1-1	7.3							
NO.3	12.7							
NO.4	20.0							
NO.4+14.14	14.2							
【2号支線】								
BC1								
SP1								
EC1								右側
NO.1+10		1.76	-----	-----	1.76	-----	-----	
NO.2	3.5	1.76	1.76	6.2	1.76	1.76	6.2	
NO.2+10	10.0	0.00	0.88	8.8	0.00	0.88	8.8	
NO.3								
BC2								
EC2								
NO.4+5								
BC3								
合 計				15.0			15.0	

薄層カラー舗装工

数量計算書

測 点	距 離	カラー舗装(レンガ色 t=5cm)			路盤(碎石 t=10cm)			摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	面積	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8	8.0							
KA1-1	12.1							
NO.2	19.9							
KE1-1	7.3							
NO.3	12.7							
NO.4	20.0							
NO.4+14.14	14.2							
【2号支線】								
BC1								
SP1								
EC1								
NO.1+10								
NO.2								
NO.2+10								
NO.3								
BC2								乗入部
EC2		0.30	-----	-----	0.30	-----	-----	
NO.4+5	7.3	0.30	0.30	2.2	0.30	0.30	2.2	
BC3	8.7	0.30	0.30	2.6	0.30	0.30	2.6	
	1.6	0.30	0.30	0.5	0.30	0.30	0.5	
合 計				5.3			5.3	

数量算出根拠図



車道舗装

A1 87 m²

A2 67 m²

歩道舗装

A3 43 m²

縁 石 工

数量集計表

[illegible]


縁 石 工

数 量 計 算 書


アスカープ		歩車道境界ブロック(標準)		歩車道境界ブロック(切下)	
測 点	延 長	測 点	延 長	測 点	延 長
【右側】		【右側】		【右側】	
		NO.3(止)	2.5	NO.3	3.0
NO.0+8	6.5				
KA1-1	12.1	【2号支線】		【2号支線】	
	4.1	NO.0+0.1(右)	2.0	NO.0+0.1	3.2
計	22.7				
		SP1	11.7	NO.0+10.0	1.7
			1.2		
NO.2	12.1	計	14.9	計	4.9
KE1-1	6.7				
	4.8				
計	23.6				
【2号支線】					
SP1	5.0				
EC1	8.2				
NO.1+10	11.3				
	1.8				
計	26.3				
合 計	72.6	合 計	17.4	合 計	7.9

アスカーブ


数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]

防護柵工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	ガードレール		ガードパイプ					
	土中用	構造物用	P種					
	m	m	m					
本線	31.6	8.0	2.4					
	31.6	8.0	2.4					

標識工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	警戒標識							
	標識柱		標識板					
	φ 60.5*2.3*3100		450*450					
	基		枚					
北部2号線	2		2					
	2		2					

区画線工

数量集計表

名 称 及 び 測 点	中央線	区画線			路面標示			
	実線	実線	破線	文字・記号	停止線	停止線 破線	横断歩道	
	白 W=20cm	白 W=15cm	白 W=15cm	白 W=15cm	白 W=45cm	白 W=45cm	白 W=45cm	
単 位	m	m	m	m	m	m	m	
北部2号線	88.5	354.9	15.0	71.8	6.6	2.8	27.0	
	88.5	354.9	15.0	71.8	6.6	2.8	27.0	

区画線 数量集計表

No. 1

(沼田東町北部2号線他)

[illegible]

区画線 数量集計表

No. 2

(沼田東町北部2号線他)

[illegible]

区画線 数量集計表

No. 3

(沼田東町北部2号線他)

[illegible]

計 第		表			視線誘導標			集 計 表		
測 点	距 離	デ リネ-ター（土中埋込基礎）			デ リネ-ター（防護柵設置）			摘 要		
		本数		計	本数		計			
北部2号線										
No. 0～No. 1+3付近					5		5	右側		
No. 1+16～No. 10+15付近		4		4						
No. 0～No. 1+3付近					5		5	左側		
No. 1+16～No. 2+3付近		2		2						
No. 3+6～No. 3+16付近		2		2						
小計				8			10			

構 造 物 取 壊 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	アスファルト剥取り							
	t=5cm							
単 位	m ²							
	796.6							
	796.6							
合 計	V=39.8m ³							

取り壊し工

数量計算書

測 点	距 離	アスファルト剥取り						摘 要
		幅	平均	面積	断面	平均	立積	
【2号】								
NO.0								
NO.0+8	8.0							
KA1-1	12.1							
NO.2	19.9							
KE1-1	7.3	0.0	-----	-----				
NO.3	12.7	3.2	1.60	20.3				
NO.4	20.0	8.3	5.75	115.0				
NO.4+14.14	14.2	8.3	8.30	117.9				
【2号支線】								
BC1		0.0	-----	-----				
SP1	9.3	5.4	2.70	25.1				
EC1	9.3	4.8	5.10	47.4				
NO.1+10	11.3	4.9	4.85	54.8				
NO.2	10.0	7.6	6.25	62.5				
NO.2+10	10.0	5.8	6.70	67.0				
NO.3	10.0	5.8	5.80	58.0				
BC2	7.1	5.8	5.80	41.2				
EC2	10.4	5.0	5.40	56.2				
NO.4+5	7.5	6.2	5.60	42.0				
BC3	8.7	5.9	6.05	52.6				
	6.2	5.9	5.90	36.6				
合 計				796.6				

数 量 計 算 書

－市道沼田東町北部 1・2 号線道路改良工事－

1 号線・2 号支線(東)

沼田東町北部1号線・2号支線(東)

数 量 総 括 表

(1/2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
土工							
	掘削工						
		掘削	土砂	m ³	69.1	70	C
	盛土工						
		路床盛土	2.5≦W<4.0	m ³	23.3	20	
		路床盛土	W≧4.0	m ³	143.8	140	
		路体盛土	2.5≦W<4.0	m ³	7.1	10	
		路体盛土	W≧4.0	m ³	26.0	30	
		盛土		m ³	92.3	90	B9+B10 (3.6+88.7)
	残土処理工						
		不足土(購入土)	地山量	m ³	234.3	230	
擁壁工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	17.7	20	E
		埋戻し		m ³	9.8	10	Fu
		基面整正	土砂	m ²	21.6	20	k
	場所打ち擁壁工(構造物単位)						
		2号重力式擁壁	平均H=2.20m	m ³	4.5	5	L=2.1
		3号重力式擁壁	平均H=1.09m	m ³	33.5	34	L=43.3
		4号重力式擁壁	平均H=0.57m	m ³	2.0	2	L=8.1
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m ³	39.0	40	E
		埋戻し		m ³	21.7	20	Fu
		基面整正	土砂	m ²	40.6	40	k
	側溝工						
		フレキャストU型水路	1-1号水路	m	23.8	24	
			1-2号水路	m	10.5	11	乗入れタイプ
			2-1号水路	m	15.3	15	可変タイプ
			2-2号水路	m	3.0	3.0	乗入れ・可変タイプ
			3号水路	m	2.0	2.0	
			1号横断溝	m	6.3	6.0	可変タイプ
			2号横断溝	m	4.6	5.0	
	集水樹・マンホール工						
		集水樹	1号集水樹(フレキャスト)	基	3.0	3	
			2号集水樹(500-500-700)	基	1.0	1	
舗装工							
	アスファルト舗装工						
		車道部 下層路盤	再生砕石(t=10cm)	m ²	631.6	632	
		上層路盤	再生粒調砕石(t=10cm)	m ²	628.6	629	
		表層	再生密粒度アスコン(t=5cm)	m ²	625.3	625	
		歩道部 路盤	再生砕石(t=10cm)	m ²	18.0	18	
		表層	細粒度アスコン(t=3cm)	m ²	18.0	18	
	コンクリート舗装工						
		路盤	再生砕石(t=10cm)	m ²	154.0	154	
		表層	(t=7cm)	m ²	154.0	154	V=10.8m3

沼田東町北部1号線・2号支線(東)

数 量 総 括 表

(2/2)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
舗装工							
	薄層舗装						
		薄層舗装	レンガ色	m ²	28.0	28	交差点部
			青色	m ²	36.0	36	歩道動線部
縁石工							
	縁石工						
		歩車道境界ブロック	C種	m	13.8	14	
防護柵工							
	防止柵工						
		路側防護柵	Gr-C-4E	m	49.1	49	土中用
			Gr-C-2B	m	43.6	44	構造物用
		転落防止柵					
			ガードパイプ (H=1.1m)	m	8.0	8	土中用
標識工							
	小型標識工						
		警戒標識	「交差点あり」	式	1.0	1	
区画線工							
	区画線工						
		溶融式区画線工	外側線,t=15cm, 実線	m	82.1	82	
			ドッド線, t=30cm, 破線	m	14.3	14	
			セブラ線, t=45cm	m	35.9	36	
			停止線, t=45cm, 実線	m	5.8	6	
			横断歩道,t=45cm, W=3.0m	m	24.0	24	
			減速表示, t=30cm, 破線	m	12.0	12	
			文字, 15cm換算	m	34.8	35	
			記号, 15cm換算	m	73.7	74	
付帯工							
	付帯工						
		支線誘導標	テリニエーターφ70: 土中用	個	1.0	1	
			テリニエーターφ70: 柵用	個	14.0	14	
			キンクライトφ300: 土中用	個	3.0	3	
		車止めポール	リフター h=0.70m	個	1.0	1	
		昇降ステップ	足掛金具, W=0.30m	式	1.0	1	n=4
		門扉	伸縮	式	1.0	1	
構造物撤去工							
	構造物取り壊し工						
		舗装版取壊し	t=5cm	m ²	574.7	570	
		コンクリート取壊し	t=20cm	m ³	98.3	98	
		As殻処分		t	67.5	68	
		Co殻処分		t	231.0	231	

土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	掘削	盛土						
		路床		路体		路肩	路体外	
	C1	B3	B4	B7	B8	B9	B10	
単 位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	
	69.1	23.3	143.8	7.1	26.0	3.6	88.7	
	69.1	23.3	143.8	7.1	26.0	3.6	88.7	

土量配分表

掘削	掘削工種	地山数量
	C:(土砂)	69.1

床掘	床掘区分	地山数量
	E:(土砂)	56.7

不用土	項 目	地山数量

流用計画 捨土計画	変化率による換算				換算土量
	69.1	×	0.90	=	62.2
	56.7	×	0.90	=	51.0
	7.3	×	0.90	=	6.6

盛土	盛土工種	盛土数量	盛土工種	盛土数量
	B3	23.3	B7	7.1
	B4	143.8	B8	26.0
			B9	3.6
			B10	88.7
	盛土量 合計		292.5	

埋戻し	埋戻し区分	埋戻し数量	埋戻し区分	埋戻し数量
	Fu(D)	31.5		
	埋戻し 合計		31.5	

地山土量 = {(62.2+51.0)-(292.5+31.5)} / 0.9 = -234.3

不足土	項 目	地山数量
	土砂	234.3

本 線 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	掘 削						摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【北部1号線】								
	-	0.0	-----	-----				
NO. 0	2.0	3.0	1.50	3.0				
BC1 (NO. 0+6.766)	6.8	0.5	1.75	11.9				
SP1 (NO. 0+13.229)	6.5	1.3	0.90	5.9				
EC1 (NO. 0+19.691)	6.4	1.3	1.30	8.3				
NO. 2	20.3	1.1	1.20	24.4				
【北部2号線支線】								
A-A	1.8							
BC1 (NO. 0+6.903)	5.1	0.0	-----	-----				
SP1 (NO. 0+16.661)	9.8	0.4	0.20	2.0				
	9.8	0.0	0.20	2.0				
【北部2号線支線_取付】								
①-①		0.4	-----	-----				
②-②	10.3	0.7	0.55	5.7				
③-③	9.1	0.4	0.55	5.0				
	4.5	0.0	0.20	0.9				
合 計				69.1				

本 線 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	路床盛土 : B3			路床盛土 : B4			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【北部1号線】								
								本線
NO. 0								
BC1 (NO. 0+6. 766)		0. 9	-----	-----				
SP1 (NO. 0+13. 229)	4. 0	0. 9	0. 90	3. 6				
EC1 (NO. 0+19. 691)	6. 4	0. 2	0. 55	3. 5				
NO. 2	20. 3	1. 4	0. 80	16. 2				
					0. 0	-----	-----	歩道部
	2. 7				2. 4	1. 20	3. 2	〃
BC1 (NO. 0+6. 766)	1. 1				2. 4	2. 40	2. 6	〃
	2. 3				2. 4	2. 40	5. 5	〃
【北部2号線支線】								
					11. 5	-----	-----	
A-A	1. 8				11. 5	11. 50	20. 7	
BC1 (NO. 0+6. 903)	5. 1				7. 6	9. 55	48. 7	
SP1 (NO. 0+16. 661)	9. 8				0. 8	4. 20	41. 2	
	9. 8				0. 0	0. 40	3. 9	
【北部2号線支線_取付】								
①-①					3. 5	-----	-----	
②-②	10. 3				0. 0	1. 75	18. 0	
③-③	9. 1							
	4. 5							
合 計				23. 3			143. 8	

本 線 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	路体盛土 : B7			路体盛土 : B8			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【北部1号線】								
								本線
NO. 0								
BC1 (NO. 0+6. 766)								
SP1 (NO. 0+13. 229)	4. 0							
EC1 (NO. 0+19. 691)	6. 4	0. 0	-----	-----				
NO. 2	20. 3	0. 7	0. 35	7. 1				
【北部2号線支線】								
					3. 4	-----	-----	
A-A	1. 8				3. 4	3. 40	6. 1	
BC1 (NO. 0+6. 903)	5. 1				1. 5	2. 45	12. 5	
SP1 (NO. 0+16. 661)	9. 8				0. 0	0. 75	7. 4	
	9. 8							
【北部2号線支線_取付】								
①-①								
②-②	10. 3							
③-③	9. 1							
	4. 5							
合 計				7. 1			26. 0	

数量計算書

測 点	距 離	路肩盛土 : B9			路体外盛土 : B10			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【北部1号線】								本線
	—							
NO. 0		0. 0	-----	-----				
BC1 (NO. 0+6. 766)	6. 8	0. 1	0. 05	0. 3				
SP1 (NO. 0+13. 229)	6. 5	0. 1	0. 10	0. 7				
EC1 (NO. 0+19. 691)	6. 4	0. 1	0. 10	0. 6				
NO. 2	20. 3	0. 1	0. 10	2. 0				
【北部2号線支線】								
A-A	1. 8							
BC1 (NO. 0+6. 903)	5. 1							
SP1 (NO. 0+16. 661)	9. 8							
	9. 8							
【北部2号線支線_取付）								
					4. 8	-----	-----	
②-②	4. 0				4. 8	4. 80	19. 2	
③-③	9. 1				7. 0	5. 90	53. 7	
	4. 5				0. 0	3. 50	15. 8	
合 計				3. 6			88. 7	

作 業 土 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	床掘	埋戻し	整正					
	E(SE)	Fu	k(SE)					
単 位	m ³	m ³	m ²					
擁壁工	17.7	9.8	21.6					
排水施設	39.0	21.7	40.6					
	56.7	31.5	62.2					

作 業 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	E(SE)			Fu			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【北部1号線】								
NO.1+19.2		1.6	-----	-----	0.6	-----	-----	2号擁壁
NO.2	0.90	1.6	1.60	1.4	0.6	0.60	0.5	
NO.2+1.23	1.20	1.6	1.60	1.9	0.6	0.60	0.7	
【北部2号線支線】								
NO.0+2.18		1.0	-----	-----	0.6	-----	-----	3号擁壁
BC1	4.90	1.0	1.00	4.9	0.6	0.60	2.9	
SP1	6.90	1.0	1.00	6.9	0.6	0.60	4.1	
NO.0+19.76	2.60	1.0	1.00	2.6	0.6	0.60	1.6	
合 計				17.7			9.8	

作 業 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	k(SE)						摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	立積	
【北部1号線】								
NO.1+19.2		1.8	-----	-----				2号擁壁
NO.2	0.90	1.8	1.80	1.6				
NO.2+1.23	1.20	1.8	1.80	2.2				
【北部2号線支線】								
NO.0+2.18		1.4	-----	-----				3号擁壁
BC1	4.90	1.4	1.40	6.9				
SP1	6.90	1.0	1.20	8.3				
NO.0+19.76	2.60	1.0	1.00	2.6				
合 計				21.6				

作 業 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	E(SE)			Fu			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【北部2号線支線】								
【南側水路】								
		0.5	-----	-----	0.3	-----	-----	
③-③	8.8	0.5	0.50	4.4	0.3	0.30	2.6	
②-②	9.1	0.5	0.50	4.6	0.3	0.30	2.7	
①-①	1.4	0.5	0.50	0.7	0.3	0.30	0.4	
	0.7	0.7	0.60	0.4	0.4	0.35	0.2	柵部
	3.0	0.7	0.70	2.1	0.4	0.40	1.2	
SP1	5.8	0.7	0.70	4.1	0.4	0.40	2.3	
	4.7	0.7	0.70	3.3	0.4	0.40	1.9	
NO.1付近	0.7	0.7	0.70	0.5	0.4	0.40	0.3	柵部
	4.8	0.7	0.70	3.4	0.4	0.40	1.9	
【北側水路】								
		0.3	-----	-----	0.2	-----	-----	
③-③	4.5	0.3	0.30	1.4	0.2	0.20	0.9	
②-②	9.1	0.3	0.30	2.7	0.2	0.20	1.8	
①-①	1.4	0.3	0.30	0.4	0.2	0.20	0.3	
	0.7	0.3	0.30	0.2	0.2	0.20	0.1	柵部
【1号横断溝】		0.9	-----	-----	0.4	-----	-----	
NO.1付近	6.3	0.9	0.90	5.7	0.4	0.40	2.5	
【2号横断溝】		0.8	-----	-----	0.4	-----	-----	
SECT8.5	4.6	0.8	0.80	3.7	0.4	0.40	1.8	
【3号水路】		0.7	-----	-----	0.4	-----	-----	
NO.1付近	2.0	0.7	0.70	1.4	0.4	0.40	0.8	
合 計				39.0			21.7	

作 業 土 工

数 量 計 算 書

測 点	距 離	k(SE)						摘 要
		断面	平均	面積	断面	平均	立積	
【北部2号線支線】								
【南側水路】								
		0.6	-----	-----				
③-③	8.8	0.6	0.60	5.3				
②-②	9.1	0.6	0.60	5.5				
①-①	1.4	0.6	0.60	0.8				
	0.7	0.6	0.60	0.4				
	3.0	0.6	0.60	1.8				
SP1	5.8	0.6	0.60	3.5				
	4.7	0.6	0.60	2.8				
NO.1付近	0.7	0.6	0.60	0.4				
	4.8	0.6	0.60	2.9				
【北側水路】								
		0.6	-----	-----				
③-③	4.5	0.6	0.60	2.7				
②-②	9.1	0.6	0.60	5.5				
①-①	1.4	0.6	0.60	0.8				
	0.7	0.6	0.60	0.4				
【1号横断溝】		0.6	-----	-----				
NO.1付近	6.3	0.6	0.60	3.8				
【2号横断溝】		0.6	-----	-----				
SECT8.5	4.6	0.6	0.60	2.8				
【3号水路】		0.6	-----	-----				
NO.1付近	2.0	0.6	0.60	1.2				
合 計				40.6				

擁 壁 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点			コンクリート	型枠	基礎材			
	延長	平均H			RC-40			
			$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	無筋	t=0.20m	t=0.15m		
単 位	m	m	m^3	m^2	m^2	m^2		
2号重力式擁壁	2.1	2.20	4.5	9.8	3.8			
3号重力式擁壁	43.3	1.09	33.5	100.2		50.3		
4号重力式擁壁	8.1	0.57	2.0	9.8		6.5		
	53.5	3.9	40.0	119.8	3.8	56.8		

数量計算書

測点	距離	コンクリート			型枠			基礎材			備考	
		断面	平均	立積	長さ	平均	面積	幅	平均	面積		
計算法		$\frac{1}{2} \times (0.40+B) \times H$			$(1.118+1.000) \times H$			B+0.10+0.10			B	H
【北部1号線】												
NO.1+19.2		2.12	-----	-----	4.60	-----	-----	1.8	-----	-----	1.550	H=2.17
NO.2	0.90	2.15	2.135	1.9	4.64	4.620	4.2	1.8	1.80	1.6	1.561	H=2.19
NO.2+1.23	1.20	2.21	2.180	2.6	4.72	4.680	5.6	1.8	1.80	2.2	1.582	H=2.23
合計	2.1			4.5			9.8			3.8		
		平均H=		(9.8/(1.118+1.000))/2.1				=	2.20	m		
						1:0.03の斜率=1.000						
						1:0.50の斜率=1.118						

3号重力式擁壁(GW15)

数量計算書

測 点	距 離	コンクリート			型 枠			基礎材			備考	
		断面	平均	立積	長さ	平均	面積	幅	平均	面積		
計 算 式		1/2×(0.40+B)×H			(1.118+1.000)×H			B+0.10+0.10			B	H
2号支線:右側												
NO.0+2.18		2.05	-----	-----	4.60	-----	-----	1.7	-----	-----	1.485	H=2.17
BC1	4.83	1.29	1.670	8.1	3.41	4.005	19.3	1.4	1.55	7.5	1.205	H=1.61
NO.0+12.07	3.60	0.81	1.050	3.8	2.48	2.945	10.6	1.2	1.30	4.7	0.985	H=1.17
SP1	3.32	0.50	0.655	2.2	1.74	2.110	7.0	1.0	1.10	3.7	0.810	H=0.82
NO.0+19.76	2.62	0.26	0.380	1.0	1.06	1.400	3.7	0.9	0.95	2.5	0.650	H=0.50
小計	14.4											
NO.0+2.18		0.26	-----	-----	1.06	-----	-----	0.9	-----	-----	0.650	H=0.50
NO.0+8.23	5.02	0.70	0.480	2.4	2.25	1.655	8.3	1.1	1.00	5.0	0.930	H=1.06
BC1	1.49	0.76	0.730	1.1	2.37	2.310	3.4	1.2	1.15	1.7	0.960	H=1.12
NO.0+4.57	2.34	0.85	0.805	1.9	2.56	2.465	5.8	1.2	1.20	2.8	1.005	H=1.21
(NO.1+2.90)	8.90	0.75	0.800	7.1	2.35	2.455	21.8	1.2	1.20	10.7	0.955	H=1.11
(EC1)	3.21	0.62	0.685	2.2	2.05	2.200	7.1	1.1	1.15	3.7	0.885	H=0.97
(SP1)	4.99	0.43	0.525	2.6	1.55	1.800	9.0	1.0	1.05	5.2	0.765	H=0.73
(NO.0+19.76)	2.95	0.33	0.380	1.1	1.27	1.410	4.2	0.9	0.95	2.8	0.700	H=0.60
小計	28.9											
合 計	43.3			33.5			100.2			50.3		
		平均H=		(100.2/(1.118+1.000))/43.3					=	1.09	m	
				1:0.00の斜率=1.000								
				1:0.50の斜率=1.118								

4号重力式擁壁

数量計算書

測 点	距 離	コンクリート			型 枠			基礎材			備考	
		断面	平均	立積	長さ	平均	面積	幅	平均	面積		
計 算 式		1/2 × (0.30+B) × H			(1.118+1.000) × H			B+0.10+0.10			B	H
(NO.0+10.6)		0.27	-----	-----	1.27	-----	-----	0.8	-----	-----	0.600	H=0.60
(NO.0+10.6):折	3.13	0.25	0.260	0.8	1.21	1.240	3.9	0.8	0.80	2.5	0.585	H=0.57
(BC1)	2.09	0.26	0.255	0.5	1.23	1.220	2.5	0.8	0.80	1.7	0.590	H=0.58
(NO.0+5.7)	1.06	0.26	0.260	0.3	1.23	1.230	1.3	0.8	0.80	0.8	0.590	H=0.58
(NO.0+3.9)	1.85	0.21	0.235	0.4	1.06	1.145	2.1	0.8	0.80	1.5	0.550	H=0.50
										</		

排水施設

数量集計表

[illegible]

排水施設

数量集計表

[illegible]

数量計算書

1-1号水路		1-2号水路		2-1号水路	
測点	延長	測点	延長	測点	延長
【左側】：北		【右側】：南		【H500】	
③-③	4.5	②-②	9.1	【右側】：南	
②-②	9.1		1.4	SP1	5.8
①-①	1.4				4.7
		小計	10.5		
小計	15.0			小計	10.5
【右側】：南				【H400】	
③-③	8.8			NO.1付近	4.8
小計	8.8			小計	4.8
				H400 L= 4.8m	
				H500 L=10.5m	
合 計	23.8	合 計	10.5	合 計	15.3

排水施設工

数量計算書


2-2号水路		3号水路		1号横断溝	
測 点	延 長	測 点	延 長	測 点	延 長
【右側】:南					
SP1	3.0	NO.1付近	2.0	NO.1付近	6.3
小計	3.0	小計	2.0	小計	6.3
合 計	3.0	合 計	2.0	合 計	6.3

排水施設工


数量計算書

2号横断溝		1号集水桝(PC)		2号集水桝 500-500-700	
測 点	延 長	測 点	延 長	測 点	延 長
SECT8.6	4.6	SECT8.6(右)	1.0	NO.1付近:北	1.0
		SECT8.6(左)	1.0		
小計	4.6	NO.1付近:南	1.0	小計	1.0
		小計	3.0		
合 計	4.6	合 計	3.0	合 計	1.0


数量計算書

[illegible]


数量計算書

[illegible]

数量計算書

[illegible]


数量計算書




インバートコンクリート	$1/2 \times (0.074 + 0.075) \times 0.40 \times 0.30 =$	0.01
	$1/2 \times (0.075 + 0.135) \times 2.60 \times 0.30 =$	0.08
合計		0.09

[illegible]

数量計算書

[illegible]


数量計算書




インパートコンクリート	$1/2 \times (0.095 + 0.086) \times 2.81 \times 0.30 =$	0.08
	$1/2 \times (0.086 + 0.150) \times 2.47 \times 0.30 =$	0.09
	$1/2 \times (0.050 + 0.075) \times 1.00 \times 0.30 =$	0.02
合計		0.19

[illegible]

数量計算書

[illegible]


数量計算書



1.0 箇所

[illegible]

数量計算書

[illegible]

工 装 舖

数量集計表

[illegible]

数量計算書




縁 石 工

数量集計表

名 称 及 び 測 点		境界ブロック	敷モルタル	基礎材				
	延長							
		L=0.60m		RC-40,t=0.10m				
単 位	m	個	m ³	m ²				
三原竹原線交差点部	13.8	22.8	0.1	4.3				
	13.8	22.8	0.1	4.3				

境界ブロック

数量計算書



三原竹原線交差点部NO.0付近	延長	
		6.7
		7.1
合計		13.8

10.0 m						
名称	規格	計算式	単位当り	延長	数量	単位
境界ブロック	C種		16.500	13.8	22.77	個
敷モルタル			0.042	13.8	0.06	m ³
基礎材	RC-40,t=100mm		3.100	13.8	4.28	m ²
合 計						

防 護 柵 工

数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	Gr-C-2B	Gr-C-4E	転落防止柵					
			ガードパイプ					
	H=0.7m	H=0.7m	H=1.1m					
単 位	m	m	m					
車道部	43.6	49.1						
歩道部			8.0					
	43.6	49.1	8.0					

柵 工

数量計算書


Gr-C-2B		Gr-C-4E		転落防止柵	
測 点	延 長	測 点	延 長	測 点	延 長
【左側】		【左側】		【左側】	
(SP1:NO.0+13.229)	3.0		6.4		
(EC1:NO.0+19.691)	5.0	(NO.0)	6.8	(BC1:NO.0+6.766)	2.8
	3.2		6.0		5.2
BC1	11.2				
	6.5	小計	19.2	小計	8.0
小計	28.9	【右側】			
(NO.2+1付近)	0.5	(NO.0)	12.3		
			11.1		
小計	0.5				
		小計	23.4		
【右側】		(SP1:NO.0+13.229)	6.3		
	4.7		0.2		
BC1	6.9				
SP1	2.6	小計	6.5		
小計	14.2				
合 計	43.6	合 計	49.1	合 計	8.0

工 識 標

数量集計表

名 称 及 び 測 点		警戒標識						
			交差点あり					
			450×450					
単 位			箇所					
三原竹原線交差点部								
三原竹原線								
北部2号線支線			1.0					
			1.0					

標識・付帯工根拠図



路面表示

数量集計表

名称及び測点	中心線	区画線	外側線		ゼブラ		停止線		横断歩道
	t=0.20m	t=0.15m	t=0.15m	ドット線t=0.30m	t=0.45m	t=0.15m	t=0.45m	t=0.30m	W=3.0m
	実線	実線	実線	L=0.50m破線			実線	L=0.50m破線	
単位	m	m	m	m	m	m	m	m	m
三原竹原線									
北部1号線							5.8		24.0
北部2号線支線			82.1	14.3	35.9				
合計			82.1	14.3	35.9		5.8		24.0

路面表示

数量集計表

名称及び測点	減速表示	文字	記号		消去				
	t=0.30m								
	L=1.00m破線	15cm換算値	15cm換算値		t=0.15m				
単位	m	m	m		m				
三原竹原線									
北部1号線		34.8	33.0						
北部2号線支線	12.0		40.7						
合計	12.0	34.8	73.7						

路面表示 数量計算書

	境界線					ゼブラ		摘 要
	白色					白色		
	中央線		区画線	外側線				
	T=20cm	T=15cm	T=15cm	T=15cm	T=30cm	T=45cm	T=15cm	
	実線	破線	実線	実線	ドット	実線	実線	
	m	m	m	m	m	m	m	
三原竹原線								
								付加車線部・三原側
								導流帯部
								竹原側
計								
北部1号線								
								N0. 0+8. 8～N0. 2
								右側：起点部
								右側：N0. 0+7～N0. 2
								左側：起点部
								左側：N0. 0+7～N0. 1+2. 9
計								
北部2号線支線								
				21. 1				東側
				32. 7				西側
				28. 3				南側
					8. 7	24. 7		北部1号 L = 17.3×1/2
					5. 6	11. 2		取付け L = 11.2/×1/2
計				82. 1	14. 3	35. 9		
合計 (m)				82. 1	14. 3	35. 9		
15cm換算値						107. 7		
						107. 7		

路面表示 数量計算書

	減速標示	文字・記号		停止線		横断歩道	消去	摘 要
	白色	白色		白色	白色	白色		
	T=30cm			T=45cm	T=30cm	T=45cm	T=15cm	
	破線L=1.0m	文字	記号		破線			
						W=3.0m		
	m	m	m	m	m	m	m	
三原竹原線								
								この先右折車あり注意
								減速マーク 7.5×8(ヶ)
								M2-1(直進)5.25×3
								M2-3(右折)5.67×3
								付加車線
								(既設外側線)
								33×2(両側)
								交差点あり
計								
北部1号線								
		34.8						交差点注意
			33.0					横断歩道予告表示16.5×2
				2.7				N0.0+9.7
				3.1				N0.0+4.7
						24.0		
計		34.8	33.0	5.8		24.0		
北部2号線支線								
			22.9					急カーブ
			17.8					減速
	12.0							6×2(両側)
計	12.0		40.7					
合計(m)	12.0	34.8	73.7	5.8		24.0		
15cm換算値								

工 雜

数量集計表

名 称 及 び 測 点	昇降ステップ	視線誘導標			道路反射鏡	車止めポール		
	足掛金具	デリニエーター	φ 70mm	キングライトφ 300mm	φ 800mm	リフター		
	W=0.30m/N=4	土中基礎	柵工設置	土中基礎	二面	φ 76.3/h=0.70m		
単 位	箇所	箇所	箇所	個	箇所	箇所		
(NO.2付近)	1.0							
北部1号線		1.0	14.0					
(NO.1+10付近)交差部				3.0	1.0			
歩道部						1.0		
	1.0	1.0	14.0	3.0	1.0	1.0		

雑 工

数 量 計 算 書

昇降ステップ		デリニエーター(土中基礎)		デリニエーター(柵設置)	
測 点	箇所	測 点	箇所	測 点	延 長
				三原竹原線交差部	
(NO.2付近)	1.0	(NO.1付近): 右	1.0	右側	7.0
				左側	7.0
合 計	1.0	合 計	1.0	合 計	14.0

構 造 物 取 壊 し 工

数 量 集 計 表


名 称 及 び 測 点	Co盤取壊し	As剥ぎ取り		標識柱撤去	ガードレール撤去				
		t=0.05m							
単 位	m ³	m ²		箇所	m				
北部1号線	50.7	274.7							
プラニメータより	47.6	300.0							
				4.0	11.0				
合 計	98.3	574.7		4.0	11.0				
質 量		V=28.7m ³							
重 量 (t)	231.0	67.5							

取 壊 し 工

数量計算書

測 点	距 離	Co盤取壊し			As舗装剥取り			摘 要
		断面	平均	立積	断面	平均	面積	
北部1号線								
BC1		0.0	-----	-----				
SP1	6.5	0.8	0.40	2.6				
EC1	6.4	1.3	1.05	6.7				
No. 2	20.3	2.1	1.70	34.5				
	3.3	2.1	2.10	6.9				
	-				0.0	-----	-----	
No. 0	2.0				13.3	6.65	13.3	
BC1	6.8				5.0	9.15	62.2	
SP1	6.5				6.2	5.60	36.4	
EC1	6.4				6.3	6.25	40.0	
No. 2	20.3				5.8	6.05	122.8	
合 計				50.7			274.7	

数量計算書


[illegible]

参 考 図

—市道沼田東町北部1・2号線道路改良工事—


図面番号	参1 / 8	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	1 / 4
路線 河 川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

U型水路
B300-H300(等厚側溝) S=1:20




数 量 表					10m当り
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
プレキャスト側溝	B300-H300	10.0÷2.0	個	5.000	
敷モルタル	1:3	0.360×0.03×10.0	m3	0.108	
目地モルタル	1:3	0.05×0.025	m3	0.001	
基礎材	RC-40, t=100mm	0.560×10.0	m2	5.600	

自由勾配側溝
B300 S=1:20



数 量 表					10m当り
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
基礎コンクリート	σ ck=18N/mm2	0.60×0.05×10.00	m3	0.300	
同上型枠		(0.05+0.05)×10.00	m2	1.000	
基礎材	RC-40, t=75mm	0.70×10.00	m2	7.000	
インバートコンクリート	σ ck=18N/mm2	h×0.30×10.00	m3		
自由勾配側溝	B300		m	10.000	


アスカーブ
S=1:10



数 量 表					10m当り
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
細粒度アスコン	13mm	広島県制定土木構造物標準設計図集より	m3	0.225	
タックコート	PK-4 0.4L/m2	〃	m2	2.000	

縦排水工


S=1:20



数 量 表					10m当り
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
ベンチフリューム側溝	B250-H175	広島県制定土木構造物標準設計図集より	m	10.0	
コンクリート	σ ck=18N/mm2	〃	m2	1.001	
型 枠	RC-40, t=100mm	〃	m2	4.000	

小型水路内蔵型
境界ブロック


S=1:20



数 量 表					10m当り
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
プレキャスト側溝	B300-H500	広島県土木構造物標準設計図集より	個	5.000	
敷モルタル	1:3	広島県土木構造物標準設計図集より	m3	0.102	
目地モルタル	1:3	広島県土木構造物標準設計図集より	m3	0.003	
基礎材	RC-40, t=100mm	広島県土木構造物標準設計図集より	m2	5.400	
側溝蓋	PC4-B300	広島県土木構造物標準設計図集より	枚	(20.000)	
調整コンクリート	σ ck=18N/mm2	t=0.30×10.00	m3		

歩車道境界ブロック


S=1:20



数 量 表					10.0m当り
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
歩車道境界ブロック	C種	10.0/0.6	個	16.7	
敷モルタル	1:3	広島県制定土木構造物標準設計図集より	m3	0.042	
基礎材	RC-40, t=100mm	〃	m2	2.60	

集水樹

S=1:20




※集水樹は、排水管 (VP150) を設置する
管理樹は、維持管理のため、排水管は不要とする。

数 量 表					1基当り
種 別	規 格	一 般 式	単位	数 量	
緑石樹	400×600×570		式	1.000	
敷モルタル		0.40+0.60+0.03	m3	0.007	
基礎材	RC-40, t=150mm	0.45+0.60	m2	0.270	

図面番号	参2 / 8	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	2 / 4
路線 河 川 名	市道沼田東町北部 1・2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

M-B500-L500-H500


S=1:20



数 量 表				1箇所当り	
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.65 - 0.50 \times 0.50 \times 0.50$	m ³	0.291	
型 枠		$(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.65$	m ²	3.380	
基礎材	RC-40, t=150mm	0.9×0.9	m ²	0.810	

M-B500-L500-H800


S=1:20



数 量 表				1箇所当り	
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.95 - 0.50 \times 0.50 \times 0.80$	m ³	0.408	
型 枠		$(0.80 + 0.50) \times 4 \times 0.95$	m ²	4.940	
基礎材	RC-40, t=150mm	0.9×0.9	m ²	0.810	
集水樹蓋	500*500		式	1.000	

路肩排水工

S=1:20




数 量 表				1箇所当り	
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
側 溝	B300-H300	$3.00 \div 2.00$	個	1.5	
敷モルタル	1:3	$0.360 \times 0.030 \times 3.00$	m ³	0.032	
基礎材	RC-40, t=100mm	0.560×3.00	m ²	1.680	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.300 + 0.280) \times 1/2 \times 0.300 \times 0.150 \times 2$	m ³	0.026	
型 枠		$(0.300 + 0.280) \times 1/2 \times 0.300 \times 2 \times 2$	m ²	0.348	

1号縦排水

U1-B300-H400

S=1:20




数 量 表				10m当り	
種 別	規 格	算 式	単位	数 量	
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(0.60 \times 0.55 - 0.30 \times 0.40) \times 10.00$	m ³	2.100	
型 枠		$0.55 \times 4 \times 10.00$	m ²	22.000	
基礎材	RC-40, t=150mm	0.70×10.00	m ²	7.000	


路肩防草対策工

S=1:20

A (B=500)



B (B=600)




数 量 表				10m当り	
種 別	規 格	算 式	単位	数量 (B=500)	数量 (B=600)
コンクリート人力打設	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.50 (1.60) \times 0.07 \times 10.0$	m ³	1.05	1.12
コンクリートコテ仕上		1.00×10.0	m ²	10.0	10.0
型 枠		0.07×10.0	m ²	0.70	0.70
目 地 材	厚さ10mm	$1.50 (1.60) \times 0.07 (1箇所/10m)$	m ²	0.10	0.11
(支柱型枠)	φ200mm, H=70mm	10m当りφ200mm支柱本数分 (必要な場合)	箇所		

法尻防草対策工

S=1:20

D (B=450)



数 量 表				10m当り	
種 別	規 格	算 式	単位	数量 (B=450)	
コンクリート人力打設	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$1.35 (1.45) \times 0.07 \times 10.0$	m ³	1.02	
コンクリートコテ仕上		1.00×10.0	m ²	10.0	
型 枠		0.07×10.0	m ²	0.70	
目 地 材	厚さ10mm	$1.35 (1.45) \times 0.07 (1箇所/10m)$	m ²	0.10	


図面番号	参3/8	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	3 / 4
路 線 名	市道沼田東町北部 1 ・ 2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

1号水路

S=1:20


1-1号

縦断面部



1-2号

乗入れ部



数 量 表

10m当り


種 別	規 格	算 式	単位	数 量
敷モルタル	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.36 \times 0.03 \times 10.00$	m ³	0.108
基礎材	RC-40, t=100mm	0.56×10.00	m ²	5.600
水路蓋	B300		m	10.000
プレキャスト水路	B300		m	10.000

2号水路

S=1:20


2-1号

縦断面部



2-2号

乗入れ部



※()内数値はB300-H400を示す。

数 量 表


10m当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
敷モルタル	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.34 \times 0.03 \times 10.00$	m ³	0.102
基礎材	RC-40, t=100mm	0.54×10.00	m ²	5.400
インパ-トコンクリ-ト	$\sigma ck=18N/mm^2$	$h \times 0.30 \times 10.00$	m ³	
水路蓋	B300		m	10.000
プレキャスト水路	B300		m	10.000

3号水路

(300C)

S=1:20



E (SE)=0.7
Fu =0.4
K (SE)=0.6

数 量 表

10m当り


種 別	規 格	算 式	単位	数 量
敷モルタル	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.36 \times 0.03 \times 10.00$	m ³	0.108
基礎材	RC-40, t=100mm	0.56×10.00	m ²	5.600
プレキャスト水路	B300		m	10.000

2号集水樹

(G2-B500-L500-H700) S=1:20

1号横断溝


S=1:20



E (SE)=0.9
Fu =0.4
K (SE)=0.6

2号横断溝

S=1:20




E (SE)=0.8
Fu =0.4
K (SE)=0.6

1号集水樹

(プレキャスト)

S=1:20



数 量 表

1箇所当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
基礎コンクリ-ト	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.050 \times 0.820 \times 0.52$	m ³	0.021
同型枠		$(0.82+0.52) \times 0.05 \times 2$	m ²	0.134
基礎材	RC-40, t=75mm	0.920×0.62	m ³	0.570
インパ-トコンクリ-ト	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.336 \times 0.636 \times 0.05$	m ³	0.011
樹蓋	B300, グレーチング		式	1.000
プレキャスト樹	B300		個	1.000

数 量 表

1箇所当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリ-ト	$\sigma ck=18N/mm^2$	$0.80 \times 0.80 \times 0.85-0.50 \times 0.50 \times 0.70$	m ³	0.369
型 枠		$(0.80+0.50) \times 4 \times 0.85$	m ²	4.420
基礎材	RC-40, t=150mm	0.9×0.9	m ²	0.810
樹蓋	織鋼板		式	1.000

1枚当り


種 別	規 格	算 式	単位	数 量
織 鋼 板	t=6mm	$48.77 \times (0.60 \times 0.60)$	kg	17.557
すべり止め(参考)	L=50mm			
等辺山形鋼	30×30×5(4隅)	$2.16 \times (0.05 \times 4)$	kg	0.432

図面番号	参5/8	縮 尺	S=1:100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	擁壁展開図	番 号	1/1
路線 河川 名	市道沼田東町北部1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			


擁壁展開図

S=1 : 100


沼田東町北部1号線



沼田東町北部2号線支線




沼田東町北部2号線支線



沼田東町北部1号線

沼田東町北部1号線(歩道部)




※ 測点名の明朝体箇所は、沼田東町北部1号線の測点を表示している。

図面番号	参6 / 8	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	(参考図)自由勾配側溝割付図	番 号	1 / 1
路線 河川 名	市道沼田東町北部 1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

自由勾配側溝割付図


平面図

S=1:100




標準断面図

S=1:20



縦断図

S=1:100



自由勾配側溝数量表

規 格 a × h	H	L	形 状	製品番号	数 量
300 × 300	445	L=2000	横 断 型	11-15	5
300 × 400	545	L=2000	横 断 型	7-10	4
300 × 500	645	L=2000	標 準 型	2, 4, 6	3
		L=1000	標 準 型	3, 5	2
		L=1084	標準型(暗渠)	1	1
合 計					15
コンクリート蓋 L=500 (車道用)					7
グレーチング蓋 L=500 (車道用)					1
グレーチング蓋 L=1000 (横断用)					9

基礎材数量表


名 称	規 格	単 位	数 量
基礎コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.82
同上型枠		m ²	2.72
基礎砕石	RC-40	m ³	1.43
インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.76

19.04m² × 0.075m




図面番号	参7/8	縮 尺	S=1:200
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	参 考 標 高 図	番 号	1 / 1
路 線 名	市道沼田東町北部1・2号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			

参考 標高図

S=1:200



図面番号	参8/8	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	参 考 割 付 図	番 号	1 / 1
路 線 名	市道沼田東町北部 1 ・ 2 号線		
工事箇所	三原市沼田東町七宝		
三 原 市			



参考 数量表 (水路工)

(種類)	呼 び 名 (a×c)	(L)	数量(個)	備 考	
U形	縦断	300×300	2000	標準	
		500	7	標準	
		998	1	短切	
		1059/1021	1	斜切	
		1711/1500	1	両斜切	
	430/ 602	1	斜切		
出入口	300×300	2000	3	標準	
		1500	3	標準	
U形可変	縦断	300×400	2000	2	標準
		774/ 738	1	斜切	
		300×500	2000	5	標準
		500	1	標準	
	出入口	300×500	1500	2	標準
集水柵	300×600×6000	3	T-25・細目・ボルト固定		
合 計			39		



呼 び 名	規 格	数量(個)	備 考
集水蓋	300 L= 500	74	
水路蓋	300 L=1000	4	調整用製品
グレーチング蓋 (出入口用)	300 L=1000	11	T-25・細目・ボルト固定
	300 L= 500	5	T-25・細目・ボルト固定
合 計		94	

南 側

V=1 : 50
H=1 : 100

北 側

V=1 : 50
H=1 : 100



位置図

(34. 39165, 133. 04038)



この図は、国土地理院地図を使用したものである。