

工番 事号							
設計年度	令和7年度		準用河川大石川河川改良工事 三原市 大和町下徳良 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
施工延長 L=114.5m 河川土工 一式 流路工 L=115m ブロック積工 A=42m2 場所打擁壁工 V=7m3 仮設工 一式							

特記仕様書

第1章 総則

第1節

適用

- 1 本特記仕様書は、三原市大和町下徳良 準用河川大石川河川改良工事に適用する。
- 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

- ・ **土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版**

※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

- ・ その他関連規格類

第2節

中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とする。

第3節

情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第4節

法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第5節

週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休2日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。

第6節

熱中症対策に資する現場管理費の補正

- 1 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正をする工事とする。
- 2 受注者は、補正を希望する場合、監督員と協議すること。
- 3 工事の実施にあたっては「熱中症対策に資する現場管理費の補正の運用について」に基づき、行うこと。

第2章 施工条件

第1節

工程

1 施工時期・時間の制限

施工内容	工事全般
時期	全工事期間
時間	調整による
施工方法・理由	施工前に地元調整を行うこと。

第2節

用地

- 1 現場の復旧
原形復旧とする。

第3節 公害対策

1 事前・事後調査

調査区分
調査区分
調査時期
調査内容
範囲

事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場、監督員と協議の上調査すること。
(設計変更の対象とする。)
施工前・施工中・施工後(1ヶ月以内)
柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
監督員と協議するものとする

2 粉じん防止 管理内容 範囲

粉じん防止の散水を適宜行うこと。
工事作業範囲

第4節 安全対策

1 交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中の交通誘導員は、1(人/日)を見込んでいる。

第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生日、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生日材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生日搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生日を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生日の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
- (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
- (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
- (4) 建設発生土の搬出量
- (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

第6節 その他

- 1 工事用機資材等の仮置き場所
受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。
- 2 工事保険等
受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は設計で現場管理費に見込んでいる。
- 3 法定外の労災保険 の付保
- 1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
- 2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- 3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第3章 設計金額

第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和7年8月 広島版）『1-1-1-34 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第2次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。
なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第2節 建設副産物

1 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。
また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所 シンクコンサルタント株式会社久井町泉再資源化施設（三原市久井町泉字北之奥甲538-1）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
築堤・護岸		式		1	レベル1
河川土工		式		1	レベル2
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(盛土部)	【法面締固め無,現場制約無】	m2		60	レベル4
法面整形(切土部)	【現場制約無】	m2		30	レベル4
搬入土		式		1	レベル3
残土処理工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	【わら芝】	m2		60	レベル4
河川構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
流路工		式		1	レベル3
流路工	【18-8-40BB】	式		1	レベル4
底張工		式		1	レベル3
底張コンクリート	【18-8-40BB】	m3		1	レベル4
付属物工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
付属物工		箇所		2	レベル4
すり付け工		式		1	レベル3
すり付け工	【玉石】	m2		2	レベル4
法留工		式		1	レベル2
ブロック積工		式		1	レベル3
ブロック積	【控長35cm】	m2		42	レベル4
3号小口止コンクリート	【18-4-8-40BB】	m3		1	レベル4
4号小口止コンクリート	【18-4-8-40BB】	m3		1	レベル4
場所打擁壁工		式		1	レベル3
小型擁壁	【18-8-40BB】	m3		7	レベル4
排水工		式		1	レベル2
管渠工		式		1	レベル3
管渠		m		1	レベル4
横断施設工		式		1	レベル2
3号橋梁工		式		1	レベル3
3号橋梁		m		1	レベル4
雑工		式		1	レベル2
防草工		式		1	レベル3

工事数量総括表

頁0 -0003


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
防草コンクリート		m2		15	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工	無筋コンクリート	式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【無筋コンクリート殻】	m3		1	レベル4
石積取壊し	【練石積】	m3		4	レベル4
運搬処理工	無筋コンクリート	式		1	レベル3
構造物取壊し工	鉄筋コンクリート	式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	【鉄筋コンクリート殻】	m3		0.1	レベル4
運搬処理工	鉄筋コンクリート	式		1	レベル3
排水撤去工		式		1	レベル3
排水撤去		m		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
水替工		式		1	レベル3
仮水路工		式		1	レベル3
工事用道路工		式		1	レベル3
交通管理工		式		1	レベル3
* * 直接工事費 * *					
運搬費					

工事数量総括表


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
仮設材運搬費		t		33	レベル4
共通仮設費率分					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

図面番号	1 / 5	縮 尺	S=1:500	
事業年度	令和 7 年度			
工 種	河 川 改 良			
種 別	平面図 [2工区]		番号	1 / 1
名 称	準用河川 大石川			
工事箇所	三原市大和町下徳良			
三 原 市				

平 面 図 S=1:500
[2 工 区]



図面番号	2 / 5	縮 尺	V=1:100 H=1:500	
事業年度	令和 7 年度			
工 種	河 川 改 良			
種 別	縦断図 [2工区]		番号	1 / 1
名 称	準用河川 大石川			
工事箇所	三原市大和町下徳良			
三 原 市				










凡 例

右岸地盤高	— · — · —
左岸地盤高	— · — · —
河 床 高	— — — —
地 盤 高	————
右岸護岸高	- - - - -
左岸護岸高	- - - - -
計画河床高	————

※左・右岸護岸高が同一の場合は、実線表示










図面番号	3 / 5	縮 尺	S=1:100
事業年度	令和 7 年度		
工 種	河 川 改 良		
種 別	横断面図(2) [2工区]	番号	1 / 3
名 称	準用河川 大石川		
工事箇所	三原市大和町下徳良		
三 原 市			

横 断 図 (2) S=1:100
[2 工 区]








図面番号	4 / 5	縮 尺	S=1:100
事業年度	令和 7 年度		
工 種	河 川 改 良		
種 別	横断面図(3) [2工区]	番号	2 / 3
名 称	準用河川 大石川		
工事箇所	三原市大和町下徳良		
三 原 市			

横 断 図 (3) S=1:100
[2 工 区]



図面番号	5 / 5	縮 尺	S=1:100
事業年度	令和 7 年度		
工 種	河 川 改 良		
種 別	横断面図(4) [2工区]	番号	3 / 3
名 称	準用河川 大石川		
工事箇所	三原市大和町下徳良		
三 原 市			



参 考 資 料

— 準用河川大石川河川改良工事 —

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 48 三原市(大和) 00-07.08.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	01 河川工事 00 補正なし 00 補正なし 09 閉所型・月単位 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
築堤・護岸					Y1A01 レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101 レベル2
法面整形工	1	式			Y1A010106 レベル3
法面整形(盛土部) 【法面締固め無し,現場制約無し】	1	式			Y1A01010602 レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	60	m2			SPK25040025 00
	60	m2			単第0 -0001 表
法面整形(切土部) 【現場制約無し】					Y1A01010601 レベル4
	30	m2			
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土					SPK25040025 00
	30	m2			単第0 -0002 表
搬入土					Y1E010110 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土運搬 【土砂】	220	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	220	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
購入土(ほぐし)	260	m3			Y1E01011003レベル4
購入土	260	m3			F000000200 00
残土処理工	1	式			Y1A010108 レベル3
土砂等運搬 【土砂】	280	m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)	280	m3			SPK25040002 00 単第0 -0004 表
残土等処分	280	m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土処分費 土砂	280	m3			F0001 00
法面工	1	式			Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
人工張芝 【わら芝】	60	m2			Y1E01040111 レベル4
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	60	m2			SPK25040033 00
河川構造物工	1	式			単第0 -0005 表 Y1C0112 レベル2
作業土工	1	式			Y1A010201 レベル3
床掘り 土砂	280	m3			Y1A01020102 レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	280	m3			SPK25040015 00 単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂	200	m3			Y1A01020103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	190	m3			SPK25040020 00 単第0 -0007 表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SPK25040020 00 単第0 -0008 表
基面整正	160	m2			Y1A01020104レベル4
基面整正	160	m2			SPK25040017 00 単第0 -0009 表
流路工	1	式			Y1E010908 レベル3
流路工 【18-8-40BB】	1	式			Y1D03050601レベル4
2号U型水路 18-8-40BB 鉄筋無し 6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下	100	m			SPK25040103 00 単第0 -0010 表
4号U型水路 18-8-40BB 鉄筋無し 6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下	15	m			SPK25040103 00 単第0 -0011 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
底張工					Y1A011114 レベル3
	1	式			
底張コンクリート 【18-8-40BB】					Y1D03060504 レベル4
	1	m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK25040157 00
	0.1	m3			単第0 -0012 表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK25040157 00
	0.1	m3			単第0 -0013 表
付属物工					Y1A010708 レベル3
	1	式			
付属物工					Y1L05091102 レベル4
	2	箇所			
2号小口止コンクリート					V0003 00
	2	箇所			単第0 -0014 表
すり付け工					Y1A010711 レベル3
	1	式			
すり付け工 【玉石】					Y1A01071005 レベル4
	2	m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石積(張) 積工 練石 玉石	2	m2			SPK25040064 00 単第0 -0016 表
法留工	1	式			Y1D0105 レベル2
ブロック積工	1	式			Y1D020304 レベル3
ブロック積 【控長35cm】	42	m2			Y1A01070305 レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	42	m2			SDT00039 00 単第0 -0017 表
裏込碎石 RC-40	8	m3			SPK25040035 00 単第0 -0018 表
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎碎石有り	2	m3			SPK25040050 00 単第0 -0019 表
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK25040053 00 単第0 -0020 表
3号小口止コンクリート 【18-4-8-40BB】	1	m3			Y1A01070314 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK25040051 00 単第0 -0015 表
4号小口止コンクリート 【18-4-8-40BB】	1	m3			Y1A01070314レベル4
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK25040051 00 単第0 -0015 表
場所打擁壁工	1	式			Y1A010804 レベル3
小型擁壁 【18-8-40BB】	7	m3			Y1A06040601レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	7	m3			SPK25040071 00 単第0 -0021 表
排水工	1	式			Y1L0108 レベル2
管渠工	1	式			Y1C011205 レベル3
管渠	1	m			Y1K02110605レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
2号取付管 据付 直管 50～150mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径65mm	1	m			SPK25040093 00 単第0 -0022 表
横断施設工	1	式			Y1G0115 レベル2
3号橋梁工	1	式			Y1A041202 レベル3
3号橋梁	1	m			Y1A04110401 レベル4
3号プレキャスト簡易床板 T2 B1000-L1900-t100	1	枚			V0002 00 単第0 -0023 表
4号プレキャスト簡易橋台 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	1	m			SPK25040077 00 単第0 -0025 表
4号プレキャスト簡易橋台イサト付 基礎碎石有り 均しCo無し 擁壁(各種)	1	m			SPK25040077 00 単第0 -0026 表
雑工	1	式			Y1L0711 レベル2
防草工	1	式			Y1E010109 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防草コンクリート	15	m2			Y4999 レベル4
張コンクリート 防草コンクリート Co厚さ70mm 18-8-20BB	15	m2			S1040011 00 単第0 -0027 表
構造物撤去工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工 無筋コンクリート	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【無筋コンクリート殻】	1	m3			Y1A01140601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	1	m3			SDT00031 00 単第0 -0028 表
石積取壊し 【練石積】	4	m3			Y1A01140604 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	4	m3			SDT00031 00 単第0 -0028 表
運搬処理工 無筋コンクリート	1	式			Y1A011416 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【コンクリート殻】	4	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	4	m3			SPK25040155 00 単第0 -0029 表
殻処分 【無筋コンクリート】	10	t			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 無筋コンクリート	10	t			F0003 00
構造物取壊し工 鉄筋コンクリート	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【鉄筋コンクリート殻】	0.1	m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	0.1	m3			SDT00033 00 単第0 -0030 表
運搬処理工 鉄筋コンクリート	1	式			Y1A011416 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 【鉄筋コンクリート殻】	0.1	m3			Y1A01141601レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)	0.1	m3			SPK25040155 00 単第0 -0031 表
殻処分 【鉄筋コンクリート】	0.2	t			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 鉄筋コンクリート	0.2	t			F0002 00
排水撤去工	1	式			Y1G012408 レベル3
排水撤去	1	m			Y1A01140201レベル4
暗渠排水管 撤去 直管 50～150mm	1	m			SPK25040093 00 単第0 -0032 表
仮設工	1	式			Y1A0115 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
水替工					Y1A011506 レベル3
	1	式			
ポンプ排水 φ100					Y1A01150601レベル4
	36	日			
ポンプ運転工					SG1D0042001 00
	36	日			単第0 -0033 表
仮水路工					Y1A011508 レベル3
	1	式			
仮締切工					Y1A01150807レベル4
	0.3	m2			
土のう拵え，積立，撤去工 小口並べ					S1012 00
	0.3	m2			単第0 -0035 表
沈砂池工					Y1A01150807レベル4
	1	m2			
土のう拵え，積立，撤去工 小口並べ					S1012 00
	1	m2			単第0 -0035 表
掛樋工					Y1A01150803レベル4
	130	m			

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 200～400mm シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm	130	m			SPK25040093 00 単第0 -0036 表
工事用道路工	1	式			Y1A011501 レベル3
工事用道路盛土 【施工幅員2.5m以上4.0m未満】	109	m			Y1A01150101 レベル4
敷砂利 再生クラッシャーラン (RC-40)	30	m3			S0283 00 単第0 -0037 表
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	250	m3			SPK25040004 00 単第0 -0039 表
購入土	330	m3			Y1K02010404 レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)	270	m3			SPK25040002 00 単第0 -0003 表
購入土	330	m3			F0002000000 00
残土処理 【土砂】	280	m3			Y1F03010202 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	280	m3			SPK25040001 00 単第0 -0040 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)	280	m3			SPK25040002 00 単第0 -0041 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費 土砂	280	m3			F000000100 00
敷鉄板 【22×1524×6096】	60	m			Y1A01150104レベル4
敷鉄板設置	185	m2			S1050041 00 単第0 -0042 表
敷鉄板撤去	185	m2			S1050043 00 単第0 -0044 表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間64日	41	枚			S1050029 00 単第0 -0045 表
交通管理工	1	式			Y1A011521 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員					Y1A01152101レベル4
	5	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	5	人			
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			
運搬費					YZZ04001 レベル3
	1	式			
仮設材運搬費					YZZ04001004レベル4
	33	t			
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 0.7km 製品長 12m以内					S1000007 00
	1	式			単第0 -0046 表
共通仮設費率分					Z0019

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					

本工事費 内訳表

頁0 -0018

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

法面整形

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し

機械構成比: 11.87%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 75.95%

材料構成比: 12.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1

m2

当り

標準単価: 453.58000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.87%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.18%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0020

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.24% 労務構成比: 81.28% 材料構成比: 9.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 918.97000

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0002 表
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.24%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0021

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040002

DID区間無し 距離5.5km以下(4.0km超)

単第0 -0003 表

1

標準単価:

m3 当り

1,050.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=16 距離5.5km以下(4.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0022

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,575.50000

SPK25040002

DID区間無し 距離9.5km以下(7.5km超)

単第0 -0004 表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=28 距離9.5km以下(7.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0023

人工張芝
張芝 幅100cm ワラ付
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 63.35% 材料構成比: 36.65% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040033

単第0 -0005 表

1
標準単価:

m2 当り
761.95000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	45.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.30%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm, ワラ付	36.65%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1 張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 19.72% 労務構成比: 66.35% 材料構成比: 13.93% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040015
土留方式無し 障害無し

単第0 -0006 表
1
標準単価: 290.57000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	19.72%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	66.35%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0025

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0007 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

機械構成比: 9.29% 労務構成比: 82.13% 材料構成比: 8.58% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,025.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	7.79%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.5~0.6t	1.41%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.5~0.6t		KTPC00070 KTPT00070
<賃>タンパ(ランマ) 質量60~80kg	0.09%		タンパ及びランマ 質量60~80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	40.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	26.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.13%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0026

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0007 表

最大埋戻幅1m以上4m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.29%

勞務構成比: 82.13%

82.13% 材料構成比: 8.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

2,025.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

埋戻し

SPK25040020

単第0 -0008 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.95% 労務構成比: 87.50% 材料構成比: 3.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,339.70000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.37%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.82%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.72%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0028

埋戻し

SPK25040020

單第0 -0008 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.95%

勞務構成比: 87.50%

材料構成比: 3.55%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,339.70000[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

基面整正

SPK25040017

單第0 -0009 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	508.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

2号U型水路

18-8-40BB 鉄筋無し

機械構成比: 0.16%

労務構成比: 77.42%

SPK25040103

6.4m3/10mを超え6.9m3/10m以下

材料構成比: 22.42%

単第0 -0010 表

1 m 当り
標準単価: 64,670.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.16%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	28.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	26.20%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	21.52%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0031

2号U型水路

SPK25040103

單第0 -0010 表

18-8-40BB 鉄筋無し

6.4m³/10mを超え6.9m³/10m以下

1 m 当り

機械構成比: 0.16% 労務構成比: 77.42% 材料構成比: 22.42% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 64,670.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

4号U型水路
18-8-40BB 鉄筋無し

SPK25040103

単第0 -0011 表

6.9m3/10mを超え7.4m3/10m以下

1 m 当り
標準単価: 68,034.00000

機械構成比: 0.16% 労務構成比: 76.93% 材料構成比: 22.91% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.16%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	27.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	25.83%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.45%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	22.00%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0033

4 号U型水路

SPK25040103

單第0 -0011 表

18-8-40BB 鉄筋無し

6.9m³/10mを超え7.4m³/10m以下

1 m 当り

機械構成比: 0.16% 労務構成比: 76.93% 材料構成比: 22.91% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 68,034.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0035

均しコンクリート

SPK25040157

単第0 -0013 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0036

2号小口止コンクリート

V0003

單第0 -0014 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

単第0 -0015 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.83% 労務構成比: 68.15% 材料構成比: 30.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 72,749.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.83%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.44%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.04%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0038

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

單第0 -0015 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比:	1.83%	労務構成比:	68.15%	材料構成比:	30.02%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	72,749.00000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--------------

[illegible]

施工単価表

石積(張)
積工
機械構成比: 6.78% 労務構成比: 89.95% 材料構成比: 3.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040064

単第0 -0016 表

1
標準単価: 12,531.00000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.78%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	44.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	25.36%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.03%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=1 玉石			B=1 練石		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0017 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0041

裏込碎石

SPK25040035

単第0 -0018 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.22% 労務構成比: 69.23% 材料構成比: 26.55% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 6,546.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	4.20%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.61%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	21.99%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0042

裹込碎石

SPK25040035

單第0 -0018 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.22% 勞務構成比: 69.23% 材料構成比: 26.55% 市場單價構成比: 0.00%

標準単価： 6,546.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0019 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

67.80%

材料構成比:

30.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

81,736.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.47%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.62%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	10.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.85%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0044

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

单第0 -0019 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

勞務構成比：

67.80%

材料構成比: 30.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

81,736.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

現場打天端コンクリート

SPK25040053

単第0 -0020 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43%

労務構成比: 63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

65,822.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	2.43%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	21.93%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.12%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0046

現場打天端コンクリート

SPK25040053

單第0 -0020 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 2.43%

勞務構成比：

63.99%

材料構成比: 33.58%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

65,822.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比: 3.01%

労務構成比:

SPK25040071
基礎砕石有り 均しCo無し

67.93%

材料構成比:

29.06%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0021 表

1
標準単価:

m3 当り
71,604.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.07%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.80%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.12%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.37%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.68%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0048

重力式擁壁

SPK25040071

單第0 -0021 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 3.01%

勞務構成比：

67.93%

材料構成比: 29.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

71,604.00000

[illegible]

施工単価表

2号取付管
据付 直管 50 ~ 150mm
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 51.18% 材料構成比: 48.82% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 837.85000

SPK25040093 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径65mm

単第0 -0022 表 1 m 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
普通作業員		36.39%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		14.79%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
薄肉管(VU)(JISK6741)PE 呼び径65(76×2.2)		48.82%		暗渠排水管 直管 呼び径75mm ポリエチレン吸水管			TTPCD0400 TTPT00188
積算単価				積算単価			E9999
A=1 据付 C=1 50 ~ 150mm G=1 -				B=1 直管 D=58 硬質ポリ塩化ビニル管 VU 呼び径65mm I=1 -(全ての費用)			

施工単価表

頁0 -0050

3号プレキャスト簡易床板
T2 B1000-L1900-t100

V0002

單第0 -0023 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

簡易床板設置
重量250kg超 ~ 500kg未満

V0001

單第0 -0024 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

4号プレキャスト簡易橋台

SPK25040077

単第0 -0025 表

基礎碎石有り 均しCo無し

擁壁(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.81%

労務構成比:

22.10%

材料構成比:

76.09%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

27,603.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.25%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	3.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ファシパ [®] -ス B650×H320-1000(h1=110) 350kg 2m当り	74.67%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0014000000 TTPT00043
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0053

4号プレキャスト簡易橋台

SPK25040077

單第0 -0025 表

基礎碎石有り 均しCo無し

擁壁(各種)

機械構成比: 1.81% 勞務構成比: 22.10%

材料構成比: 76.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:	1	m	当り
	27,603.00000		

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

4号プレキャスト簡易橋台インサート付

SPK25040077

単第0 -0026 表

基礎砕石有り 均しCo無し

擁壁(各種)

1 m 当り

機械構成比: 1.81% 労務構成比:

22.10%

材料構成比: 76.09%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

27,603.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.25%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.57%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	3.17%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ファシパ [®] B650×H320-1000(h1=110)インサート×1 350kg 2m当り	74.67%		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		F0015000000 TTPT00043
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0055

4号プレキャスト簡易橋台イサト付

SPK25040077

单第0 -0026 表

基礎碎石有り 均しCo無し

擁壁(各種)

機械構成比: 1.81% 労務構成比:

22.10%

材料構成比: 76.09%

76.09%

市場単価構成比: 0.00%

0.00%

1
標準単価：

1

m 当り

7,603.00000

[illegible]

施工単価表

張コンクリート

S1040011

単第0 -0027 表

防草コンクリート Co厚さ70mm

18-8-20BB

100

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	3.200	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	8.470	m3			
諸雑費	3.0	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 施工幅 1.0m以下 C=1 - F=70 コンクリート厚さ(mm)			B=2 施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1 18-8-20BB G=1 -		

施工単価表

頁0 -0057

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0028 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0029 表

1
標準単価: 1,316.60000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

頁0 -0059

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0030 表

m3

当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離5.7km以下(3.3km超)

単第0 -0031 表
1
標準単価: 1,632.50000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=25 運搬距離5.7km以下(3.3km超)		

施工単価表

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0032 表

撤去 直管 50 ~ 150mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 214.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	71.09%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=1 50 ~ 150mm			B=1 直管 I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0062

ポンプ運転工

SG1D0042001

單第0 -0033 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

工事用水中ポンプ損料

SGAD0042001

單第0 -0034 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

土のう拵え，積立，撤去工
小口並べ

S1012

単第0 -0035 表

10

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土	3.400	m3			
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	170.000	枚			化学繊維袋
普通作業員	7.140	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 小口並べ C=2000000 土砂【登録単価CODE】(m3)			B=1 土のう拵え，積立，撤去		

施工単価表

頁0 -0065

暗渠排水管

SPK25040093

単第0 -0036 表

据付・撤去 波状管 200～400mm

シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 11.39%

材料構成比: 88.61%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,307.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径200mm	88.61%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPCD0271 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=39 シングル 合成樹脂排水材 呼び径200mm G=2 期間3ヶ月未満(損料率0.2) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】					
管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

頁0 -0066

敷砂利

S0283

單第0 -0037 表

再生クラッシャーラン (RC-40)

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0067

機-1_バックホウ運転

S9006

單第0 -0038 表

クローラ[標準]山積0.8m³ (平積0.6m³)

排出ガス対策型3次基準

時間 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0068

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPK25040004

単第0 -0039 表

1
標準単価： m3 当り
857.60000

機械構成比： 15.30% 労務構成比： 76.16% 材料構成比： 8.54% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.01%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.29%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.54%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0069

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.59000

SPK25040001
障害無し 5,000m3未満
1
m3 当り

単第0 -0040 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0070

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 554.35000

SPK25040002

DID区間無し 距離1.5km以下(1.0km超)

単第0 -0041 表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=5 距離1.5km以下(1.0km超)			B=1 バックハウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0071

敷鉄板設置

S1050041

單第0 -0042 表

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0072

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0043 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

敷鉄板撤去

S1050043

單第0 -0044 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

敷鉄板賃料

S1050029

單第0 -0045 表

22 × 1524 × 3048,802kg/枚

貸貸期間64日

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

仮設材等(鋼矢板, H鋼, 覆工板, 敷鉄板等)運搬	S1000007
運搬距離 0.7km	製品長 12m以内

單第0 -0046 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

基本運賃
運搬距離 0.7km

S1000009

單第0 -0047 表

製品長 12m以内 運搬質量 33t

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

積込み,取卸しに要する費用

S1000009

單第0 -0048 表

式 当り

[illegible]

本工事（付帯工事）数量総括表

[2 工 区]

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実施数量	設計数量	摘 要
本 工 事								
	河 川 土 工							
		法面整形工	法面整形	盛土部	m ²	62.5	60	河川土工集計表より
			背面整形	切土部 土砂	m ²	30.0	30	〃
		搬入土	購入土運搬	土砂	m ³	219.1	220	河川土工集計表より
			購入土		m ³	262.9	260	〃
		残土処理工	土砂等運搬・残土等処分	土 砂	m ³	275.5	280	河川土工集計表より
	法 面 工							
		植 生 工	人工張芝	わら芝	m ²	62.5	60	法面工集計表より
	河川構造物工							
		作業土工	床 掘	土砂	m ³	275.5	280	河川土工集計表より
			埋戻し	1.0m≦W1<4.0m 土砂	m ³	190.6	190	〃
				W1<1.0m 土砂	m ³	6.6	10	〃
			基面整正		m ²	155.2	160	〃
		流 路 工	2号U型水路	B600-H 720～ 970	m	99.7	100	河川構造物工集計表より
			4号U型水路	B600～720-H 940～1030	m	14.8	15	〃
		底 張 工	底張コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.1	0.1	河川構造物工集計表より
			均しコンクリート	〃	m ³	0.1	0.1	〃
		付属物工	2号小口止コンクリート	〃	箇所	2.0	2	〃
		すり付け工	練石積	雑割石 φ350mm内外	m ²	2.4	2	河川構造物工集計表より
			胴込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	0.4	0.4	〃
	法 留 工							
		ブロック積工	法勾配：1:0.4	H≦5.0m(切土部)	m	11.4	11	ブロック積工集計表より
			積ブロック(控長35cm)	間知・W=150kg/個未満	m ²	42.0	42	〃
			胴込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³	9.2	9	〃
			裏込コンクリート	〃	m ³	1.1	1	〃
			裏込砕石	RC-40	m ³	8.1	8	〃
			水抜パイプ	VU-φ150	m	2.2	2	〃
			吸出防止材	ANマット 300×300同等品	枚	4.0	4	〃
			目地材	エラストイト t=10mm	m ²	1.8	2	〃
			ブロック基礎	σ ck=18N/mm ²	m ³	1.5	2	〃
			天端コンクリート	〃	m ³	1.1	1	〃
			前面足場	単管傾斜足場	掛m ²	43.2	43	〃
			3号小口止コンクリート	〃	箇所	1.0	1	〃 0.58m3
			4号小口止コンクリート	〃	箇所	1.0	1	〃 0.78m3

本工事（付帯工事）数量総括表

[2 工 区]

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	実施数量	設計数量	摘 要
		場所打擁壁工	小型擁壁	任意形状 H≦1.75m	m	8.8	9	場所打擁壁工集計表より
			コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	7.1	7	〃
			型 枠	無筋構造物	m ²	30.6	31	〃
			基礎砕石	RC-40 t=15cm	m ²	6.6	7	〃
	排 水 工							
		管 渠 工	2号取付管	VU-φ 65	m	1.0	1	排水工集計表より
	横 断 施 設 工							
		3号橋梁工	3号プレキャスト簡易床版	T-2 B1000-L1900-t100	枚	1.0	1	横断施設工集計表より
			4号プレキャスト簡易橋台	T-2 床版厚t100-L1000(短尺)	基	1.0	1	〃 1m
			4号プレキャスト簡易橋台	T-2 床版厚t100-L1000(短尺)ウサート付	基	1.0	1	〃 1m
	雑 工							
		防 草 工	張コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ²	14.9	15	雑工集計表より
	撤 去 工							
		構造物取壊し工	コンクリート取壊し	無筋構造物	m ³	0.5	1	撤去工集計表より
			練石積取壊し	控長35cm程度	m ³	3.9	4	〃
			同上運搬・処分		m ³	4.4	4	〃 10.3 t
			コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m ³	0.1	0.1	〃
			同上運搬・処分		m ³	0.1	0.1	〃 0.2t
		排水撤去工	接続管撤去・処分	直管50～150mm	m	1.2	1	撤去工集計表より
	仮 設 工							
		仮締切工	土のう(小口並べ)	仕拵・積立・撤去	m ²	0.3	0.3	仮設工集計表より
					袋	5.0	5	
			中詰土(地山土量)	購入土	m ³	0.1	0.1	
		水 替 工	ポンプ排水	普通型 口径100m, 全揚程10m以下	箇所	1.0	1	仮設工集計表より
		沈砂池工	土のう(小口並べ)	仕拵・積立・撤去	m ²	1.1	1	仮設工集計表より
					袋	19.0	19	
			中詰土(地山土量)	購入土	m ³	0.4	0.4	
		掛 樋 工	高密度ポリエチレン管	シングル構造 φ200	m	129.5	130	仮設工集計表より
		1号工事用道路工	盛土タイプ	W=4.0m	m	109.1	109	仮設工集計表より
			敷砂利		m ³	32.7	30	〃
			盛土		m ³	245.5	250	〃
			購入土運搬		m ³	272.8	270	〃
			購入土		m ³	327.3	330	〃

[2 工 区]

[illegible]

河 川 土 工 集 計 表

[illegible]

土 量 配 分 表

変化率(締固め⇒ほぐし)

◆ 掘 削 (C)

機 械 掘 削	土 砂		変化率	換算土量
	岩 塊・玉 石	m ³		
	軟 岩	m ³		
	硬 岩	m ³		
		m ³		
人 力 掘 削	土 砂	m ³		
	岩 塊・玉 石	m ³		
	軟 岩	m ³		
	硬 岩	m ³		
		m ³		

◆ 床 堀 (E)

機 械 床 堀	土 砂	275.5	変化率	換算土量
	岩 塊・玉 石	m ³	1.00	275.5
	軟 岩	m ³		
		m ³		
		m ³		
人 力 床 堀	土 砂	m ³		
	岩 塊・玉 石	m ³		
	軟 岩	m ³		
		m ³		
		m ³		

◆ 搬 入 土

運 搬	219.1	平均変化率
購 入 土 (ほぐし土量)	262.9 m ³	1.20
	219.1 × 1.2	

◆ 残 土

土 砂	275.5	1.00	(総土量比率)
軟 岩	0.0	0.00	(総土量比率)

◆ 盛 土 (B)

築 堤 盛 土	2.5m未満	
	2.5m以上4.0m未満	
	4.0m以上	
築 堤 外 盛 土	2.5m未満	0.0
	2.5m以上4.0m未満	0.0
	4.0m以上	

◆ 埋 戻 (Fu)

埋 戻 種 別 A	4.0m ≤ W2	
埋 戻 種 別 B	4.0m ≤ W1	
埋 戻 種 別 C	1.0m ≤ W1 < 4.0m	190.6
埋 戻 種 別 D	W1 < 1.0m	6.6
機 械 埋 戻 し	小 規 模	

◆ 仮 設 道

1号工事道(敷砂利)	30/10 × 109.1	327.3
1号工事道(盛土)	22.5/10 × 109.1	245.5
敷 砂 利	109.1 × 30.0/10 × 0.1	32.7
盛 土	109.1 × 22.5/10	245.5
購 入 土 運 搬	245.5/0.9	272.8
購 入 土 運 搬	245.5 × 1.2/0.9	327.3
残 土	32.7 + 245.5	278.2

[0.0]

[197.2]


[197.2/0.9]

計第 2 表		作業土工						数 量 計 算 書						摘 要
測 点	距 離	床掘(土砂)			埋戻し(1.0m≦W1<4.0m 土砂)			埋戻し(W1<1.0m 土砂)			基面整正			
		断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	幅	平 均	平 積	
EC. 4														
NO. 4														
NO. 4+10.0														
NO. 4+15.0														
BC. 5														
EC. 5		2.1			1.6						1.3			
BC. 6	15.6	2.4	2.25	35.1	1.9	1.75	27.3				1.3	1.30	20.3	
EC. 6	11.2	2.0	2.20	24.6	1.8	1.85	20.7				1.3	1.30	14.6	
BC. 7	7.1	1.9	1.95	13.8	1.8	1.80	12.8				1.3	1.30	9.2	
NO. 7+ 6.0	0.6	1.9	1.90	1.1	1.8	1.80	1.1				1.3	1.30	0.8	
NO. 7+ 6.0	-	2.1						1.0			1.9			
NO. 7+ 6.5	0.5	2.1	2.10	1.1				1.0	1.00	0.5	1.9	1.90	1.0	
NO. 7+ 7.0	0.5	2.1	2.10	1.1				1.0	1.00	0.5	1.9	1.90	1.0	
NO. 7+ 7.0	-	1.8			1.6						1.3			
EC. 7	4.4	1.8	1.80	7.9	1.6	1.60	7.0				1.3	1.30	5.7	
BC. 8	8.2	2.0	1.90	15.6	1.7	1.65	13.5				1.3	1.30	10.7	
EC. 8	4.1	1.8	1.90	7.8	1.7	1.70	7.0				1.3	1.30	5.3	
BC. 9	2.2	2.1	1.95	4.3	1.8	1.75	3.9				1.3	1.30	2.9	
EC. 9	10.1	2.0	2.05	20.7	1.7	1.75	17.7				1.3	1.30	13.1	
NO. 9+ 6.5	10.5	2.0	2.00	21.0	1.7	1.70	17.9				1.3	1.30	13.7	
NO. 9+ 6.5	-	2.6			1.2						1.7			
BC. 10	2.0	2.6	2.60	5.2	1.2	1.20	2.4	0.0			1.7	1.70	3.4	
EC. 10	4.6	2.6	2.60	12.0	0.0	0.60	2.8	1.3	0.65	3.0	1.8	1.75	8.1	
NO. 9+15.0	2.0	2.6	2.60	5.2				1.3	1.30	2.6	1.8	1.80	3.6	
小 計	83.6 m			176.5 m ³			134.1 m ³			6.6 m ³			113.4 m ²	

計第 2 表		作業土工						数 量 計 算 書						摘 要
測 点	距 離	床掘(土砂)			埋戻し(1.0m≦W1<4.0m 土砂)			埋戻し(W1<1.0m 土砂)			基面整正			
		断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積	幅	平 均	平 積	
NO. 9+15.0	-	1.5			1.6						1.3			
NO. 10	5.0	1.5	1.50	7.5	1.6	1.60	8.0				1.3	1.30	6.5	
BC. 11	11.1	2.1	1.80	20.0	1.8	1.70	18.9				1.3	1.30	14.4	
SP. 11	7.6	7.0	4.55	34.6	2.0	1.90	14.4				1.4	1.35	10.3	
EC. 11	7.6	2.7	4.85	36.9	2.0	2.00	15.2				1.4	1.40	10.6	
小 計	31.3 m			99.0 m ³			56.5 m ³			0.0 m ³			41.8 m ²	
合 計	114.9 m			275.5 m ³			190.6 m ³			6.6 m ³			155.2 m ²	

[illegible]

計第 3 表		法面整形工・植生工					数 量 計 算 書							
測 点	距 離	法面整形(盛土部)＜左岸＞			法面整形(盛土部)＜右岸＞			背面整形(切土部 土砂)＜右岸側＞						摘 要
		法 長	平 均	平 積	法 長	平 均	平 積	法 長	平 均	平 積				
NO. 7+10. 6	-	0. 0												
EC. 7	0. 7	0. 3	0. 15	0. 1										
BC. 8	8. 2	0. 4	0. 35	2. 9										
EC. 8	4. 6	0. 3	0. 35	1. 6										
BC. 9	2. 2	0. 1	0. 20	0. 4										
EC. 9	8. 7	0. 2	0. 15	1. 3										
NO. 9+ 4. 5	8. 5	0. 7	0. 45	3. 8										
NO. 9+ 6. 5	2. 0	0. 7	0. 70	1. 4										
小 計	34. 9	m		11. 5	m2		0. 0	m2		0. 0	m2			
NO. 9+15. 0	-	0. 6												
NO. 9+17. 0	2. 0	0. 6	0. 60	1. 2										
NO. 10	3. 0	0. 4	0. 50	1. 5										
NO. 10+ 9. 0	9. 0	0. 0	0. 20	1. 8										
小 計	14. 0	m		4. 5	m2		0. 0	m2		0. 0	m2			
NO. 10+13. 8	-							0. 7						
SP. 11	5. 2							3. 9	2. 30	12. 0				
NO. 11+ 5. 0	6. 8							1. 4	2. 65	18. 0				
小 計	12. 0	m		0. 0	m2		0. 0	m2		30. 0	m2			
合 計				19. 1	m2		43. 4	m2		30. 0	m2			
左右合計	128. 4	m				(植生工)	62. 5	m2					30. 0	m2

[illegible]

法 面 工 集 計 表


[illegible]

河川構造物工集計表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第 13 表														
底 張 工														
数 量 計 算 書														
測 点	距 離	底張コンクリート			均しコンクリート									摘 要
		断 面 積	平 均	立 積	断 面 積	平 均	立 積							
NO. 0	-													起点部
BC. 1														
NO. 0+ 0.7														
NO. 0+ 0.7														
EC. 1														
NO. 0+ 4.2														
小 計					m3			m3						
NO. 11+ 5.9	-	0.13			0.06									終点部
EC. 11	0.3	0.13	0.13	0.04	0.06	0.06	0.02							
NO. 11+ 6.9	0.7	0.13	0.13	0.1	0.06	0.06	0.04							
小 計				0.1	m3		0.06	m3						
合 計	1.0	m		0.1	m3		0.1	m3						

数 量 表

計第 14 表

1号小口止コンクリート			2号小口止コンクリート					
番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数
右	EC. 1		右	EC. 11				
					1.0			
左	EC. 1		左	EC. 11				
					1.0			
	合 計			合 計	2.0		合 計	

すり付け工数量計算書

計第 17 表

[illegible]

ブ ロ ッ ク 積 工

集 計 表

名 称	延 長	積ブロック	胴込コン	裏込コン	裏込砕石	水抜パイプ	吸出防止材	目地材	ブロック基礎	天端コン	前面足場	3号小口止	4号小口止
		控長35cm	σ ck=18N	σ ck=18N	RC-40	VU φ 150	□300x300	t=10mm	σ ck=18N	σ ck=18N	単管傾斜	σ ck=18N	σ ck=18N
NO. 10+13. 8～NO. 11+ 5. 0 (計第18, 21表より)	11. 4	42. 0	9. 2	1. 1	8. 1	2. 2	4. 0	1. 8	1. 5	1. 1	43. 2	1. 0	1. 0
合 計	m 11. 4	m ² 42. 0	m ³ 9. 2	m ³ 1. 1	m ³ 8. 1	m 2. 2	枚 4. 0	m ² 1. 8	m ³ 1. 5	m ³ 1. 1	掛m ² 43. 2	箇所 1. 0	箇所 1. 0

計第 18 表				ブロック積工				数 量 計 算 書						
測 点	距 離	積ブロック (控35cm)			裏 込 砕 石			基 礎 工						摘 要
		SL	平 均	平 積	断 面	平 均	立 積			延 長				
N0. 10+13. 8	-	1. 80			0. 2						-			右岸側
SP. 11	4. 91	5. 07	3. 44	16. 9	1. 1	0. 65	3. 2				4. 73			
N0. 11+ 5. 0	6. 51	2. 65	3. 86	25. 1	0. 4	0. 75	4. 9				6. 25			
合 計	11. 42	m		42. 0	m ²		8. 1	m ³		11. 0	m			
測 点	距 離	H			前面 : 単管傾斜足場			天端コンクリート						摘 要
		擁壁高	平 均	平均高		平均 SL	掛平積			延 長				
N0. 10+13. 8	-	1. 77									-			
SP. 11	4. 91	4. 81	3. 290	3. 29		3. 54	17. 4				5. 09			
N0. 11+ 5. 0	6. 51	2. 56	3. 685	3. 69		3. 97	25. 8				6. 77			
			</											

[illegible]

数 量 表

計第 21 表

3号小口止コンクリート			4号小口止コンクリート					
番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数
右	N0.10+13.8		右	N0.11+ 5.0				
		1.0			1.0			
	合 計	1.0		合 計	1.0		合 計	

場所打擁壁工（小型擁壁）

集 計 表

名 称	延 長	コンクリート	型 枠	基礎砕石	基礎砕石		目地材
		σ ck=18N	無筋構造物	RC-40	t=15cm		t=10mm
NO. 9+ 6. 5～NO. 9+15. 0 (SGW68) (計第24表より)	8. 8	7. 1	30. 6	6. 6	1. 0		0. 0
合 計	m 8. 8	m ³ 7. 1	m ² 30. 6	m ² 6. 6	m ³ 1. 0		m ² 0. 0

排水工集計表

[illegible]

計第 25 表

1号取付管			2号取付管			3号取付管		
番号	測点	延長又は 箇所数	番号	測点	延長又は 箇所数	番号	測点	延長又は 箇所数
右	N0. 1+ 7. 7		左	N0. 0+ 0. 5		左	N0. 3+ 6. 4	
			右	N0. 6+ 3. 9				
					1. 0			
	合 計			合 計	1. 0		合 計	



集 計 表

[illegible]

3 号 簡 易 床 版

数量計算書


計第 32 表

[illegible]

[illegible]

集 計 表


[illegible]

[illegible]


撤 去 工 集 計 表

[illegible]

計第 38 表		構造物取壊し工						数 量 計 算 書						
測 点	距 離	コンクリート取壊し(無筋)			練石積取壊し(控長35cm程度)			石板取壊し						摘 要
		断 面 積	平 均	立 積	法 長	平 均	平 積	断 面 積	平 均	立 積				
NO. 0														
BC. 1														
NO. 0+ 0.7														
NO. 0+ 0.7														
EC. 1														
NO. 0+ 5.5														
NO. 0+ 5.5														
BC. 2														
NO. 2+15.4														
NO. 2+16.2														
NO. 2+17.0														
NO. 3+ 1.2														
NO. 3+ 2.5														
NO. 3+ 3.9														
NO. 9+ 5.0	-	0.1			0.9									
BC. 10	3.5	0.1	0.10	0.4	0.9	0.90	3.2							
NO. 9+ 9.6	1.2	0.1	0.10	0.1	0.9	0.90	1.1							
NO. 9+ 9.6	-				1.0									
EC. 10	3.5				1.0	1.00	3.5							
NO. 9+16.2	3.2				1.0	1.00	3.2							
合 計	11.4 m			0.5 m ³			11.0 m ²			0.0 m ³				
					11.0×0.35＝		3.9 m ³							
コンクリート運搬合計					0.5+3.90＝		4.4 m ³							

[illegible]


排水撤去工数量根拠図



VU-φ65撤去	L=1.2 (L2)	=1.2m
VU-φ75撤去	L=	
VU-φ100撤去	L=	
合計	直管50～150mm撤去	1.2 m

仮 設 工 集 計 表

[illegible]




仮締切工・沈砂池工		数 量 計 算 書	1式当たり	
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単 位
土 の う (仮 締 切 工)	仕拵・積立・撤去	0.8×0.35	0.3	m ²
		0.3×17 (袋/m2)	5.0	袋
中 詰 土 (地 山 土 量)	購 入 土	5.0×0.02 (m3/袋)	0.1	m ³
ポ ン プ 排 水	普通型 口径150mm ， 全揚程15m以下	上図より	1.0	箇所
土 の う (沈 砂 池 工)	仕拵・積立・撤去	$0.8 \times 0.35 \times 4$	1.1	m ²
		1.1×17 (袋/m2)	19.0	袋
中 詰 土 (地 山 土 量)	購 入 土	19.0×0.02 (m3/袋)	0.4	m ³
高 密 度 ポ リ エ チ レ ン 管	φ 200	$3.0 + 114.5 + 12.0$	129.5	m


数 量 表

計第 41 表

1号工事用道路工			2号工事用道路工					
番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数	番号	測 点	延長又は 箇所数
左	EC. 5～		右	起点付近～				
	BC. 7付近	35. 1		NO. 3				
〃	SP. 7付近～		左	国道432号進入路～				
	EC. 11	74. 0		NO. 7+ 6. 5付近	61. 7			
	合 計	109. 1		合 計	61. 7		合 計	



1号工事用道路工		数 量 計 算 書	10m当たり	
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単 位
敷 砂 利	RC-40	3.00×10.0	30.000	m ²
盛 土		$1/2 \times (4.00 + 5.00) \times 0.50 \times 10.0$	22.500	m ³
購 入 土		$22.5 \times 1.2/0.9$	30.000	m ³
全 体 数 量				
敷 砂 利	RC-40	$109.1 \times 30.0/10 \times 0.1$	32.7	m ³
盛 土		$109.1 \times 22.5/10$	245.5	m ³
購 入 土 運 搬		$245.5/0.9$	272.8	m ³
購 入 土		$245.5 \times 1.2/0.9$	327.3	m ³
残 土 (盛土 + 敷砂利)		$32.7 + 245.5$	278.2	m ³



2号工事用道路工		数 量 計 算 書	10m当たり	
名 称	規 格	計 算 式	数 量	単 位
敷 鉄 板	22×1524×3048 (4.5m ² /枚, 802kg/枚)	3.00×10.0	30.0	m ²
		30.0÷4.5	6.7	枚
全 体 数 量				
	面積	61.7m×3.0m	185.1	m ²
	枚数	61.7m×6.7枚/10m	41.3	枚
	重量	41.3枚×802kg/枚	33.1	t

敷 鉄 板 設 置 日 数 算 定 表										計第54表
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	計 算 式	実施数量	日当たり 工 施 量	作業日数	摘 要
本 工 事										
	河 川 土 工									
		盛 土 工	築堤外盛土	施工幅員2.5m未満	m ³		0.0	50.0	0.00	P151
				施工幅員2.5m以上4.0m未満	m ³		0.0	86.0	0.00	P151
		法面整形工	法面整形	盛土部	m ²		62.5	220.0	0.28	P157
			背面整形	切土部 土砂	m ²		30.0	140.0	0.21	P157
	法 面 工									
		植 生 工	種子散布	H≦30m	m ²		62.5	1100.0	0.06	P292
	河川構造物工									
		作業土工	床 掘	土砂	m ³		275.5	150.0	1.84	P154
			埋戻し	1.0m≦W1<4.0m 土砂	m ³		190.6	61.0	3.12	P155
				W1<1.0m 土砂	m ³		6.6	33.0	0.20	P155
			基面整正		m ²		155.2	50.0	3.10	P156
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	計 算 式	実施数量	日当たり 工 施 量	作業日数	摘 要
		流 路 工	1号U型水路	B800-H 700～1040	m			2.4		別紙計算表
			2号U型水路	B600-H 720～ 970	m		99.7	2.6	38.35	別紙計算表
			3号U型水路	B600～800-H 820～ 870	m			2.6		別紙計算表
			4号U型水路	B600～720-H 940～1030	m		14.8	2.3	6.43	別紙計算表
			5号U型水路	B800-H1110～1180	箇所			0.8		別紙計算表
		コンクリート護岸工	もたれ式護岸	H≦1.5m						
			コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³		0.0	8.0	0.00	P192
			型 枠	無筋構造物	m ²		0.0	15.0	0.00	P194
			均しコンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³		0.0	8.0	0.00	P192
			均しコン型枠		m ²		0.0	38.0	0.00	P194
		底 張 工	底張コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³		0.1	8.0	0.01	P192
			均しコンクリート	〃	m ³		0.1	8.0	0.01	P192
		付属物工	1号小口止コンクリート	σ ck=18N/mm ²	箇所			5.6		別紙計算表
			2号小口止コンクリート	〃	箇所		2.0	6.7	0.30	別紙計算表
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	計 算 式	実施数量	日当たり 工 施 量	作業日数	摘 要
		すり付け工	練石積	雑割石 φ 350mm内外	m ²		2.4	19.0	0.13	P161
			胴込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³		0.4	8.3	0.05	P161
	法 留 工									
		ブロック積工	法勾配：1:0.4	H≦5.0m(切土部)	m		11.4			
			積ブロック(控長35cm)	間知・W=150kg/個未満	m ²		42.0	13.0	3.23	P160
			胴込コンクリート	σ ck=18N/mm ²	m ³		9.2	18.0	0.51	P160
			裏込コンクリート	〃	m ³		1.1	18.0	0.06	P160
			裏込砕石	RC-40	m ³		8.1	18.0	0.45	P160
			ブロック基礎	σ ck=18N/mm ²	m ³		2.0	3.5	0.57	P160
			天端コンクリート	〃	m ³		0.9	3.5	0.26	P160
			3号小口止コンクリート	〃	箇所		1.0	2.7	0.37	別紙計算表
			4号小口止コンクリート	〃	箇所		1.0	2.0	0.50	別紙計算表

目当り施工量算定表（別紙計算表）

[illegible]

水替対象数量・日数計算書(1)

計第 44 表

細 別	名 称	規 格	算 定 式	単 位	数量	標準 作業量	実施 日数	摘要
1号U型水路	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	4.35/10×0	m ³	0.0			計第45 表より
(L=89.3m)	均し コンクリート	〃	1.5/10×0	〃	0.0			〃
小 計			バックホウ打設	m ³	0.0	8.0 /日	0.0	I-171
	型 枠	小型構造物	22.0/10×0	m ²	0.0			計第45 表より
	均しコン型枠		2.0/10×0	〃	0.0			〃
小 計				m ²	0.0	15.0 /日	0.0	I-171
2号U型水路	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	3.95/10×99.7	m ³	39.4			計第46 表より
(L=111.1m)	均し コンクリート	〃	1.3/10×99.7	〃	13.0			〃
小 計			バックホウ打設	m ³	52.4	8.0 /日	6.6	I-171
	型 枠	小型構造物	22.0/10×99.7	m ²	219.3			計第46 表より
	均しコン型枠		2.0/10×99.7	〃	19.9			〃
小 計				m ²	239.2	15.0 /日	15.9	I-171
3号U型水路	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	4.15/10×0	m ³	0.0			計第47 表より
(L= 5.0m)	均し コンクリート	〃	1.4/10×0	〃	0.0			〃
小 計			バックホウ打設	m ³	0.0	8.0 /日	0.0	I-171
	型 枠	小型構造物	22.0/10×0	m ²	0.0			計第47 表より
	均しコン型枠		2.0/10×0	〃	0.0			〃
小 計				m ²	0.0	15.0 /日	0.0	I-171
4号U型水路	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	4.07/10×14.8	m ³	6.0			計第48 表より
(L=14.8m)	均し コンクリート	〃	1.36/10×14.8	〃	2.0			〃
小 計			バックホウ打設	m ³	8.0	8.0 /日	1.0	I-171
	型 枠	小型構造物	22.0/10×14.8	m ²	32.6			計第48 表より
	均しコン型枠		2.0/10×14.8	〃	3.0			〃
小 計				m ²	35.6	15.0 /日	2.4	I-171
5号U型水路	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.365×0	m ³	0.0			計第49 表より
(N=1箇所)	均し コンクリート	〃	0.255×0	〃	0.0			〃
小 計			バックホウ打設	m ³	0.0	8.0 /日	0.0	I-171
	型 枠	小型構造物	8.45×0	m ²	0.0			計第49 表より
	均しコン型枠		0.64×0	〃	0.0			〃
小 計				m ²	0.0	15.0 /日	0.0	I-171

※標準作業量(1日当り)は、「土木工事標準積算基準書(共通編) 第Ⅰ編」ほかによるものとする。

水替対象数量・日数計算書(2)

計第 44 表

細 別	名 称	規 格	算 定 式	単 位	数量	標準 作業量	実施 日数	摘要
もたれ式護岸	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		m^3	0.0			計第50 表より
(N=1式)	均し コンクリート	〃		〃	0.0			〃
小 計			バックホウ打設	m^3	0.0	8.0 /日	0.0	I-192
	型 枠	無筋構造物		m^2	0.0			計第50 表より
	均しコン型枠			〃	0.0			〃
小 計				m^2	0.0	38.0 /日	0.0	I-194
底張コン	底張 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	河川構造物工 集計表より	m^3	0.1			
(N=1式)	均し コンクリート	〃	〃	〃	0.1			
小 計			バックホウ打設	m^3	0.2	8.0 /日	0.0	I-192
小 口 止	1号小口止 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	河川構造物工 集計表より	箇所				
	2号小口止 コンクリート	〃	〃	〃	2.0			
小 計				箇所	2.0	1.0 /日	2.0	X-46
練 石 積	雑割石	$\phi 350\text{mm}$ 内外	(N=1式)	m^2	0.5			計第51 表より
小 計				m^2	0.5	19.0 /日	0.03	I-161
	胴込 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$		m^3	0.1			計第51 表より
小 計				m^3	0.1	8.3 /日	0.01	I-161
ブロック積	積ブロック	間知 W=150kg /個未満	(N=1式)	m^2	6.7			計第52 表より
小 計				m^2	6.7	10.0 /日	0.7	IV-22
ブロック基礎	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	1.363/10×11.0	m^3	1.5			計第19 表より
小 計				m^3	1.5	3.5 /日	0.4	I-160
(L=11.0m)	型 枠	小型構造物	4.5/10×11.0	m^2	5.0			計第19 表より
小 計				m^2	5.0	15.0 /日	0.3	I-194
	基礎碎石	RC-40 t=10cm	7.5/10×11.0	m^2	8.3			計第19 表より
小 計				m^2	8.3	155.0 /日	0.1	I-159
小 口 止	3号小口止 コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	ブロック積工 集計表より	箇所	1.0			
	4号小口止 コンクリート	〃	〃	〃	1.0			
小 計				箇所	2.0	1.0 /日	2.0	X-46


※標準作業量(1日当り)は、「土木工事標準積算基準書(共通編) 第Ⅰ編」ほかによるものとする。


水替対象数量・日数計算書(3)

計第 44 表


細 別	名 称	規 格	算 定 式	単 位	数量	標準 作業量	実施 日数	摘要
小型擁壁	コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	(N=1式)	m^3	5.4			計第53 表より
小 計			バックホウ打設	m^3	5.4	8.0 /日	0.7	I-192
	型 枠	無筋構造物		m^2	20.8			計第53 表より
小 計				m^2	20.8	38.0 /日	0.5	I-194
	基礎碎石	RC-40 t=15cm		m^2	6.6			計第53 表より
小 計				m^2	6.6	155.0 /日	0.04	I-159
床堀				m^3	275.5			計第2表 より
小 計				m^2	275.5	150.0 /日	1.84	I-156
基面整正				m^2	155.2			計第2表 より
小 計				m^2	155.2	150.0 /日	1.03	I-156
合 計	水替日数						35.6	日



※標準作業量(1日当り)は、「土木工事標準積算基準書(共通編) 第I編」ほかによるものとする。

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

図面番号	1 / 6	縮 尺	S=1: 50
事業年度	令和 7 年度		
工 種	河 川 改 良		
種 別	標準横断図〔2工区〕	番号	1 / 1
名 称	準用河川 大石川		
工事箇所	三原市大和町下徳良		
三 原 市			


標準横断図 S=1: 50
[2 工 区]

下 流 部
(SP. 3付近)



DL=340.00

上 流 部
(EC. 7付近)




DL=345.00

記 号	名 称
B1	築堤外盛土(施工幅員2.5m未満)
B2	築堤外盛土(施工幅員2.5m以上4.0m未満)
E (SF)	床掘(土砂)
Fu (C)	埋戻し(1.0m≦W1<4.0m 土砂)
Fu (D)	埋戻し(W1<1.0m 土砂)
K	基面整正
L' 1	法面整形(盛土部)
L' 2	背面整形(切土部 土砂)
L1	種子散布(H≦30m)
底Co	底張コンクリート(σck=18N/mm2)
均Co	均しコンクリート(底張コン基礎)
Co壊	コンクリート取壊し(無筋)
St撤1	縁石積取壊し(控長35cm程度)
St撤2	石板取壊し


図面番号	2 / 6	縮 尺	図 示	
事業年度	令和 7 年度			
工 種	河 川 改 良			
種 別	構造図(1) [2工区]		番号	1 / 2
名 称	準用河川 大石川			
工事箇所	三原市大和町下徳良			
三 原 市				

1号U型水路
(B800-H700~1040)



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	7.025
型 枠	小型構造物	m²	43.400
均しコンクリート	σck=18N/mm²	m³	1.500
均しコン型枠		m²	2.000


2号U型水路
(B600-H720~970)



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	6.450
型 枠	小型構造物	m²	42.000
均しコンクリート	σck=18N/mm²	m³	1.300
均しコン型枠		m²	2.000


構 造 図 (1)
[2工区]

3号U型水路
(B600~800-H820~870)




数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	6.650
型 枠	小型構造物	m²	42.000
均しコンクリート	σck=18N/mm²	m³	1.400
均しコン型枠		m²	2.000

4号U型水路
(B600~720-H940~1030)




数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	7.220
型 枠	小型構造物	m²	47.200
均しコンクリート	σck=18N/mm²	m³	1.360
均しコン型枠		m²	2.000


もたれ式護岸
(H≤1.5m)



底張コンクリート




5号U型水路
(B800-H1110~1180)




数 量 表		1箇所 (L=1.5m) 当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	1.989
型 枠	小型構造物	m²	13.805
均しコンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.255
均しコン型枠		m²	0.640
差込式分水栓	B1-150H 取手1000L付き	組	1.0


A - A' 断面



B - B' 断面




1号小口止コンクリート
(右岸・左岸)




数 量 表		1箇所当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.216
型 枠	一般型枠	m²	1.844
型 枠	小型構造物	m²	0.399

2号小口止コンクリート
(右岸・左岸)



数 量 表		1箇所当り	
名 称	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	0.199
型 枠	一般型枠	m²	1.420
型 枠	小型構造物	m²	0.309


練 石 積
(すり付け工)




図面番号	3 / 6	縮 尺	図 示	
事業年度	令和 7 年度			
工 種	河 川 改 良			
種 別	構造図(2) [2工区]		番号	2 / 2
名 称	準用河川 大石川			
工事箇所	三原市大和町下徳良			
三 原 市				

構 造 図 (2)
[2工区]

ブロック積 $S=1:50$
(法勾配 : 1:0.4 H $\leq$ 5.0m(切土部))




3号小口止コンクリート $S=1:50$
(右岸側)




数 量 表		1箇所当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.575
型 枠	一般型枠 小型構造物	m ²	4.543

4号小口止コンクリート $S=1:50$
(右岸側)



数 量 表		1箇所当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.780
型 枠	一般型枠 小型構造物	m ²	6.160


ブロック基礎 $S=1:20$




数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.363
型 枠	小型構造物	m ²	4.500
基礎砕石	t=10cm RC-40	m ²	7.500

展 開 図 $V=1:50$
 $H=1:100$


小 型 擁 壁 $S=1:30$
(任意形状 H $\leq$ 1.75m)



展 開 図 $V=1:30$
 $H=1:100$



DL=345.00



※ () 書き寸法は、天端、基礎延長の平均値を示す。

ブロック積 L=11420(平均)

図面番号	4 / 6	縮 尺	図 示	
事業年度	令和 7 年度			
工 種	河 川 改 良			
種 別	流路工・護岸工展開図(2) [2工区]		番号	1 / 1
名 称	準用河川 大石川			
工事箇所	三原市大和町下徳良			
三 原 市				

流路工・護岸工展開図(2)

[2工区]

流路工(その3)
(NO. 4+15. 0～EC. 8(右左岸共通))

V=1: 50


H=1: 100

凡例(流路工)

側壁高(右岸) H1

側壁高(左岸) H2

※左・右岸側壁高が同一の場合は、実線表示




DL=343.00

流路工(その4)
(EC. 8～EC. 11(右左岸共通))

V=1: 50

H=1: 100



DL=344.00

2号U型水路 平均H

側壁高(右左岸共通)

平均H1・H2 = $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times (0.87 + 0.72) \times 11.43 + \frac{1}{2} \times (0.72 + 0.77) \times 15.57 + \frac{1}{2} \times (0.77 + 0.87) \times 7.07 + \frac{1}{2} \times (0.87 + 0.88) \times 0.65 + \frac{1}{2} \times (0.74 + 0.72) \times (0.50 \times 2) + \frac{1}{2} \times (0.86 + 0.88) \times 4.36 + \frac{1}{2} \times (0.88 + 0.92) \times 8.23 + \frac{1}{2} \times (0.92 + 0.90) \times 4.13 + \frac{1}{2} \times (0.90 + 0.97) \times 2.19 + \frac{1}{2} \times (0.97 + 0.92) \times 10.07 + \frac{1}{2} \times (0.92 + 0.90) \times 12.47 + \frac{1}{2} \times (0.90 + 0.89) \times 4.60 + \frac{1}{2} \times (0.89 + 0.87) \times 6.96 + \frac{1}{2} \times (0.87 + 0.94) \times 11.10 \right) / 111.06 = 0.85m$

3号U型水路 平均H

側壁高(右左岸共通)

平均H1・H2 = $\frac{1}{2} \times (0.82 + 0.87) = 0.85m$

4号U型水路 平均H


側壁高(右左岸共通)

平均H1・H2 = $\frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} \times (0.94 + 0.97) \times 7.57 + \frac{1}{2} \times (0.97 + 1.03) \times 7.27 \right) / 14.84 = 0.98m$

図面番号	5 / 6	縮 尺	図 示	
事業年度	令和 7 年度			
工 種	河 川 改 良			
種 別	横断施設工構造図(2) [2工区]	番号	1 / 1	
名 称	準用河川 大石川			
工事箇所	三原市大和町下徳良			
三 原 市				


横断施設工構造図(2)
[2工区]

側 面 図 S=1: 50
<3号橋梁工> (NO.7+ 6.5)



DL=345.00


平 面 図 S=1: 50



設計条件<3号橋梁工>	
上部構造	簡易床版(プレキャスト)
下部構造	簡易橋台(プレキャスト)
荷 重	T-2 (q=5kN/m2)
橋 長	L= 1.940m
桁 長	L= 1.900m
支 間 長	L= 1.700m
有効幅員	W= 1.000m
斜 角	$\theta = 90^{\circ} 00' 00''$

上部工構造図 S=1: 25


3号簡易床版



数 量 表		1枚当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
プレキャスト床版	T-2 81000-11900-1100	枚	1.0
アンカー筋	SD345 D16 L=100	kg	0.156
無収縮モルタル		m3	0.0002

下部工構造図 S=1: 25

4号簡易橋台




数 量 表		1基当り		
名 称	規 格	単位	数 量	備 考
プレキャスト橋台	T-2(床版厚100 1000(短尺))	基	1.0	アンカー筋用 インサート付
敷モルタル	1:3(高炉B)	m3	0.014	
基礎砕石	t=15cm RC-40	m2	0.820	
支承ゴム	t=10mm	m2	0.200	
エラストイト	t=20mm	m2	0.110	

位置図

準用河川大石川河川改良工事

三原市大和町下徳良

(34.548387, 132.948718)



この図は、国土地理院地図を利用したものである。