

特記仕様書

工事名称 明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事

工事場所 三原市明神一丁目

工事内容 明神・明神第2放課後児童クラブの改修工事を行う。

[工事概要]

(1) 和室改修

- ・トイレ新設 2基

(2) 屋外手洗い改修

- ・手洗い新設
- ・アルミ庇新設

準 則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書 (各 令和4年版 国土交通省官房官庁営繕部監修)に基づき施工する。

関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

- ・建築基準法、同施行令、同施行規則
- ・消防法、同施行令
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則
- ・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則
- ・建設業法、同施行令、同施行規則
- ・建設工事公衆災害防止対策要綱
- ・石綿障害予防規則
- ・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法
- ・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令
- ・その他関係法令

工事保険等 受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。

疑義変更 本設計図書は、設計の概要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。

施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて受注金額の増減はなきものとする。

本設計図書と不整合が確認されて設計変更(増額)が必要な場合は、その変更数量が確認できる根拠としての写真などの記録が存在し、かつ監督員に承認されたもの以外は認められない。

提出書類 施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。
商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。
設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。

工 期 本工事は請負契約締結の後、令和8年2月5日をもって工期とする。

このうち検査期間として13日間を見込んでいます。


留意事項

- ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。
- ・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。
- ・図面に明示されていない事項であっても、工事上必要とされる事は工事範囲とする。
- ・行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、

- あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
- ・本工事は「発注者指定型」による週休2日適用工事の対象工事であり、「三原市週休2日適用工事等実施要領（建築工事）」（令和7年6月24日改定）により工事を行うこと。
 - ・工事着手前までに「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提出すること。
 - ・「週休2日工事」または「週休2日交代制工事」である旨を工事現場に設置すること。
 - ・週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。
 - ・デジタル化を積極的に推進すること。
 - ・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。
 - ・定例会の資料は、電子データとすること。
 - ・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。
 - ・受注者は各定例会後の5日以内に議事録を作成して、所定の場所に提出して出席者に内容を共有すること。
 - ・著しい騒音・振動等の発生が予想される作業については、放課後児童クラブの使用時間を避けるなど配慮して作業をするように計画すること。
 - ・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。
 - ・児童クラブの安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。
 - ・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り合い工事及び工程等の調整を行うこと。
 - ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。
 - ・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。
 - ・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。
 - ・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う場合は、事前に施設管理者または所有者に連絡すること。
 - ・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をもって、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。
 - ・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。
 - ・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。
 - ・交通誘導員は本工事で見込んでいる。実施数量が設計数量に満たない場合は設計変更（減額）の対象とする。
 - ・工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先すること。
 - ・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。
 - ・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。
 - ・工事中の雨水・湧水・洗浄水等の排水については、ノッチタンクによる汚泥等の処理を行う等した上で、適切に排水すること。定期的にpHを測定し、必要に応じて中和を行うこと。
 - ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
 - ・仮囲い、足場、山留、型枠支保工、構台等の仮設については、施工者が計算により責任を持って決定し、計画通りに施工すること。仮設置期間は日常点検を行い、記録に残すこと。
 - ・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもって施工すること。
 - ・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
 - ・工事の要求に必要な仮設は、工事を含むものとする。
 - ・その他、工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。
 - ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。
 - ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
 - ・各工程の状況（写真、進捗率等を月2回程度）を工事中情報共有システムの連絡事項にて報告すること。
 - ・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。
 - ・書面での提出が必要なもの（建退共の掛金収納書、試験結果、保証書等）については、PDFを工事中情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。


明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事

図面番号	図 面 名 称	縮 尺	図面番号	図 面 名 称	縮 尺
A-01	タイトル、図面リスト、付近見取図		A-16	仮設計画図（参考図）	1/100
A-02	建築工事特記仕様書（1）				
A-03	建築工事特記仕様書（2）		E-01	電気設備工事 特記仕様書	
A-04	建築工事特記仕様書（3）		E-02	凡例、盤改修図、照明器具参考姿図改修図	
A-05	建築工事特記仕様書（4）		E-03	（改修後）電気設備 平面図	1/50
A-06	配置図	1/200	E-04	（改修前）電気設備 平面図	1/50
A-07	内部仕上表、建具表	1/50			
A-08	（改修前）平面図	1/100	M-01	特記仕様書 1	
A-09	（改修後）平面図	1/100	M-02	特記仕様書 2	
A-10	（改修前・後）和室・収納庫・男子トイレ 断面詳細図	1/30	M-03	配置図	1/200
A-11	（改修前・後）平面詳細図	1/50	M-04	（改修前）給排水設備平面図	1/100
A-12	（改修前・後）展開図	1/50	M-05	（改修後）給排水設備平面図	1/100
A-13	手洗い流し台 設置図	1/30	M-06	（改修前）空調設備平面図	1/100
A-14	テラス展開図（参考図）	1/30	M-07	（改修後）空調設備平面図	1/100
A-15	流し台 詳細図	1/30			




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22（1）0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE 2025. 08.		SCALE	TITLE 明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事		NO. A 01	図面縮小率
			CH.	CH.	DR.	NAME タイトル、図面リスト、付近見取図		A-3：100%			
								A-4：71%			

[illegible]



特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/200	TITLE		NO. A 06	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事			A-3 : 100%	
							NAME			配置図	A-4 : 71%




(改修前) 平面図 S=1/100

凡例

///


解体部分を示す


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. A 08	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		1/100		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事	A-3 : 100%
						NAME			(改修前) 平面図	A-4 : 71%



(改修後) 平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. A 09	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事		
				DR.		NAME		
						(改修後) 平面図		






特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築 設計 事務所 一級建築士 第102449号 岡田 文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO.	図面縮小率
			CH.	CH.				
						NAME		

明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事
(改修前後) 平面詳細図

A / 11

A-3 : 100%
A-4 : 71%

改修前																					
		和 室 A		和 室 D		収納庫															
改修後																					
		和 室 A		和 室 D		手洗室 D		トイレ C		トイレ D											
特記事項		訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫				JOB NO.		DATE		SCALE		TITLE		NO. A 12		図面縮小率			
								CH.		CH.		DR.		1/50				明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事		A-3 : 100%	
																		NAME		A-4 : 71%	
																		(改修前後) 展開図			



流し台 1 詳細図 1台製作 S=1/30

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ (シンク)	SUS304	t1.0 No. 4仕上
2	化粧板	SUS304	t0.6 No. 4仕上
3	排水金具		型式 : T0-944
4	三方枠	SUS304	t1.0 No. 4仕上
5	脚	SUS304	t1.0 ϕ 38
6	アジャスト	SUS304	

※排水ホース付

流し台 1 詳細図 1台製作 S=1/30

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ (シンク)	SUS304	t1.0 No. 4仕上
2	化粧板	SUS304	t0.6 No. 4仕上
3	排水金具		型式 : T0-944
4	三方枠	SUS304	t1.0 No. 4仕上
5	脚	SUS304	t1.0 ϕ 38
6	アジャスト	SUS304	

※排水ホース付

流し台 1 詳細図 1台製作 S=1/30




Top view dimensions: 1,200 (width), 1,120 (sink opening width), 40 (front panel thickness), 60 (rear panel thickness), 320 (sink depth), 30 (rear panel depth), 450 (total depth), 180 (side panel width).

Side view components: 2 (sink), 4 (side panel), 5 (drain assembly), 6 (leg).

部番	品名	材質	備考
1	トップ(シンク)	SUS304	t1.0 No. 4仕上
2	化粧板	SUS304	t0.6 No. 4仕上
3	排水金具		型式:T0-944
4	三方枠	SUS304	t1.0 No. 4仕上
5	脚	SUS304	t1.0 ϕ 38
6	アジャスト	SUS304	

※排水ホース付

Front view dimensions: 300 (sink opening height), 40 (side panel height), 600 (total height), 200 (leg height), 200 (side panel width), 205 (leg width).



流し台 詳細図 1台製作 S=1/30

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ (シンク)	SUS304	t1.2 No. 4仕上
2	化粧板	SUS304	t0.6 No. 4仕上
3	排水金具		型式: T0-944
4	三方棒	SUS304	t1.0 No. 4仕上
5	脚	SUS304	t1.0 ϕ 38
6	アジャスト	SUS304	

※排水ホース付

流し台 詳細図 1台製作 S=1/30







部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ (シンク)	SUS304	t1.2 No. 4仕上
2	化粧板	SUS304	t0.6 No. 4仕上
3	排水金具		型式: T0-944
4	三方棒	SUS304	t1.0 No. 4仕上
5	脚	SUS304	t1.0 ϕ 38
6	アジャスト	SUS304	

※排水ホース付

流し台 詳細図 1台製作 S=1/30

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ (シンク)	SUS304	t1.2 No. 4仕上
2	化粧板	SUS304	t0.6 No. 4仕上
3	排水金具		型式: T0-944
4	三方棒	SUS304	t1.0 No. 4仕上
5	脚	SUS304	t1.0 ϕ 38
6	アジャスト	SUS304	

※排水ホース付

[illegible][illegible][illegible]

下足入れ 詳細図 2台製作 S-1/30

棚板：姫松集成材 t = 15

シナベニヤ t = 5.5

側板：姫松集成材 t = 25

天板：姫松集成材 t = 25

シナベニヤ t = 5.5

側板：姫松集成材 t = 25

棚板：姫松集成材 t = 15

隔て板：姫松集成材 t = 15

隔て板：姫松集成材 t = 15


平面図

正面図

側面図

※塗装はOS塗

[illegible][illegible]



仮設計画図（参考図） S=1/100


特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE 明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事 NAME 仮設計画図（参考図）	NO. A 16	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.		2025. 08.				
			CH.		DR.				

凡 例	
記 号	品 名
	既設電灯分電盤
	増設ブレーカ
	照明器具 蛍光灯 天井直付
	照明器具 LED 天井直付
	照明器具 ダウンライト
	スイッチ 1P15A x 1
	スイッチ 1P15A x 1 オン表示灯付
	コンセント 2P15A x 1
	コンセント 2P15A x 2
	コンセント 2P15A x 1 接地極接地端子付
	コンセント 2P15・20A x 1 接地極接地端子付
	コンセント 2P20A x 1 接地極接地端子付 200V
	コンセント 2P15A x 2 + TV端子 x 1 (一体P)
	天井換気扇 (機械設備工事)
	壁換気扇 (機械設備工事)
	既設撤去 (再使用なし) を示す。
	既設取外し (再使用あり) を示す。
	取外し品再取付を示す。
	既設天井点検口
※改修後の図中点線は既設を示す。	

照明器具参考姿図


	LSS9-4-37LN		LRS1-08LN

注 記			
1. 図中、特記なき配管配線は下記とする。			
	2F3	EM-EEF2.0-3C	天井内
	F2	EM-EEF1.6-2C	天井内
	F3	EM-EEF1.6-3C	天井内
	5C	EM-S-5C-FB	天井内
	MB	立ち上げ部を1種金属線び (B型) にて保護	




既設電灯分電盤 L-1 改修図

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE	TITLE	NO. E 02	図面縮小率	
			CH.	CH.	2025.08.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事		A-3 : 100%	
					DR.		NAME		凡例、盤改修図、照明器具参考姿図	A-4 : 71%




(改修後) 平面図 S=1/50

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE		NO. E 03	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事			A-3 : 100%	
							NAME			(改修後) 電気設備 平面図	A-4 : 71%




特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/50	TITLE	NO. E 04	図面縮小率			
			CH.	CH.	2025. 08.		DR.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事	A-3 : 100%		
									NAME	(改修前) 電気設備 平面図	A-4 : 71%	



凡 例				
記 号	名 称	摘 要	仕 様	
-----	給水管	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	屋内一般部	H I V P J I S K 6 7 4 2
		耐衝撃性硬質塩化ビニル管	屋内埋設部 コンクリート壁内	H I V P J I S K 6 7 4 2
		耐衝撃性硬質塩化ビニル管	屋外埋設部	H I V P J I S K 6 7 4 2
		ポリエチレン管	給水引込管	P E J I S K 6 7 6 2
-----	排水管	硬質ポリ塩化ビニル管	屋内埋設部	V P J I S K 6 7 4 1
		硬質ポリ塩化ビニル管	屋外埋設部	V P (7 5 A 以下) J I S K 6 7 4 1
		硬質ポリ塩化ビニル管	屋外埋設部	V U (1 0 0 A 以上) J I S K 6 7 4 1

【註】建築設備の構造強度 平12建告第1388号に適合する事
水道法16条で定められる水道施行令6条に適合する事

特記事項	訂正事項		一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡 田 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/200	TITLE		NO. M 03	図面縮小率	
				CH.	CH.	DR.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事			A-3 : 100%	
								NAME			配置図	A-4 : 71%




(改修前) 平面図 S=1/100

凡例
// 解体部分を示す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.		DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. M 04	図面縮小率	
			CH.	CH.	DR.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事		A-3 : 100%	
							NAME		(改修前) 給排水設備平面図	A-4 : 71%


新 設 器 具 リ ス ト			合 計	1 階			
品 名	参 考 品 番 (TOTO)	参 考 品 番 (LIXIL)		男子 トイレ	女子 トイレ	手洗 室	手洗 場
洋風大便器	CS-232BM SH233BA TCF6623 YH-51	BC-P20SU DT-PA250UHUCH CW-PA21-NEC CF-AA22H	2	1	1		
手洗器	LSH90AAP	AWL-33 (P)	1		1		
ペーパータオルホルダー	YKT100R	KF-15U	2				2
洗面化粧台	LDLDPL060BAGEN2A RESK06A1R	L365APR LF-E02 LF-97PA LF-3V252W25	1				1
万能ホーム水栓 (レバー式)	T200SNR13	LF-7R-13	7			7	7



排水桝仕様

記号	桝名称	桝口径	流入管底	桝仕様
A	小口径インバート桝	150φ	GL-550	45Y 100-150 塩ビ製蓋
B	小口径インバート桝	150φ	GL-560	45Y 100-150 塩ビ製蓋
C	小口径インバート桝	150φ	GL-600	45Y 100-150 塩ビ製蓋

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE	TITLE	NO. M 05	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		NAME		
			2025. 08.		1/100	明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事 (改修後) 給排水設備平面図		




(改修前) 平面図 S=1/100

凡例
/// 解体部分を示す

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE 2025. 08.	SCALE 1/100	TITLE 明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事	NO. M 06	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
						NAME		
						(改修前) 空調設備平面図		

換 気 機 器 表

記 号	名 称	接続ダクト 羽径	仕 様		電気容量			設置場所	台数	備 考
			風量 (m3/h)	静圧 (Pa)	相	V	W			
FE-1	天井扇	100 φ	(排) 40	10	1	100	4.9	男子トイレ	1	
										深形フード* (SUS) P-13VSQ4 (防虫網付)
										参考品番: VD-08ZC14
FE-2	パイプファン	100 φ	(排) 40	15	1	100	2.0	女子トイレ	1	
										深形フード* (SUS) P-13VSQ4 (防虫網付)
										参考品番: V-08P8



(改修後) 平面図 S=1/100

特記事項	訂正事項	一級建築士事務所 広島県知事登録22 (1) 0497号 岡田 建築設計事務所 一級建築士 第102449号 岡田文夫	JOB NO.	DATE	SCALE 1/100	TITLE	NO. M 07	図面縮小率 A-3 : 100% A-4 : 71%
			CH.	CH.		明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事		
				DR.		NAME		
						(改修後) 空調・換気設備平面図		

参考数量書

工 事 名 称 明神・明神第2放課後児童クラブ改修工事

工 事 場 所 三原市明神一丁目

[工 事 概 要]

用途, 構造, 面積	放課後児童クラブ、木造平屋建て、144.50㎡	
工 事 範 囲	建築工事一式	
別 途 工 事	無 し	
工 期	契約締結日の翌日 ～ 令和8年2月5日	
一 般 事 項		
《 工事予算内訳 》 合 計 金 額		
〈内 訳〉		
区 分	金 額	概 要
設 計 金 額		
消 費 税 額		
合 計 金 額		

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事費内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

明神放課後児童クラブ

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

明神放課後児童クラブ

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

明神放課後児童クラブ

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

明神放課後児童クラブ		解体		内外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木床下地撤去		8.5	m ²			
床フローリング撤去		2	m ²			
床合板撤去		6.5	m ²			
木幅木撤去		11.8	m			
木間仕切撤去		4.6	m ²			
木胴縁撤去		24.4	m ²			
木天井下地撤去		6.5	m ²			
壁合板撤去	二重張り	9.4	m ²			
壁石膏ボード撤去		24.9	m ²			
天井石膏ボード撤去		6.5	m ²			
CB撤去		1.4	m ²			
テラス屋根撤去		2.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

明神放課後児童クラブ

空氣調和設備

機器設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

明神放課後児童クラブ

空氣調和設備

総合調整

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

明神放課後児童クラブ

換気設備

ダクト設備

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

明神放課後児童クラブ			給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	屋内一般 16A	11	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	機械室・便所 16A	2	m			
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP) 改修	地中配管 16A	8	m			
横水栓	F 7 レバーハンドル 13A	7	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 15A	1	個			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	1	組			
埋設標識テープ	150幅	8	m			
地中埋設標	鉄 製	3	個			
配管分岐		1	式			別紙 00-0039
保温		1	式			別紙 00-0040
計						

機械設備工事 細目別内訳

明神放課後児童クラブ		排水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 40A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	屋内一般 50A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VU)改修	地中配管 100A	3	m			
桝類		1	式			別紙 00-0041
配管分岐		1	式			別紙 00-0042
土工事		1	式			別紙 00-0043
はつり補修		1	式			別紙 00-0044
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細

明神放課後児童クラブ		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
やり方		1	式			別紙 00-0001
やりかた	小規模	4.3	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	内部改修	8.1	m ²			
墨出し	外部改修	4.3	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	内部改修	8.1	m ²			
養生	外部改修	4.3	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

明神放課後児童クラブ		ユニット及びその他		内外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手洗場周囲基礎	コンクリート基礎 周囲CB積み	1	式			別紙 00-0007
根切り	小規模土工 -	1.2	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	1.1	m3			
残土処分	場内処分	0.1	m3			
砕石敷き		0.1	m3			
生コンクリート	FC-210 S-18	0.1	m3			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	0.1	m3			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 - -	1.1	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.1	m ²			
計						
手洗い場屋根	4030×D1060 熱線遮断ポリカ	1	式			別紙 00-0008
ポリカーボネイト樹脂板	耐擦傷耐候グレード5.0mm	4.27	m ²			
取付費		1	式			
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

明神放課後児童クラブ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤		1	式			別紙 00-0011
増設ブレーカ		1	面			
計						
照明		1	式			別紙 00-0012
LED照明器具	LSS9 -4 -37 LN	1	個			
LED照明器具	LRS1 - -08 LN	2	個			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0013
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	1	個			
タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P L 15A ×2 ネーム付 -	2	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	1	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

明神放課後児童クラブ						
電灯設備				電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0014
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5. 5mm2	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2. 0mm	1	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0015
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB ビット・天井	2	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ビット・天井	31	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 管内	1	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 2C ビット・天井	10	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ビット・天井	13	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

明神放課後児童クラブ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式			別紙 00-0016
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	1	m			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) フッシンク*	1	個			
1種金属線び(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) コンビネーションコネクタ	1	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	14	個			
計						
取外し再取付費		1	式			別紙 00-0018
取外し再取付費	電灯分岐	1	式			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

明神放課後児童クラブ						
空気調和設備				配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒管		1	式			別紙 00-0032
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	1	m			
計						
ドレン管		1	式			別紙 00-0033
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	1	m			
計						
保温		1	式			別紙 00-0034
排水管 保温	ガラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	1	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

明神放課後児童クラブ

空氣調和設備

総合調整

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

明神放課後児童クラブ 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
桧類		1	式			別紙 00-0041
プラスチック桧	桧径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	3	組			
計						
配管分岐		1	式			別紙 00-0042
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温無	2	か所			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0043
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	1.3	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	0.6	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.7	m3			
山砂		0.7	m3			
土工機械運搬 (バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			
計						

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

[illegible]