

回 答 書

工事名： 皆実雨水排水ポンプ場機械設備工事 (7-1)

	質 問 事 項	回 答
1	今回、流入ゲート、自動除塵機等がありませんが、総合試運転時に No3 雨水ポンプによる排水運転は可能でしょうか。 困難な場合は、機器の単独運転のみと考えてよろしいでしょうか。	現状流入ゲートがないため排水運転は不可能です。 お見込みの通り、単独運転のみと考えています。
2	工事期間中に水槽内への雨水等の流入はないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みの通りです。