特記仕様

建物概要

工事場所	三原市宗郷町
建築主住所氏名	三原市港町 840の5　三原市長　長居正三
構造	鉄筋コンクリート造 平屋建
延床面積	403.5 M²
建築面積	489.845 M²
敷地面積	1444 M²
用途	保育所
附帯設備	電気設備 ガス設備 給排水衛生設備 浄化槽設備 消防設備
附属建物	自転車置場 6.0 M²　物干場 7.1 M²　倉庫使所 9.3 M²

特記仕様

部	工事別	項	名称	仕様
1	共通事項	イ	統則	本工事建工に際しては、建築基準法 並びに関係所に規定する諸法規に適合する様 建工し 特記なき仕様は慣例として　日本建築学会 共通仕様書に準ずるものとする
		ロ	都合者その他への影響	工事施工上必要な諸手続 及 諸届は一切請負業者の責任に於いて 遅滞なく行うこと
		ハ	設計及軽微な変更	設計図に記載漏れ又は誤記 及 図面間の食い違い等は 全て 体裁の判断により 指示通り施工し 現場の納り等による軽微な変更と共に 慣例として 請負金額の増減をしないものとする
		ニ	工程表その他の提出書類	着工に先だち施工計画書を作製し 工事工程表と共に 請負工事費明細書 着工届 現場代理人届 主任技術者届を提出し 体裁の承認を受けるものとし 下請業者届 及 調達材料の入荷予定 搬入 ならびに使用に関する提出
		ホ	施工図	施工上必要な施工図 詳寸図等は 施工前に作製し 体裁の承認を受ける
		ヘ	写真	体裁の指示通り撮影し 右の通り提出するものとする(工事写真は各工程毎に写真帳にして 提出とし 撮影者指定とする) 工事写真 種類 / 建物 / 撮影枚数 / 部数 / アルバム部数 写真帳 / 手札判 / 全 / 体裁の指示による 見本写真 / 全(カラー) / 体裁の指示による
		ト	工事竣工図面	工事完成後 次の図面を作製 煙付 製本 建築工事(配置図 平面図 断面図)　各附帯設備工事
2	仮設工事	イ	敷地測量その他	着工に先だち敷地内障害物を撤去し 境界及現状測量図を体裁に提出し指示通り墨張りを行い、標準地盤への決定承認を得るものとする
		ロ	仮設物	仮囲並に各仮設物を指示通り配置し 手動カ所に必ずベンチマークを表示するものとし 各種災害防止並びに 足場養生設備は 夫々の法規により 遺漏なき様 特に万全を期するものとする
		ハ	現場事務所並看板	工事場目抜の場所に 施工上必要な諸規に表示板を掲示し 施工業者看板と共に指示通りの設計事務所看板及 マークを取付けるものとし 必要に応じ完成外観図看板も表示するものとする
		ニ	近隣環境時	騒音振動等及騒音建物周の環境に対する防護養生を行うと共に 補償 時間も考慮し 指置おもかする(環境保全対策)
3	地業工事	イ	地盤業	予定の位置まで掘り進み 深い時及び所要の置入量より不足の時は直ちに体裁に報告して指示を受けること
		ロ	割ガラター	各所杭等の割ガラ結果を体裁に提出する
4	コンクリート工事	イ	コンクリート	所要強度(4週圧縮強度) 180kg/cm² (図示なき限り黒部コンクリート 210kg/cm² 鉄筋コンクリートは 240kg/cm²とする)
		ロ	型枠	コンクリート打込後 体裁の指定する養生期間を経て承認後に撤去するものとする
		ハ	鉄筋	JIS G 3112 及び JIS G 3117に規定する特鋼並びに異形鉄筋の規格品を用い 体裁の承認を受ける
5	鉄骨工事		材料	JIS 9 規格品を用い メーカー並びに製作工場指定の特記による特記なき場合は 予め体裁の承認を受ける
6	組積工事			JIS A 5406の規定に合格するもの 補強鉄筋は 普通丸鋼を使用し 結束線は B W G 21番 なまし鉄線とする
7	防水工事	イ	アスファルト防水	特記指定による他 仕様は施工するものとし その保証の責任は請負業者と防水施工業者との連帯とする(保証期間は10ヵ年とし 保証書を体裁に提出する)
		ロ	合成高分子系防水	特記による他 各製造会社の仕様により 責任施工とする(保証期間は前項に準ずる)
8	木工事	イ	木材	図面記入寸法は見上げ見付材は 仕上寸法とし 見え掛り材は 仕上寸法とする
		ロ	ラワン材	慣例として 防蟻処理を行うものとする
9	左官工事	イ	見本及見本塗	塗装及 内装表面仕上等で 見本を要するもの 全て提出し 体裁の指示承認を受け 場合に依り見本塗を指示おとしあり
		ロ	ひび割れ防止	ひび割れを生じやすい場所には体裁の指示により適当な処置を講じるものとする
		ハ	塗り厚	特記なき塗り厚は次に準ずること　コンクリート面外装 30mm　コンクリート面内装 25mm ワイヤラス面 30mm (ラスこすりは含まず)　天井及 筋不陸 20mm
10	建具工事	イ	鋼製&軽合金製建具	製作所の指定は特記による他 製作に先立ち工作及び取付詳細図を作製し体裁の承認を受けるものとし 慣例として 工場において現寸検査を行うものとする
		ロ	木製建具	寸法 形状 取付方法 材種等図示による特記なき木材は 乾燥材を使用し 間ヨダの寸見堅木材とする
11	硝子工事			取付後は 体裁の指示通り養生保護し 竣工引渡前に硝子の内外面をフリーシングする
12	塗装工事		塗見本	各種塗装の見本を提出して 色調等の指示承認を受けるものとし 必要に応じて現場塗を指示することもある
13	内外装工事	イ	見本提出	材料指定は特記による他 全て見本面を提出して 体裁の指示承認を受けるものとし 外装タイルは 数種類 1ヵ所 単位に見本張りして提出つることもある
		ロ	内装制限材料	建設省 及 通商産業省 難燃材料規定の表示面を使用するものとする
14	雑工事			屋内外各種取付物は 図面特記に依り体裁の指示通り施工するものとする
	その他工事			

注記：指定事項及仕上表の指定番号及記号は 平面の種度を表示したもので その材料については各見本帳提出の上決定するものとする

指定事項

種別	指定	種別	指定	種別	指定
杭		化粧合板	アサヒ		
生コンクリート	JIS 認定工場			厨房機器	帝工業 K.K.
鉄筋		クロス貼り	サンゲツ(化粧(不燃)第2010号 レキスタ その他) 内装		
防水	シート防水 責任施工	カーペット			
鋼製建具	三協 不二 YKK	ビニールタイル		電気工事	中国電力KK及び中電指定店
軽金属製建具	今上	フローリング	ジョーザン	衛生工事	三原市水道局指定店
		陶磁器タイル	付 タントウ		
硝子	日本板硝子	畳床	A.B.C 商会 畳仕 施工	カーテン	防炎 加工証
		リシン系吹付	キクスイ ABC商会		
		吹付タイル系吹付			

外構工事 (屋外取付物)

門		別図参照　フェンス H=1.500
砂場		〃　大小　(位置は打合せの上決定する)
プール		別図参照
下駄箱		別図参照
足洗場		全上
手洗所		全上

外部仕上表

基礎側	モルタル金コテ押エ
外壁	モルタル塗刷毛引 アクリル系 リシン吹付
屋根	コンクリート及モルタル塗金コテ押エ 下地 ゴムシート防水 シルバー仕上 ※は全等品!
軒裏	コンクリート打放 アクリル系 リシン吹付
庇裏	コンクリート打放 アクリル系 リシン吹付
雨樋	SGP 100 VP 100 OP仕上
建具	不二サッシ 三協アルミサッシ Ykk アルミサッシ

内部仕上表

	床 下地	床 仕上	巾木 高	巾木 仕上	壁 下地	壁 仕上	壁 下地	壁 仕上	天井 下地	天井 仕上	天井高	備考
事務室	W	ジョーザン複合フローリング ⑦12 貼	100	ラワン巾木 OP仕上	M	ビニールクロス貼 化粧(不燃)第2010号	M	ビニールクロス貼 化粧(不燃)第2010号	S	タイガージブトーン ⑦ 9 貼	2,700	行事黒板、カウンター、額名札 カーテンBOX カーテン、カーテンレール
湯沸室	W	フロアーパネル ⑦12 貼	100	ラワン巾木 OP仕上	C M	モルタル金コテ押エ AEP 一部 100角タイル貼	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	換気扇、第2扉、流し台 額名札
更衣室	W	タタミ敷 一部ジョーザン複合フローリング ⑦12 貼		タタミ落せ	M	ジョラクサテン吹付 一部 100角タイル貼	M	ジョラクサテン吹付	W	杉貼柾天井 (薄目)	2,600	手洗、カガミ、カーテンBOX 額名札、カーテン、カーテンレール
便所 A	M	モザイクタイル (25角) 貼	100	100角タイル貼	M	100角タイル貼 H=1800	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	手洗、換気扇、額名札(ガラス)、カガミ
保健室	W	ジョーケン複合フローリング ⑦12 張	100	ラワン巾木 OP仕上	W M	ビニールクロス貼 化粧(不燃)第2010号	W M	ビニールクロス貼 化粧(不燃)第2010号	S	タイガージブトーン ⑦ 9 貼	2,700	カーテンBOX、カーテンレール、カーテン 手洗、カガミ、額名札
遊戯室	W	ジョーケン複合 フローリング ⑦12 貼	100	ラワン巾木 OP仕上	W	アサヒピーリング (角湯)	W M	ビニールクロス貼 角丸柱ベニヤ ⑦ 5.5 AEP	W	タイガージブトーン ⑦ 9 貼	2,800	掲示板、カーテンBOX 額名札、カーテン、カーテンレール
倉庫	C	モルタル金コテ押エ	100	ラワン巾木 OP仕上	C	モルタル金コテ押エ AEP	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP 貼	2,700	棚、額名札、カガミ
乳児室	W	ジョーケン複合 フローリング ⑦12 貼 一部 タタミ敷	100	ラワン巾木 OP仕上 一部 タタミ落せ	W M	アサヒピーリング (角湯) 一部 100角タイル貼	M W	ビニールクロス貼 化粧(不燃)第2010号	S	タイガージブトーン ⑦ 9 貼	2,700	手洗黒板、手洗、カーテンBOX、手洗 額名札、カーテン、カーテンレール
調乳室	W	フロアーパネル ⑦12 貼	100	ラワン巾木 OP仕上	C	モルタル金コテ押エ AEP	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	流し台、換気扇、第2棚 額名札
洗濯場	C	モルタル金コテ押エ	100	ラワン巾木 OP仕上	C	モルタル金コテ押エ AEP	W C	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	メノ子板、額名札
休憩室	W	タタミ敷 一部ジョーケン複合フローリング貼		タタミ落せ	M	ジョラクサテン吹付	M	ジョラクサテン吹付	W	杉柾ベニヤ底目地貼	2,700	額名札、カーテンレール カーテン
シャワー室	M	モザイクタイル (25角) 貼	100	100角タイル貼	M	100角タイル貼 H=1200	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,500	カーテンレール、額名札 ビニールカーテン
便所 B	M	モザイクタイル (25角) 貼	100	100角タイル貼	M	100角タイル貼 H=1200	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	換気扇、額名札
給食厨房	C	モルタル金コテ押エ	100	モルタル金コテ押エ	C	モルタル金コテ押エ AEP	C	モルタル金コテ押エ AEP	S	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,800	冷凍庫 36L、ソード、水切棚 排水ピット、手洗、額名札、換気扇
食品庫	C	モルタル金コテ押エ	100	モルタル金コテ押エ	C	モルタル金コテ押エ	C	モルタル金コテ押エ	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,750	流し台、棚、額名札
保育室	W	ジョーケン複合 フローリング ⑦12	100	ラワン巾木 OP仕上	W M	アサヒピーリング (角湯) 一部 100角タイル貼	M W	ビニールクロス貼 化粧(不燃)第2010号	S	タイガージブトーン ⑦ 9 貼	2,700	手洗黒板、手洗、カガミ、カーテンBOX カーテンレール、棚、手摺、カーテン
便所 C	M	モザイクタイル貼 (25角)	100	100角タイル貼	M	100角タイル貼 H=1200	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	手洗、換気扇 額名札
廊下	C	モルタル金コテ押エ カラートップ 115 塗	100	モルタル金コテ押エ E.P仕上	C	モルタル金コテ押エ EP仕上 H=1900	C	モルタル塗刷毛引 リシン吹付	W	コンクリート打放しリシン吹付		
教材室	C	モルタル金コテ押エ	100	モルタル金コテ押エ	C	モルタル金コテ押エ	C	モルタル金コテ押エ	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	棚、額名札
便所 D	M	モザイクタイル (25角) 貼	100	100角タイル貼	M	100角タイル貼 H=1200	C	モルタル金コテ押エ AEP	W	石綿スレート板 ⑦ 5.5 AEP	2,700	額名札 (3ヶ所)

凡例

下地符号	C	コンクリート	CB	ブロック	S	鉄骨鉄骨	W	木造			M	モルタル	P	ラスボード	L	ラス	V	ベニヤ
塗装符号	OP	オイルペイント	EP	エマルジョンペイント	AEP	アクリル系EP	VP	ビニールペイント	FP	フタル酸エナメルペイント	CL	クリヤラッカー	LE	ラッカーエナメル	OSV	オイルスタンプニス	OSW	オイルスタンプワックス

工事名称	三原市立宗郷保育所　新築工事設計図
図面名	特記仕様書　仕上表
役員	
主任	
担当	