

## 回 答 書

工事名： 旧三原市歴史民俗資料館・旧中央図書館解体工事

	質 問 事 項	回 答
1	<p>「参考数量 建築工事 4解体あと整備工事」における「仮囲い」は、撤去せずに三原市の買い取りということによろしいでしょうか。</p> <p>また、A-108 配置図（解体後）にも設置箇所の記載が見受けられません。ご指示願います。</p>	<p>ご指摘の「仮囲い」は、ガードフェンスを示します。ガードフェンスについては三原市の買い取りとし、仮囲いの積算には買い取り費用を見込んでいます。</p> <p>設置箇所については、解体完了後に存置部分の安全状況を確認しながら、改めて配置を検討します。</p> <p>なお、A-110 図に示す高さ3mの仮囲いは、解体工事完了後に撤去をお願いします。</p>
2	<p>1階FL以下残置ということですが、細目別内訳の「カッター入れ」とは、立上り部分にカッターを入れて撤去するということでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。</p>
3	<p>「共通仮設費（積上）明細」の「交通整理誘導員」の数量が60人となっていますが、「解体工事特記仕様書（1）」には「常時配置 2人/日」となっております。</p> <p>どちらが正しいのでしょうか。</p>	<p>車両搬出入時に常時配置2人/日、合計60人を見込んでおります。</p>

4	<p>「解体工事特記仕様書(1)」の「2 仮設工事」に「騒音振動計を設置すること(設置個所は図示による)」とありますが、図示が見当たりません。何か所設置すればよいでしょうか。また、粉じん計も何か所設置すればよいでしょうか。</p>	<p>解体建物の敷地の境界に1箇所を見込んでください。詳細の設置場所については、仮設計画に基づき協議のうえ決定します。</p>
5	<p>煙突のダイオキシンは調査済みでしょうか。 また、済んでいない場合のダイオキシン含有調査費、ダイオキシンがあった場合の処理費は別途でしょうか。</p>	<p>煙突のダイオキシンは調査済みです。ダイオキシンの含有はありません。</p>
6	<p>A-106 外構配置図では、CB 塀基礎共撤去となっていますが、A-107 外構詳細図のCB 塀断面図では、上部コンクリートブロックのみ撤去と記載されています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。</p>	<p>GLより上部部分のコンクリート基礎及びコンクリートブロックを撤去してください。</p>
7	<p>屋上アスファルト防水にアスベストはないものと考えてよろしいでしょうか。また、事前調査にてアスベストが検出された場合は、別途追加工事と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>屋上アスファルト防水のアスベスト調査は行っておりません。 受注者による事前調査でアスベストが検出された場合は、別途追加工事とします。</p>
8	<p>建物周囲のスロープや階段、花壇は既に破損しているところもあるため、重機での解体の際に、さらに破損してしまう可能性があります。 また、足場内側に入るレンガの花壇は破損する可能性が高いです。共に、破損した場合は、補修する必要があるでしょうか。</p>	<p>全体的に本工事においてコンクリート土間は存置します。その上部にある花壇やタイル等は補修する必要ありません。 本工事は土壌汚染土の拡散を防ぐため、1階土間から上部の解体を予定しています。施工時に土壌の飛散が無いように施工してください。 また、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインに従って施工してください。</p>

9	仮囲い内駐車場のアスファルト舗装を破損させた場合は、補修する必要があるでしょうか。	土壌汚染土の拡散を防ぐため、適切に養生を施してください。もし舗装が破損し土壌が飛散した場合は、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドラインに従い、速やかに適正な処理および補修を行う必要があります。
10	重機による上部躯体解体時、足場の開口部位置の指定はあるでしょうか。	位置の指定はありませんが、敷地周辺の施設の利用状況を考慮し、開口場所については協議のうえで決定します。
11	旧歴史民俗資料館、旧中央図書館の1階玄関ポーチ・ホール及び便所の床タイルは、存置となっていますが、解体中に破損した場合は、補修する必要があるでしょうか。	玄関ポーチ・ホールおよび便所の床タイルが解体作業中に破損した場合、補修の必要はありません。
12	旧歴史民俗資料館の玄関前にある石碑は存置でしょうか。または、どこかへ移設が必要でしょうか。	旧歴史民俗資料館の玄関前にある石碑は、養生してそのまま存置してください。移設の必要はありません。
13	各建物への1次側電源は撤去済みで、活線はないものと考えてよろしいでしょうか。	各建物への1次側電源について、撤去はまだ行っておりません。本工事にて撤去する予定です。