

# 回 答 書

工事名： 三原リージョンプラザ長寿命化改修工事（3期工事）（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	屋根⑮【図面番号】A-15、A-79 数量表表 P10 改修前詳細図に【】（工事内容）に全面ケレンの記載がありますが、数量表には表記されていません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。	数量表 P10 にある、下地調整 RB 種の数量に、ケレンを含んでおります。[図 A-79 参照]
2	屋根②、⑮ A-79、A-80、A-81 数量表 P13、P14 笠木の表記に屋根⑮ 2期工事で検討中の記載がありますが、屋根②にはありません。 数量表の記載数量は、詳細図 A-81 屋根②の詳細で考えてよろしいでしょうか。	数量表 P13、P14 にあるアルミ笠木の数量は、X0～21 通り間、Y10～17 通り間にあるアルミ笠木【新設】の数量を想定しております。[図 A-21、22 参照]
3	ブドウ棚 A-68、A-69、A-87 数量表 P35 ブドウ棚改修に伴う仮設足場で、数量表に単管吊足場の記載がありますが、この吊足場施工の仮設足場の表記がありません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。	数量表 P35 にある鉄骨足場 単管吊り足場の数量を、仮設足場として想定しております。

4	<p>屋根⑮ A-22、A-79 数量表 P8、P10</p> <p>屋根⑮のシーリングの撤去数量と新設数量に大きな差がありますが、これは屋根⑮の馳カバーを全周新設打設の為と判断していますが、全周打つ場合は、数量が不足しているように見受けられます。どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>数量表 P8 にある、シーリング撤去 集積共の数量は、馳カバー部と壁取り合い水切上端部 (X0・X10 通り) の数量を想定しております。[図 A-79 参照]</p> <p>数量表 P10 にある、(⑮屋根改修) のシーリング一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 10×10 は、馳部、馳カバー部の数量を想定しております。</p> <p>数量表 P10 にある、(⑮屋根改修) のシーリング一般部 ポリウレタン系 (PU-2) 20×10 は、壁取り合い水切上端部 (X0・X10 通り) の数量を想定しております。</p>
5	<p>トイレ A-49、A-78 数量表 P16</p> <p>トイレブース TB-1 の延べ数量が、図面と数量表で異なるように見受けられます。図面の寸法を正として判断してよいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通り、図面の寸法を正としてください。</p>
6	<p>トイレ A-50</p> <p>2階ホールエリア女子トイレの床改修工事に伴い、パーテーションの取外し・復旧の記載がありません。設置のままでの作業と判断してよいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。</p>
7	<p>数量表 P18</p> <p>床モルタル・人研ぎ撤去の記載がありますが、図面に記載が無いように見受けられます。</p> <p>施工場所のご指示をお願い致します。</p>	<p>便所の床：モルタル金こて押さえ【撤去】を参照してください。[図 A-49、50、51、82 参照]</p> <p>排水溝の排水管廻り：モルタル【撤去】を参照してください。[図 A-81 参照]</p>

8	<p>バリアフリートイレ A-49～51 数量表 P19</p> <p>各バリアフリートイレの腰掛手摺各2箇所の内、1箇所撤去になっていますが、壁が既存のままになっており、タイル張替え等の記載はありません。</p> <p>どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>タイル張替えは計上しておりません。撤去後は、補修材による穴埋め補修を想定しております。</p>
9	<p>体育館・副体育館 数量表 P20、P21</p> <p>上から4項目の主体育館鋼製床下地補強基礎新設部ですが、P20に主体育館がある為、副体育館のバドミントン用の新設基礎部と判断してよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みの通りです。</p>
10	<p>舞台綱元スペース A-68 数量表 P18</p> <p>数量表 P18 の上から8項目の床組ころばし撤去とありますが、仕上げ床材撤去も含んでいると判断してよろしいでしょうか。</p>	<p>仕上げ床材撤去の数量は、数量表 P18 の上から9項目の床・縁甲板フローリング 撤去の数量に含んでおります。下地合板の数量は、数量表 P18 の上から10項目の床下地板撤去の数量に含んでおります。</p>
11	<p>仮設 A-90～94</p> <p>工事関係者の通勤車両の駐車場所は、どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>原則として、工事エリア内に駐車場所を設定することはできません。工事エリア外での検討をお願いします。</p>
12	<p>仮設 A-90～94</p> <p>現場事務所の設置場所は、どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>原則として、工事エリア内に設置場所を設定することはできません。工事エリア外での検討をお願いします。</p>

13	<p>仮設 A-01 数量表 P33</p> <p>仮設足場で防音・粉塵等の対策として防音シートとされていますが、数量表では養生シート張り（防炎 I 類）となっています。</p> <p>これは通常のメッシュシートと判断してよろしいでしょうか。</p>	<p>防音シートは想定しておりません。メッシュシートではない養生シート張り（防炎 I 類）を想定しております。</p>
----	---	---