

建築工事 細目別内訳

建築		防水改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(㊸)屋根改修)						
防水押え金物撤去	集積共 703製(既製品)	233	m			
ドレインストレーナー管撤去	集積共	9	か所			
シーリング撤去	集積共	550	m			
脱気筒撤去	運搬処分共	2	か所			
既存防水層撤去	屋上防水層 アスファルト防水層 集積共	48.8	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	49.2	m <sup>2</sup>			
トップライト撤去	固定式900角 集積共	10	か所			
(㊹)屋根改修)						
シーリング撤去	集積共	653	m			Q511-1_人孔前留壁 Q04
計						

建築工事 細目別内訳

建築		防水改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
高圧水洗浄	150～200kg/cm2	90	m <sup>2</sup>			
シーリング	一般部 ホ <sup>レ</sup> リサルファイト <sup>レ</sup> 系(PS-2) 10×10	125	m			
シーリング	一般部 ホ <sup>レ</sup> リサルファイト <sup>レ</sup> 系(PS-2) 20×10	68.2	m			
シーリング	一般部 ホ <sup>レ</sup> リウレタン系(PU-2) 10×10	23.5	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 20×10	100	m			
固定式トップライト	900角 網入りガラス共	6	カ所			
排煙用トップライト	900角 網入りガラス、オペレーター、ワイヤー 取替共	4	カ所			
(⑩屋根改修)						
超速硬化ウレタン防水	密着工法t=2.0(高反射仕上)	3,433	m <sup>2</sup>			
下地調整RB種		3,433	m <sup>2</sup>			
高圧水洗浄	150～200kg/cm2	3,433	m <sup>2</sup>			
シーリング	一般部 ホ <sup>レ</sup> リウレタン系(PU-2) 10×10	3,508	m			
シーリング	一般部 ホ <sup>レ</sup> リウレタン系(PU-2) 20×10	81.4	m			
(排水溝改修)						
排水溝 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン <sup>レ</sup> M系 平場・立上り共	0.4	m <sup>2</sup>			

0511-1\_入札前質疑\_Q01

0511-1\_入札前質疑\_Q04

建築		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外壁改修)						
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・モルタル塗替改修	4,089	m <sup>2</sup>			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	212	m <sup>2</sup>			
B-2打放し面Uカットシール材充填工法	ひび割れ幅 1.0mm以上	428	m			
B-6タイル面Uカットシール材充填工法	1.0mm以上 挙動無し	1,056	m			
同上タイル張替	せつ器質無ゆう外装二丁掛タイル張り	220	m <sup>2</sup>			
D-2'タイル面アンカーピンニング 部分注入エポキシ樹脂		210	m <sup>2</sup>			
Gタイル欠損	躯体補修	4.2	m <sup>2</sup>			
同上タイル張替	せつ器質無ゆう外装二丁掛タイル張り	4.2	m <sup>2</sup>			
Hタイル面白樺酸洗い		9.6	m <sup>2</sup>			
水洗い清掃	タイル面	4,089	m <sup>2</sup>			
水洗い清掃	打放し面	212	m <sup>2</sup>			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費 (C-1) 共	212	m <sup>2</sup>			
(アルミ笠木)						
アルミ笠木	幅400	412	m			

OS11-1\_入札前質疑\_Q02

建築工事 細目別内訳

建築		外壁改修		改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
7㍉笠木	出隅 コーナー	22	か所				
7㍉笠木	入隅 コーナー	3	か所				
7㍉笠木	出隅135° コーナー トレ棟	1	か所				
7㍉笠木	鋭角° コーナー トレ棟	1	か所				
(EXP. J樋改修)							
箱樋	耐酸被覆鋼板 t0.5 ; W300×H200 受け材共	6.5	m				
箱樋落し口	φ100	1	か所				
硬質ポリ塩化ビニル管とい(カマ)	径100	6.1	m				
計							

0511\_1\_入隅取付\_Q02

建築		建具改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(鋼製建具)						
SD-1 鋼製片開きフラッシュ戸	扉のみ W850xH2,000 付属金物一式共	2	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
(鋼製建具)						
LSD-1 軽量鋼製片開きフラッシュ戸	W800xH2,000 付属金物一式共	1	か所			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
(展示ハコ)						
SPT-1、SPT-2 展示ハコ	W1,200×H3,400×16枚 袖付き2枚 開き戸W5,300×3,400 ビクチャール、付属金物一式共	1	式			
SPT-1、SPT-2 鉄骨補強材	付属金物一式共	1	式			
取付調整費		1	式			
運搬費		1	式			
(トイレブース)						
TB-1 トイレブース	FRP樹脂化粧板(木目調) 延べ1.5, 285xH1,900 付属金物共	1	か所			

0511-1\_入札前質疑\_Q05



建築工事 細目別内訳

建築		内装改修		撤去			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm	34.5	m				
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m <sup>3</sup>				
床モルタル・床入研ぎ撤去	集積共 ← Q511-1 入札前質疑 Q07	3.9	m <sup>2</sup>				
床モルタル・床入研ぎ撤去	80角 集積共	1	か所				
ビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	71.2	m <sup>2</sup>				
アールビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	368	m <sup>2</sup>				
カーペット撤去	集積共	437	m <sup>2</sup>				
床組撤去	ころばし 集積共	7.5	m <sup>2</sup>				
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	2,365	m <sup>2</sup>				
床下地板撤去	集積共 ← Q511-1 入札前質疑 Q10	2,365	m <sup>2</sup>				
ビニル幅木撤去	一般 集積共	115	m				
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	55.4	m <sup>2</sup>				
壁クロス撤去	集積共	392	m <sup>2</sup>				
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	73	m <sup>2</sup>				
天井合板・ボード撤去	二重張り 一般 集積共	451	m <sup>2</sup>				

建築工事 細目別内訳

建築		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井下地撤去	集積共	321	m <sup>2</sup>			
天井廻縁撤去	集積共	258	m			
下り壁見切撤去	集積共	16.9	m			
床マホカ・点検口撤去	450角 集積共	3	か所			
床マホカ・点検口撤去	600角 集積共	3	か所			
天井点検口撤去	集積共	1	か所			
ビクチャーレール撤去	集積共	78.7	m			
シーリング撤去	集積共	223	m			
エキスパンションゴム撤去	集積共	282	m			
展示ホール 額掛け金物撤去		8	か所			
腰掛便器用手摺撤去		3	か所			
	0511-1 入札前質疑 Q08					
舞台 網元保護撤去	ホール：H900 5本、チェーン：8.93m 集積共	1	式			
計						

建築		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アール床 床下地調整		368	m			
アール床 複層ビニル床シート	厚3.0 ノンスリップタイプ	368	m <sup>2</sup>			
アール床 ビニル床シート端部 シーリング		223	m			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	4.1	m <sup>2</sup>			
下地調整費	モルタル・ブラスター	503	m <sup>2</sup>			
防滑性ビニル床シート	柄物 木目調 厚さ2.5 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法	71.2	m <sup>2</sup>			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	436	m <sup>2</sup>			
主体育館 フローリング面1液湿気 硬化型レタン塗り	3回塗り サングラ掛け共	1,909	m <sup>2</sup>			
主体育館 高耐久大型積層カー リング	厚18.0 天然ひのき板t6.0+耐水合板t12.0	1,909	m <sup>2</sup>			
主体育館 床針葉樹構造用合 板	厚15.0	1,909	m <sup>2</sup>			
主体育館 鋼製床下地	H=400 全面レベル調整 支持脚500本程度部分改修共	1,909	m <sup>2</sup>			
主体育館 鋼製床下地補強	基礎新設部 根太補強	24	か所			
主体育館 床点検口	600角 7種枠	6	か所			
主体育館 エキスパンションコ ム	18*20	185	m			
副体育館フロー リング面1液湿気硬化 型レタン塗り	3回塗り サングラ掛け共	449	m <sup>2</sup>			

0511-1 入札前質疑 Q09

建築工事 細目別内訳

建築		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
副体育館 高耐久大型積層フローリング	厚18.0 天然ひのき板t6.0+耐水合板t12.0	449	m <sup>2</sup>			
副体育館 床針葉樹構造用合板	厚15.0	449	m <sup>2</sup>			
副体育館 鋼製床下地	H=400 全面レベル調整 支持脚100本程度部分改修共	449	m <sup>2</sup>			
主体育館 鋼製床下地補強	基礎新設部 根太補強	6	か所			
副体育館 床点検口	600角 アルミ枠	4	か所			
副体育館 エキスパンションコーム	18*20	96.8	m			
舞台 嵩上げコンクリート	H270 コンクリート打ち 鉄筋・アンカー共	1	式			
ブドウ棚補強工事		1	式			別紙 00-0008
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.6	m <sup>2</sup>			
木製床組	ころばし 高さ150 大引90×90@900 根太60×75@450 ホーク・根太用アンカー共	4.9	m <sup>2</sup>			
グラスウール吸音材	保温板2号 32K 厚さ50	4.9	m <sup>2</sup>			
床フローリング	厚さ15 サクラ 研磨 クレタ塗装 下地合板 厚15+15共	4.9	m <sup>2</sup>			
ビニル幅木	高さ100	120	m			
壁モルタル塗り	金ごて 内装タイル接着張り下地	0.8	m <sup>2</sup>			
内装壁タイル張り	ユニットタイル 有機系接着張り(タイプ I) Ⅲ類 施ゆう 100mm角 モルタル面	0.8	m <sup>2</sup>			

0511-1. 入札前質疑 Q09

建築		仮設				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部足場		1	式			別紙 00-0005
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場	664	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高5.7m以上7.4m未満 1.5m×1.8m程度	2.7	m <sup>3</sup>			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0006
養生シート張り	防災Ⅰ類	5,606	m <sup>2</sup>			
ガードフェンス	H=1.8m	399	m			
計						

← O511-1-入札前質疑\_Q13

建築		内装改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アトウ柵補強工事		1	式			別紙 00-0008
(材料)						
棒鋼	SS400 M25	0.02	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.02	t			
鋼板	SS400 PL-16	0.02	t			
ナローパツクル	M25用	3	か所			
トリア形高力ボルト	S10T M16x50	13	本			
あと施工アングラー	樹脂製 M20 材工共	6	本			
(手間)						
加工・取付手間		1	式			
運搬費	2t車	1	台			
鉄骨工場錆止め塗料塗り		1.1	m <sup>2</sup>			
鉄骨工場溶接	6mm換算	1.8	m			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	1.8	m			
鉄骨足場	単管吊り足場	13.4	m <sup>3</sup>			

Q511-1 入札前質疑 Q13