

回 答 書

工事名： 宮浦中学校屋内運動場・武道場長寿命化改修工事（建築主体工事）

	質 問 事 項	回 答
1	<p>【屋内運動場】数量表【屋内運動場 木工・解体】A-17</p> <p>体育館床の改修において、全体の20%程度計上との記載がありますが、撤去・処分の数量が計上されていません。</p> <p>どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>「木工」のブナ化粧合板フローリング・ラワン合板項目に見込んでいます。</p>
2	<p>【屋内運動場】数量表【屋内運動場 屋根及びトイ】</p> <p>数量表【屋根及びトイ】のオーバーフロー管及びコア抜きに記載がありますが、設計図書の図面でどの場所を抜くのかの記載が見受けられません。</p> <p>また、コア抜きに伴う鉄筋調査の記載も見受けられませんが、どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>どの場所を抜くのかの位置は、監督員と協議の上、決定します。</p> <p>コア抜きに伴う鉄筋調査は共通仮設費（率）の「その他」に見込んでいます。</p>
3	<p>【屋内運動場】数量表【屋内運動場 屋根及びトイ・解体】A-16</p> <p>数量表（屋内運動場 屋根及びトイ）設計図面 A-16 において、樋養生管の撤去の上、新設になっていますが、撤去処分の項目が数量表に記載がありません。</p> <p>どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>「屋根及びトイ」の養生管の項目に見込んでいます。</p>

4	<p>【屋内運動場】 A-39 ステンレス製タラップ新設に伴い、基礎型枠の組立、解体費の計上が見受けられません。 タラップの材料費は計上されていますが、取付費は計上されていません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>「金属」のステンレス製タラップ 700*700*3650 の項目に見込んでいます。</p>
5	<p>【屋内運動場】 数量表【屋内運動場 防水改修】 A-15、A-40 シーリング (PU-2) は、設計図書 A-15 符号㊸目地シーリング打替と推察しますが、設計図書では 20×15、数量表では 20×10 で記載されています。 どちらを正として判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>参考数量書の 20×10 の寸法を見込んでください。</p>
6	<p>【屋内運動場】 数量表【屋内運動場 防水改修】 A-15、A-40 前述のシーリングですが、2F 梁と腰壁伝取合い部全周にあると推察しますが、全周の場合、数量が少ないと思われます。 ご確認の程よろしくお願いいたします。</p>	<p>施工部位は柱型のみを見込んでいます。 2F 梁と壁伝取合い部のシーリングは必要ありません。</p>
7	<p>【屋内運動場】 数量表【屋内運動場 防水改修・解体】 A-37 【防水改修】のシーリング 一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10 (床下換気口) 及び 20×10 について、建具周囲の打替と推察しますが、数量表【解体】には撤去費用が計上されていません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>「防水改修」のシーリングの項目に見込んでいます。</p>

8	<p>【屋内運動場】 A-37、A-40 地窓周囲のシーリング打替に伴い、アルミ格子付の一時撤去、再取付の記載がありますが、数量表に記載がありません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>「ユニット及びその他」のアルミ製防球格子 一時撤去・復旧に見込んでいます。</p>
9	<p>【屋内運動場】 数量表【屋内運動場 金属・解体】 A-33 数量表に SUS ノンスリップの記載があります。A-33 では撤去・新設となっていますが、数量表に記載がありません。 数量表に床目地棒の記載がありますが、設計図書には記載がありません。 これらの数量が同じですが、どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>ステンレス製ノンスリップは、参考数量書の「金属」で床目地棒という表記で計上しています。</p>
10	<p>【武道場】 数量表【武道場 防水改修 解体】 シーリング打替に伴う撤去・処分費の計上が見受けられません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>「防水改修」のシーリングの項目に見込んでいます。</p>
11	<p>【武道場】 A-57 アプローチに靴拭きマット枠の撤去・新設がありますが、数量表には記載が無いように見受けられます。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>撤去は玄関ポーチ「解体」床モルタル・床人研ぎ撤去に見込んでいます。 新設の必要はありません。</p>

12	<p>【武道場】 A-57 アプローチ改修に伴い、D 通り柱横の下足箱一時撤去・復旧費が数量表に見受けられません。 A 通柱横ロッカー B 通柱横下足入は、屋内運動場数量表に記載があります。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>D 通り柱横の下足入(一時撤去・復旧)の必要はありません。</p>
13	<p>【武道場】 A-66、A-67 数量表【武道場建具改修】 建具調整が AD-1 のみ数量表に記載がありますが、それ以外の建具調整の記載が見受けられません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>それ以外の建具調整の必要はありません。</p>
14	<p>【玄関ポーチ】 A-57、A-58、A-59 数量表【玄関ポーチ】 玄関ポーチのブレース撤去（2ヶ所）新設（1ヶ所）が数量表に記載がありません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>別途工事です。</p>
15	<p>【玄関ポーチ】 A-57 数量表【玄関ポーチ】 縦樋の SOP 撤去・新設、下足入 SOP 塗替が数量表に記載が見受けられません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>縦樋の SOP 撤去・新設は、【武道場】の「塗装改修」SOP 塗糸幅（300 mm以下）に見込んでいます。 下足入 SOP 塗替の必要はありません。</p>

16	<p>【アプローチ】 A-60 折版屋根の梁・ブレスの DP 塗装について、数量表に記載がありません。 数量表に PD 塗装の項目はありますが、数量が合致しません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	別途工事です。
17	<p>【武道場】 A-49、A-69 男子便所・女子便所の手摺が、仕上表ではステンレス製、詳細図では樹脂製の表記になっています。 どちらを正とすればよろしいでしょうか。</p>	樹脂製を見込んでいます。
18	<p>【武道場】 男子便所 女子便所 A-69 面台・小便器面台にメラミンポストフォーム メラミン化粧板の表記がありますが、数量表への記載が見受けられません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	「ユニット及びその他」のライニングに見込んでいます。
19	<p>【武道場】 A-71 男子便所・女子便所の掃除用具入が詳細図では撤去になっていますが、数量表には記載がありません。 どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	「解体」のポリエステル化粧合板に見込んでいます。

20	<p>【武道場】 A-49、A-58</p> <p>D-D 断面詳細図（改修後）の武道館側（剣道場）にビニル巾木（新設）の表記がありますが、数量表への記載が見受けられません。どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>巾木は「木工」のラワン合板に見込んでいます。</p>
21	<p>【武道場】 A-58</p> <p>D-D 断面図 屋内運動場の水切り撤去・新設の記載ですが、新設のみ数量表（屋内運動場 金属）に記載がありますが、撤去・処分の記載が見受けられません。どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>【屋内運動場】「金属」折板（A・B・C）水切りに見込んでいます。</p>
22	<p>【屋内運動場・武道館】数量表【共通仮設】</p> <p>外部足場明細（設置期間）が15か月ですが、周囲仮囲パネルゲートが12か月になっています。周囲仮囲撤去後の外部足場解体との判断でよろしいでしょうか。</p>	<p>直接仮設 外部の月数は12か月を見込んでください。</p>
23	<p>共通仮設 数量表【共通仮設】</p> <p>交通誘導員の数量が、足場の設置期間から考えると少ないと推察します。どのように判断すればよろしいでしょうか。</p>	<p>参考数量書の「共通仮設費（積上）明細」で記載している人数を見込んでください。</p>

24	<p>【武道場】 A-47</p> <p>外部仕上表 符号㊸目地シーリング PU-2 20×20 の打替が、PU-2 20×15 になっていますが、打替は既設より薄く打替と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>既設は三面接着と考えられますが、改修は公共建築改修工事標準仕様書に従い、ボンドブレイカーを用いた二面接着とした場合の寸法として 20×15 を見込んでください。</p>
25	<p>【武道場】 数量表【武道場 木工】</p> <p>数量表のラワン合板ですが、どの部分に使用する部材なのか読み取れません。</p> <p>改修部分等のご指示をお願いいたします。</p>	<p>A-70 図 家具 K-2、K-3、K-4 における破損箇所の増し張り及び巾木新設を見込んでいます。</p>