

工 事 仕 様 書

工事名称 幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）

工事場所 三原市幸崎能地三丁目

工事内容 本工事は、幸崎中学校屋内運動場の長寿命化改修に伴い、電気設備の改修工事を行う。

【工事概要】

- 電灯設備改修工事
- 拡声設備改修工事
- 火災報知設備改修工事

準 則 公共建築工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編)、建築物解体工事共通仕様書（各 最新版 国土交通省官房官庁営繕部監修）に基づき施工する。

別途発注工事

- ・幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（建築主体工事）

支払条件等 前払金及び中間前金払・部分払等の支払について、令和8年度は請負代金額の10分の4以内の額とする。

関係法令等 本工事については、次の関係法令その他の規定等に基づき施工すること。

- ・建築基準法、同施行令、同施行規則
- ・消防法、同施行令
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行令、同法施行規則
- ・労働安全衛生法、同法施行令、同法施行規則
- ・建設業法、同施行令、同施行規則
- ・建設工事公衆災害防止対策要綱
- ・石綿障害予防規則
- ・大気汚染防止法、振動規制法及び土壌汚染対策法
- ・建設工事に係る再資源化等に関する法律、同法施行令
- ・その他関係法令

疑義変更 本設計図書は、設計の概要を示すものであり、詳細部等について技術的必要事項は明記なくとも完全に施工すること。

別途工事の設計図書について、取り合いなどの整合を確認すること。

施工に際して疑義が生じた場合、または軽微な変更を必要とする場合には、速やかに監理者と協議後、監督員の指示により施工すること。ただし、これらに於いて請負代金額の増減はなきものとする。

提出書類 施工に先立ち、工事工程表、仮設計画図及び監督員の指示する書類を提出し、監督員の承認を受けること。
商品名及び製造者名が記載された材料については、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は、監督員の承諾を受けること。

設計図書に定める品質及び性能を有することについて、証明となる資料を提出して監督員の承諾を受けること。

工 期 本工事は請負契約締結の後、令和9年6月30日をもって工期とする。
このうち検査期間として13日間を見込んでいる。


留意事項

- ・入札に先立ち、現地調査を十分に行うこと。質疑がある場合は入札前に確認すること。
- ・図面について、設計者からの設計意図等の説明が必要な場合は申し出ること。
- ・図面に明示されていない事項であっても、工事に必要とされる事は工事範囲とする。
- ・作業日は、原則、月曜日から金曜日とし、土曜日及び日曜日は休工日とすること。
- ・行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）に定める行政機関の休日に工事の施工を行わない。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。
- ・本工事は「発注者指定型」による週休2日適用工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休2日適用工事等実施要領（建築工事）」に基づき実施するものとする。
- ・工事着手前までに「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」に取り組むことを工事打合せ簿にて提出すること。
- ・「週休2日適用工事」または「週休2日交代制適用工事」である旨を工事現場に設置すること。
- ・月単位の週休2日を達成できなくなった場合は、その達成状況に応じて労務費の補正額を減額する。
- ・デジタル化を積極的に推進すること。
- ・生成AIを積極的に活用して工事を進めること。提出書類については、必ず生成AIによるチェックを行った上で提出すること。
- ・紙資料の削減を目的として、電子機器の利用を主とすること。
- ・定例会の資料は、電子データとすること。
- ・受注者は各定例会の前日までに必要な資料を所定の場所に提出すること。
- ・本工事は居ながら工事を基本とし、必要に応じて教諭、生徒等の通路の通行制限を行うこととする。工事の詳細については、事前に学校への説明を行って承諾を得ること。
- ・著しい騒音・振動等の発生が予想される作業については、学校の授業時間等の時間を避けるなど配慮して作業をするように計画すること。
- ・着手にあたり、工事着手前の周辺道路や近隣敷地の状況を写真等により記録しておくこと。
- ・近隣住民等の安全はもとより、丁寧な説明と施工により、関係者の理解と協力を得ながら実施すること。苦情等が発生した場合には誠意をもってこれに対応すること。
- ・近隣において、その他の工事が行われている場合は、取り扱い工事及び工程等の調整を行うこと。
- ・近隣住民等への支障を最小限とするため、騒音・振動・粉塵等の対策については最大限配慮した施工方法を採用すること。
- ・使用する建設機械については、原則、「低騒音型、低振動型建設機械」として国土交通省の指定を受けた機械を選定して使用すること。これが確認できる資料を施工計画書で示すこと。なお、事情により使用が難しい場合は監督員との協議を行うこと。
- ・解体工事・アンカー工事等の騒音・振動・粉じん等の発生が予想される工種については、施工時間及び施工方法等を最大限配慮した計画により作業を行うこと。
- ・粉塵の発生が予想される工事は、確実に散水を行う等して、周辺環境への粉塵飛散がないように作業をすること。
- ・施工箇所周囲の備品・機器等については、粉塵対策として養生及び清掃等を確実に行うこと。養生や移動を行う場合は、事前に学校に連絡すること。
- ・近隣家屋・敷地または周辺道路に対して、工事による汚れ・損傷・粉じん等を与えた場合は、受注者が責任をもって、速やかに清掃及び補修等を行うこと。誠意をもって対応し、原状復旧に努めること。
- ・周辺道路の保全及び清掃については常に注意を払って監視をし、定期的に清掃を行うこと。
- ・第三者災害防止及び飛散防止対策のために、必要に応じて監督員が指示する範囲にバリケード等を設置すること。
- ・工事車両の通行については、近隣住民及び通学生徒等の安全を最優先すること。
- ・工事車両は、幅員の広い道路の通行を基本とし、住宅地内などの狭い道を抜け道として使用しないこと。工事車両の周辺の通行経路については、工事着手前に発注者の了承を得ること。
- ・敷地南側の道路は大型車両進入禁止表示があるため、事前に許可を得た上で通行すること。
- ・工事車両は、場内を5km/h以下で徐行すること。
- ・工事区域内の残置する設備配管・配線等については、事前に位置を確認してから作業を行うこと。事前調査記録を作成すること。
- ・受注者事務所、休憩所及び便所等は関係法令に従って設けること。
- ・図面等に示されている仮設等についても、必ず受注者で安全性や施工性等を検証すること。受注者が責任をもって施工すること。
- ・台風や豪雨など自然災害の発生が予測される場合は、必要な対策を施すこと。また、現場巡視と災害防止対策を必要に応じて行うこと。
- ・工事に係る電気、水道及び下水道料金等は受注者の負担とする。
- ・工事の要求に必要な仮設は、工事を含むものとする。

- ・設備機器の固定については、「建築設備耐震設計・施工指針2014年版」の基準に基づいて検討し、監督員と協議の上、施工すること。
- ・工事に伴う官公庁等への手続きは、受注者により遅滞なく行うこと。この時、各種申請手数料等が発生した場合は受注者の負担とする。
- ・施工にあたり、既設天井及び壁面等を加工する必要がある場合は、監督員と協議の上、石綿含有建材の調査を実施すること。
- ・石綿含有建材の調査（書面及び目視調査、検体採取を含む）について、工事着手前までに一般建築物石綿含有建材調査者、又は特定建築物石綿含有建材調査者が行うこと。
- ・工事着手前までに石綿含有建材の事前調査結果を書面にまとめて発注者に対し説明を行い、労働基準監督署及び広島県東部厚生環境事務所環境管理課に報告すること。
- ・その他石綿の飛散防止等については、改正大気汚染防止法及び施行令（令和3年4月1日施行）に基づくこと。
- ・石綿含有分析調査は試料採取と分析調査費を含む。分析は定性（JIS A 1481-1による。含有の場合は、含有する層の判定も行う。）について3検体を見込んでいる。
- ・作業員に対して、新規入場者教育時に石綿含有建材の位置を確認させること。
- ・石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル(最新版)に基づくこと。
- ・工程計画、取り合い工事及び工事用車両の出入り等については、当該別途契約の工事関係者と互いに協力し合い、相互の工事を考慮した上で十分調整し、工事の円滑な施工に務めること。
- ・品質について、社内検査員(当該工事に従事していない者)を定め、設計図書に基づき社内検査を実施し、書類等の記録に残すこと。
- ・本工事の外注資材、労務等の調達については、極力、三原市内に主たる営業所を有する業者に発注すること。困難な場合は、あらかじめ理由を添えて発注者の承認を受けること。
- ・熱中症対策として、従業員及び作業員が必要に応じて水分を補給できるよう作業所に給水設備を設置すること。
- ・広島県工事中情報共有システムを利用すること。なお、本工事にシステム利用料金を見込む。
- ・工事書類については、工事中情報共有システムの決裁データ等を整理して、CD-R又はDVD-Rにて提出すること。
- ・書面での提出が必要なもの（完成図書、建退共の掛金収納書、試験結果、保証書 等）については、PDFを工事中情報共有システムで提出し、別に書面提出ファイルとしてまとめて提出すること。
- ・工事完了後、完成図として製本図面（二つ折り・A3版）を1部、及び縮小図面（二つ折り・A4版）を4部提出すること。
- ・以下の設計図面は、A2判をA3判に縮小している。（縮小率約70.7%）

幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）

[illegible]



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所広島県登録 18(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 85366 号
元 廣 清 志

工事名：
幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）

図面名：
配置図


縮尺：
1/500
A2版：100%
A3版：71%

査図： 部長： 課長： 主任： 担当：

日付：

図番：

E - 02




[illegible]

AS: TM1
 ○○回路


AS: TM2
 ○○回路

TS: 停電補償付 (2 回路型)


□ 照明器具参考姿図

									
A 2 1 5	LED1500LM以上	B 4 4 8	LED4800LM以上	C 2 0 6 W P	LED600LM以上 防湿型・防雨型	D 2 1 5	LED1500LM以上	E 2 0 2	LED2020LM以上 ディフューズレンズ付
	公共型番: LSS9-2-15LN		公共型番: LSS9-4-48LN		公共型番: LBF3MP/RP-2-06		公共型番: LSS1-2-15N		参考型番: NYT1024NLE9+NYK50002
A 4 2 3	LED2300LM以上			C 2 1 3 W P	LED1300LM以上 防湿型・防雨型				消費電力: 17.3W 入力電流: 0.18A (100V)
	公共型番: LSS9-4-23LN				公共型番: LBF3MP/RP-2-13				
									
		6900lmタイプ 集光プリズムタイプ 調光範囲約5~100% 調光方式: PWM (LR) 3000K、Ra83 消費電力43.1W 入力電圧AC100V~242V		信号変換制御ボックス PWM信号 (PC/LR) 4系統出力 (指定したDMXの先頭アドレスから4ch) 接続器具数50台/1系統 (最大200台) 入力電圧AC100V/200V 手動式調光器 適合スイッチボックス 4ヶ用スイッチボックス (別途)		一般タイプ、6900lmタイプ 消費電力43.1W、定格出力型、電圧100~242V 本体: 銀板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 昼白色 (5000K)、Ra83 電源装置はライトバー側に内蔵			
F 4 0 0	LED4000LM以上 落下防止ワイヤー付	G 6 9 0	LED6900LM以上 落下防止ワイヤー付	☒	信号変換制御ボックス 参考型番: NK39700K	H 4 6 7	LED6770LM以上		
	公共型番: LSR2W-400		参考型番: NNQ34000KLR9 消費電力: 43.1W 入力電流: 0.449A (100V)		手動式調光器 参考型番: NQ77004		参考型番: XLX460KENTLE9 消費電力: 43.1W 入力電流: 0.449A (100V)		

□ ステージ照明システム図

		<table><tr><td></td><td>CPEV0. 9-2P</td></tr><tr><td></td><td>CPEV-S0. 9-3P</td></tr><tr><td></td><td>KPEV-S0. 5-2P</td></tr><tr><td></td><td>2PNCCT2°-3C</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table>			CPEV0. 9-2P		CPEV-S0. 9-3P		KPEV-S0. 5-2P		2PNCCT2°-3C								
	CPEV0. 9-2P																		
	CPEV-S0. 9-3P																		
	KPEV-S0. 5-2P																		
	2PNCCT2°-3C																		






女子更衣室		
A41	2	

体育器具庫		
B42	1	

屋外ブラケット		
D60	5	

玄関ポーチ		
C31	2	



分電盤 (L-T)
埋込型: W620×H1350
メイン: MCCB3P225/150A
分岐: MCCB2P50/20A×6
分岐: MCCB1P50/20A×18
リモコン: 2P20A×6
リモコン: 1P20A×7
リモコントランス

1 階平面図 S=1:100

1. 図中記入なき配管配線は下記の通りとする。

	1V2.0×2	(19) 露出配管
	1V2.0×4	(25) 露出配管
	1V2.0×6	(25) 露出配管
	1V2.0×8	(31) 露出配管
	1V5.5×4	(31) 露出配管

2. 図中×は撤去処分を示す。(但し打ち込み配管、BOXは除く)

3. 凡例

	スイッチ 1P15A×1
	防水スイッチ 1P15A×1
	電灯分電盤

4. 照明器具リスト

A21 (チェーン吊)	逆富士型蛍光灯 (チェーン吊) FL20W-1
A41	逆富士型蛍光灯 FL40W-1
B42	逆富士型蛍光灯 FL40W-2
C31	埋込 (カバー付) 型蛍光灯 FCL30W-1
D60	ブラケット 1L60W-1
F500	投光器 RF500W-1
H	高天井水銀灯 HF1000W-1
I	ボーダーライト 1L100W-9



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 18(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 85366 号
元 廣 清 志

工事名:
幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事 (電気設備工事)


図面名:
屋内運動場
1 階 電灯設備平面図 (改修前)

縮尺:
1/100
A2版: 100%
A3版: 71%

査図: 部長: 課長: 主任: 担当:

日付:

図番:




女子更衣室	
A423	2

体育器具庫	
B448	1

屋外ブラケット	
C206WP	6

玄関ポーチ	
C213WP	2

※天井開口を含む



1 階平面図 S=1:100

1. 図中記入なき配管配線は下記の通りとする。
- | | |
|--|------------------------------|
| | 2P NCT 2° - 3C + CPEVO. 9-2P |
| | 2P NCT 2° - 3C |
| | EM-IE 1. 6x2 (管内) |
| | EM-IE 1. 6x2 (E19) 露出配管 |
| | EM-IE 2. 0x8 (既設31) |
2. 特記なき点線は既設を示す。
3. 凡例
- | | |
|--|------------------|
| | 電灯分電盤 (盤結線図参照) |
| | スイッチ 1P15A x 1 |
| | 防水スイッチ 1P15A x 1 |



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 18(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 85366 号
元 廣 清 志

工事名：
幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）

図面名：
屋内運動場
1 階 電灯設備平面図（改修後）

縮尺：
1/100
A2版：100%
A3版：71%


査図： 部長： 課長： 主任： 担当：

日付：

図番：

E - 06



体 育 館	
H	12



ス テ ー ジ 上 部	
I	8

放 送 室	
A41	1

階 段	
A21 (フェーン吊)	1



ギャラリー	
F500	1

2階平面図 S=1:100



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 18(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 85366 号
元 廣 清 志

工事名：
幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）

図面名：
屋内運動場
2階 電灯設備平面図（改修前）



縮尺：
1/100
A2版：100%
A3版：71%

套図： 部長： 課長： 主任： 担当：

日付：

図番：


体 育 館	
F400	12





A	EM-IE5.5' × 4	(#31)	1	2	R1, R2
	EM-IE5.5' × 4	(#31)	3	4	R3, R4
B	EM-IE5.5' × 4	(#31)	1	2	R1, R2
	EM-IE5.5' × 4	(#31)	3	4	R3, R4
	EM-IE2.0 × 6 E2.0	(#25)	5	6	R5, R6
	KPEV-S0.5-2P	(#25)	7		R7

ギャラリー	
E202	1

2階平面図 S=1:100





1 階平面図 S=1:100

1. 図中× は撤去処分を示す。
2. 凡例
- | | |
|-------|--|
| AMP | -- 放送アンプ：卓上60W+CD+ワイヤレスチューナー |
| ⊙ | -- メインスピーカー 30W 埋込型 |
| ⊙ M | -- メインスピーカー |
| ⊙ 10W | -- トランペットスピーカー 10W |
| ⊙ | -- ワイヤレスアンテナ |
| ⊙ M | -- 壁付マイクジャック 1口 |
| ⊙ 2M | -- 床付マイクジャック 2口 |
| ⊙ X P | -- 機器収容箱（ガード付）・地区音響装置
発信器（P型1級）・表示灯 |



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 18(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 85366 号
元廣 清志

工事名：
幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）



図面名：
屋内運動場
1 階 弱電設備平面図（改修前）

縮尺：
1/100
A2版：100%
A3版：71%

套図： 部長： 課長： 主任： 担当：

日付：

図番：



1 階平面図 S=1:100

1. 特記なき点線は既設を示す。

2. 凡例

AMP	--	放送アンプ	(別紙資図参照)
M	--	メインスピーカー 30W	(別紙資図参照)
10W	--	ホーンスピーカー 10W	(別紙資図参照)
	--	ワイヤレスアンテナ	(別紙資図参照)
M	--	壁付マイクジャック 1口	(別紙資図参照)
2M	--	床付マイクジャック 2口	(別紙資図参照)
BOX	--	機器収容箱 (ガード付) ・地区音響装置	
		発信器 (P型1級・表示灯付)	



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 18(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 85366 号
元 廣 清 志

工事名 :
幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事 (電気設備工事)



図面名 :
屋内運動場
1 階 弱電設備平面図 (改修後)

縮尺 :
1/100
A2版 : 100%
A3版 : 71%

套図 : 部長 : 課長 : 主任 : 担当 :

日付 :

図番 :



2階平面図 S=1:100



有限会社 元廣建築設計事務所
一級建築士事務所 広島県登録 18(1) 第 0951 号

一級建築士登録 第 85366 号
元 廣 清 志

工事名：
幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）



図面名：
屋内運動場
2階 弱電設備平面図（改修前）

縮尺：
1/100
A2版：100%
A3版：71%

套図： 部長： 課長： 主任： 担当：

日付：

図番：



2階平面図 S=1:100

参 考 数 量 書

工 事 名 称

幸崎中学校屋内運動場長寿命化改修工事（電気設備工事）

[工 事 概 要]

三原市幸崎能地三丁目

用 途 , 構 造 , 面 積

工 事 範 囲

電気設備工事

別 途 発 注 工 事

建築主体工事

工 期

契約締結日の翌日から 令和 9 年 6 月 3 0 日までを工期とする.

一 般 事 項

《工事予算内訳》

設 計 金 額 ￥

(税込み)

〈 内 訳 〉

区 分

金 額

摘 要

工 事 価 格

消 費 税 額

設 計 金 額

工事費内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
電気設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

工事種別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

屋内運動場 内部改修

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

屋内運動場 外壁改修

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

屋内運動場 内部改修

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

屋内運動場 外壁改修

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

屋内運動場 内部改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0003
ケーブル		1	式			別紙 00-0004
電線管		1	式			別紙 00-0005
一種金属線ぴ		1	式			別紙 00-0006
二種金属線ぴ		1	式			別紙 00-0007
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
演出照明調光		1	式			別紙 00-0009
照明器具		1	式			別紙 00-0010
直接仮設（足場）		1	式			別紙 00-0011
撤去		1	式			別紙 00-0012
計						

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

屋内運動場 内部改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線		1	式			別紙 00-0003
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	1.6mm	55	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	130	m			
600V耐燃性 ^ホ リフレ ン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	89	m			
計						
ケーブル		1	式			別紙 00-0004
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	1	m			
2PNCTケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	21	m			
FCPEVケーブル	0.9 mm- 2P ビット・天井	19	m			
FCPEV-Sケーブル	0.9 mm- 3P 管内	1	m			
KPEV-Sケーブル	0.5mm- 2P 管内	10	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

屋内運動場 内部改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			別紙 00-0005
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 19mm	11	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	2	m			
計						
一種金属線ぴ		1	式			別紙 00-0006
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm) セパレート付	1	m			
1種金属線ぴ(MM1) 付属品	B型(40.4mm) 4個用スイッチボックス	1	個			
計						
二種金属線ぴ		1	式			別紙 00-0007
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	23	m			
2種金属線ぴ(MM2) 付属品	ジャンクションボックス(1～4方出)	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

屋内運動場 内部改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
丸形露出ボックス (塗装共)	19(E19,16) 1方出	1	個			
計						
演出照明調光		1	式			別紙 00-0009
信号変換制御ボックス		1	個			
DMX変換制御BOX		1	個			
手動式調光器		1	個			
照明器具	G690 LEDスポットライト	12	個			
機器取付試験調整費	演出照明用	1	式			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

屋内運動場 内部改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設（足場）		1	式			別紙 00-0011
【内部仕上足場】 アリーナ部分	□-リング ｸﾞﾗｰ アリーナ部分					
内部仕上足場 (□-リング ｸﾞﾗｰ)	階高7.1m以上8.9m未満 掛払い手間、賃料、基本料、運搬費 含む	1	台			
養生	一 般 - -	293	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 - -	293	m ²			
【内部仕上足場】 ステージ部	□-リング ｸﾞﾗｰ ステージ部					
内部仕上足場 (□-リング ｸﾞﾗｰ)	階高5.0m未満 掛払い手間、賃料、基本料、運搬費 含む	1	台			
養生	一 般 - -	46	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 - -	46	m ²			
計						

電気設備工事 別紙明細

屋内運動場 内部改修		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0012
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	116	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	164	m			
VCTケーブル 撤去	3.5mm2- 2C ビット・天井	16	m			
ねじなし電線管 (E) 撤去	E(25) 露出	3	m			
照明器具 撤去	A21(チーン吊り) 逆富士型蛍光灯 FL20W-1	1	個			
照明器具 撤去	A41 逆富士型蛍光灯 FL40W-1	3	個			
照明器具 撤去	B42 逆富士型蛍光灯 FL40W-2	1	個			
照明器具 撤去	F500 投光器 RF500W-1	1	個			
照明器具 撤去	H 高天井用水銀灯 HF1000W-1	12	個			
照明器具 撤去	I ホータライト IL100W-9	8	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

屋内運動場 内部改修		拡声設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
放送機器		1	式			別紙 00-0013
放送アンプ	ラック	1	式			
メインスピーカー	30W	2	個			
スピーカー	SH- 10 V0	1	個			
ワイヤレスアンテナ		2	個			
マイクジヤック	壁付	2	個			
マイクジヤック	床付	1	個			
ワイヤレスマイク	ハンド型	2	本			
ワイヤレスマイク	タ化°ン型	1	本			
ダイナミックマイク	10mコード付	2	本			
マイクスタンド	床上型	2	本			
マイクスタンド	卓上型	1	本			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

屋内運動場 内部改修		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合盤		1	式			別紙 00-0015
総合盤	1級 埋込 (ｶﾞｰﾄﾞ 付)	1	個			
総合盤	1級 露出 (ｶﾞｰﾄﾞ 付)	1	個			
計						
発信器		1	式			別紙 00-0016
発信機 (表示灯一体形)	P型1級 屋内型	2	個			
計						
警報ベル		1	式			別紙 00-0017
ﾊﾞﾙ	150φ 埋込	2	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

[illegible]