

工 事 番 号							
設計年度	令和 8 年度		街路樹修繕工事（市道宗郷 1 号線外 1 路線） 三原市 宗郷三丁目外 交付金 起債 仕 様 書				
施工月日	令和 年 月 日						
施工方法	請 負						
工事期間							
工 事 概 要			起 工 理 由				
市道宗郷1号線外 1 路線 高木伐採 N=125本 高木抜根 N=13本							

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、三原市宗郷三丁目外 街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）に適用する。
 - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
 - ・ **土木工事共通仕様書（令和8年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）**
- ※ 土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>
- ・ その他関連規格類

第2節 中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、原則として請負代金額が1,000万円以上1億円未満の工事は中間検査を1回実施する。

第3節 情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-25 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

- 1 情報共有システムを利用した書類は、決済データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。
ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。
- 2 情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。
検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。

第4節 週休2日適用工事

本工事は、「発注者指定型」による週休2日適用工事等の対象工事であり、実施に当たっては「三原市週休2日適用工事等実施要領」に基づき実施するものとする。

第5節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
 - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
 - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
 - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第6節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（5の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2 計画の掲示及び公表

受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3 実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。

4 工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。

※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

- (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。

イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6 運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

- 7 確認結果票の掲示及び公表
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
 - (2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
 - (3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地
 - (4) 建設発生土の搬出量
 - (5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 13 建設発生土の最終搬出先までの確認
受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。
- (1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
 - (2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
 - (3) スtockヤード運営事業者登録規定により国に登録されたStockヤード
 - (4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第2章 施工条件

第1節 工程

- 1 地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査
- | | |
|------|---|
| 調査項目 | 地下埋設物（污水管、水道管、ガス管、NTT管路） |
| 調査時期 | 共仕1-1-1-30-19及び25に基づき、工事施工前に調査を行い、抜根時には必要に応じて立会を依頼すること。 |

第2節 安全対策

- 1 交通誘導警備員
交通誘導警備員を2（人／日）見込んでいる。

第3節 建設副産物

1 産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m²以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4節 工事用道路

1 一般道路

使用期間

工事施工期間

工事中・後の処置

随時 清掃、工事後 舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督職員と協議すること。設計変更の対象とする。）

第3章 工事保険等

1 工事保険等

受注者は、本工事において第三者に与えた損害を補填する保険又はその他必要とする建設工事に関連する保険等に参加しなければならない。また、加入した保険等については、保険証券の写し（保険以外の場合はそれに代わるもの）を監督員に提出すること。なお、加入に必要な保険料等は、設計で現場管理費に見込んでいる。

2 法定外の労災保険 の付保

- (1) 受注者は、本工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約（以下「法定外の労災保険」という。）を付保しなければならない。
- (2) 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。
- (3) 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

頁0 -0001

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費【補助】					
道路修繕		式		1	レベル1
構造物撤去工		式		1	レベル2
道路付属物撤去工		式		1	レベル3
高木撤去	高木伐採 幹周30cm以上60cm未満	式		1	レベル4
高木撤去	高木伐採 幹周60cm以上90cm未満	式		1	レベル4
高木撤去	高木伐採 幹周90cm以上120cm未満	式		1	レベル4
高木撤去	高木伐採 幹周90cm以上120cm未満	式		1	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
伐採木運搬	幹・枝・根株	式		1	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	歩道 T=3cm	式		1	レベル4
舗装版破碎	歩道 T=3cm	m2		24	レベル4
アスファルト舗装工	アスファルト殻 T=3cm	m2		24	レベル4
縁石撤去工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m		22	レベル4
ガードパイプA撤去	再設置	m		24	レベル4
歩車道境界ブロック設置	再利用	m		22	レベル4

工事数量総括表

頁0 -0002

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
ガードパイプ設置工	再設置	m		24	レベル4
整地工	土砂	式		1	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		40	レベル4
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
※※工事原価※※					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※					
※※工事費※※					

工事数量総括表

頁0 -0003

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費【単独】					
道路修繕		式		1	レベル1
構造物撤去工		式		1	レベル2
道路附属物撤去工		式		1	レベル3
高木撤去	高木伐採 幹周30cm以上60cm未満	式		1	レベル4
高木撤去	高木伐採 幹周60cm以上90cm未満	式		1	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3
伐採木運搬	幹・枝・根株	式		1	レベル4
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	歩道 T=3cm	式		1	レベル4
舗装版破碎	歩道 T=3cm	m2		2	レベル4
アスファルト舗装工	アスファルト殻 T=3cm	m2		2	レベル4
縁石撤去工		式		1	レベル3
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m		2	レベル4
ガードパイプA撤去	再設置	m		2	レベル4
歩車道境界ブロック設置	再利用	m		2	レベル4
ガードパイプ設置工	再設置	m		2	レベル4
整地工	土砂	式		1	レベル4

工事数量総括表



頁0 -0004

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		4	レベル4
※※直接工事費※※					
共通仮設費率分					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費					
※※工事原価※※					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※					
※※工事費※※					
※※工事費計※※					
※※契約保証費計※※					

図面番号	23/32	縮 尺	1:200
工 種	街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）		
種 別	撤去・伐採平面図-1	番号	1/7
路線 河川	宗郷1号線・明神19号線		
工事箇所	三原市宗郷三丁目外		
三 原 市			


凡例・数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=30	12.94	m ²	
	舗装切断	t=15cm以下	40.00	m	
	縁石A撤去	120×120×600	96.00	m	
	縁石B撤去	180/205×250×600	23.40	m	縁石Bは再利用撤去とする
	ガードパイプA撤去	H800 @2500	85.90	m	



既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定
77	クスノキ	77	○	84	クスノキ	118	○
78	〃	101	○	85	〃	91	○
79	〃	74・48	○	86	〃	93	○
80	〃	58	○	87	〃	95	○
81	〃	64	○	88	〃	44・46	○
82	〃	86	○	89	〃	66・70	○
83	〃	120	○				



図面番号	24／32	縮 尺	1:200
工 種	街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）		
種 別	撤去・伐採平面図-2	番 号	2 / 7
路線 河川	宗郷1号線・明神19号線		
工事箇所	三原市宗郷三丁目外		
三 原 市			

凡例・数量表					
記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=30	21.61	m ²	
	舗装切断	t=15cm以下	67.70	m	
	緑石A撤去	120×120×600	159.90	m	
	緑石B撤去	180/205×250×600	36.00	m	緑石Bは再利用撤去とする
	ガードパイプA撤去	H800 @2500	64.70	m	
	ガードパイプB撤去	H800 @3000	55.00	m	
	低木撤去	H1.0m未満	56.0	本	単木及び5本/m ² 換算

既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定
90	クスノキ	70	○	99	クスノキ	98	○
91	〃	76・85	○	100	〃	78・47	○
92	〃	82	○	101	〃	91	○
93	〃	134	○	102	〃	55・58・48	○
94	〃	78	○	105	〃	95	○
95	〃	73	○	106	〃	60	○
96	〃	70・96	○	107	〃	72	○
97	〃	133	○	108	〃	82	○
98	〃	78	○	110	〃	63	○
				113	〃	86	○
				115	〃	80	○

図面番号

25/32

縮尺

1:200

工種

街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）

種別

撤去・伐採平面図-3

番号

3/7

路線名

宗郷1号線・明神19号線


工事箇所

三原市宗郷三丁目外

三原市

凡例・数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備考
	舗装撤去	AS:t=30	18.62	m ²	
	舗装切断	t=15cm以下	58.00	m	
	縁石A撤去	120×120×600	155.30	m	
	縁石B撤去	180/205×250×600	41.40	m	縁石Bは再利用撤去とする
	ガードパイプA撤去	H800 @2500	107.70	m	
	ガードパイプB撤去	H800 @3000	8.90	m	
	低木撤去	H1.0m未満	5.0	本	
		H1.0m以上2.0m以下	3.0	本	
	切株抜根		2.0	ヶ所	クスノキ・スミレ




既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹種	幹周 (cm)	D・E判定
116	クスノキ	98	○	134	クスノキ	112	○
117	〃	86	○	137	〃	96	○
118	〃	100	○	139	〃	123	○
119	〃	87	○	140	〃	78	○
120	〃	111	○	143	〃	73	○
121	〃	87	○	144	〃	93	○
122	〃	70	○	145	〃	86	○
123	〃	68	○	146	〃	44・56・72	○
124	〃	88	○	147	〃	46	
125	〃	53		148	〃	114	○
128	〃	75・65	○				
131	〃	86	○				
132	〃	122	○				

図面番号	26/32	縮 尺	1:200
工 種	街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）		
種 別	撤去・伐採平面図-4	番 号	4/7
路線 河川 名	宗郷1号線・明神19号線		
工事箇所	三原市宗郷三丁目外		
三 原 市			

凡例・数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=30	13.69	m ²	
	舗装切断	t=15cm以下	40.80	m	
	緑石A撤去	120×120×600	122.60	m	
	緑石B撤去	180/205×250×600	32.40	m	緑石Bは再利用撤去とする
	ガードパイプA撤去	H800 @2500	71.10	m	
	ガードパイプB撤去	H800 @3000	10.30	m	
	低木撤去	H1.0m未満	4.0	本	
	切株拔根		1.0	ヶ所	





既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定
151	クスノキ	82	○	182	クスノキ	56・58・44	○
153	〃	87	○	183	〃	68	○
154	〃	94	○	184	〃	45・60・80	○
181	〃	86	○	185	〃	43・62	○
156	〃	72	○	186	〃	62・70	○
157	〃	85	○	187	〃	62	
158	〃	69	○	188	〃	123	○
159	〃	102	○	191	〃	108	○
161	〃	75	○	192	〃	125	○

図面番号	27/32	縮 尺	1:200
工 種	街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）		
種 別	撤去・伐採平面図-5	番 号	5 7
路線 河川 名	宗郷1号線・明神19号線		
工事箇所	三原市宗郷三丁目外		
三 原 市			

凡例・数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=30	16.15	m ²	
	舗装切断	t=15cm以下	57.00	m	
	緑石A撤去	120×120×600	162.40	m	
	緑石B撤去	180/205×250×600	36.00	m	緑石Bは再利用撤去とする
	ガードパイプA撤去	H800 @2500	108.50	m	
	ガードパイプB撤去	H800 @3000	5.10	m	
	低木撤去	H1.0m未満	34.0	本	




既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定
162	クスノキ	60・72	○	193	クスノキ	83	○
164	〃	145	○	195	〃	73	
165	〃	55	○	200	〃	95	○
167	〃	115	○	201	〃	86	○
169	〃	95	○	203	〃	68	○
170	〃	70	○	204	〃	69	○
171	〃	96	○	207	〃	103	○
172	〃	105	○	208	〃	72	○
173	〃	70	○				
175	〃	74	○				
176	〃	77	○				
177	〃	77	○				


図面番号	28/32	縮 尺	1:200
工 種	街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）		
種 別	撤去・伐採平面図-6	番 号	6/7
路線 河川 名	宗郷1号線・明神19号線		
工事箇所	三原市宗郷三丁目外		
三 原 市			

凡例・数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=30	11.00	m ²	
	舗装切断	t=15cm以下	40.10	m	
	緑石A撤去	120×120×600	152.20	m	
	緑石B撤去	180/205×250×600	34.20	m	緑石Bは再利用撤去とする
	ガートバイクA撤去	H800 @2500	113.20	m	
	低木撤去	H1.0未満	35.0	本	
		H1.0以上2.0m以下	18.0	本	



ブロック 6




既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定
210	クスノキ	99		238	クスノキ	80	○
211	〃	89	○	241	〃	91	○
212	〃	85	○	242	〃	61	
213	〃	122	○	243	〃	119	○
214	〃	52		244	〃	85	○
215	〃	114	○	245	〃	109	○
217	〃	100	○	247	〃	95	○
222	〃	87	○	248	〃	77	○
				249	〃	97	○
				250	〃	91	○
				251	〃	96	

図面番号	29/32	縮 尺	1:200
工 種	街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線）		
種 別	撤去・伐採平面図-7	番号	7/7
路線 河川 名	宗郷1号線・明神19号線		
工事箇所	三原市宗郷三丁目外		
三 原 市			

凡例・数量表

記号	名称	規格	数量	単位	備 考
	舗装撤去	AS:t=30	11.74	m ²	
	舗装切断	t=15cm以下	38.00	m	
	緑石A撤去	120×120×600	103.20	m	
	緑石B撤去	180/205×250×600	25.20	m	緑石Bは再利用撤去とする
	ガードパイプA撤去	H800 @2500	78.20	m	
	低木撤去	H1.0m未満	7.0	本	



既存樹木伐採・抜根数量表

樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定	樹木番号	樹 種	幹周 (cm)	D・E判定
225	クスノキ	100	○	252	クスノキ	88	○
226	〃	80	○	253	〃	85	○
227	〃	74		254	〃	89	○
228	〃	77	○	257	〃	107	○
229	〃	60	○	258	〃	94	○
230	〃	66	○				
231	〃	89	○				
232	〃	103	○				
233	〃	123	○				

参 考 資 料

— 街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外1路線） —

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 59 三原市 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 02 市街地(DID補正) 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費【補助】					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
	1	式			
構造物撤去工					Y1G0228 レベル2
	1	式			
道路付属物撤去工					Y1G022803 レベル3
	1	式			
高木撤去 高木伐採 幹周30cm以上60cm未満					Y1G02280301レベル4
	1	式			
高木伐採工 幹周30cm以上60cm未満					V000000100 00
	2	本			単第0 -0001 表
抜根工 幹周30cm以上60cm未満					V000000500 00
	1	本			単第0 -0002 表
高木撤去 高木伐採 幹周60cm以上90cm未満					Y1G02280301レベル4
	1	式			
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満					V000000200 00
	57	本			単第0 -0003 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
抜根工 幹周60cm以上90cm未満	4	本			V000000600 00 単第0 -0004 表
高木撤去 高木伐採 幹周90cm以上120cm未満	1	式			Y1G02280301レベル4
高木伐採工 幹周90cm以上120cm未満	44	本			V000000300 00 単第0 -0005 表
抜根工 幹周90cm以上120cm未満	6	本			V000000700 00 単第0 -0006 表
高木撤去 高木伐採 幹周90cm以上120cm未満	1	式			Y1G02280301レベル4
高木伐採工 幹周120cm以上	12	本			V000000400 00 単第0 -0007 表
抜根工 幹周120cm以上	1	本			V000000800 00 単第0 -0008 表
運搬処理工	1	式			Y1G022816 レベル3
伐採木運搬 幹・枝・根株	1	式			Y1G02281601レベル4

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間有り 運搬距離22.5km以下(19.5km超)	253	m3			SPK26040189 00 単第0 -0009 表
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間有り 運搬距離22.5km以下(19.5km超)	12	m3			SPK26040189 00 単第0 -0009 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
幹・枝受入費	253	m3			F000000100 00 (株) 三光建設 三原リサイクルセンター
根株受入費	12	m3			F000000200 00 (株) 三光建設 三原リサイクルセンター
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
舗装版切断 歩道 T=3cm	48	m			Y1G02280602レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	48	m			SPK26040304 00 単第0 -0010 表
舗装版破碎 歩道 T=3cm	24	m2			Y1G02280603レベル4

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など 舗装版破碎積込(小規模土工)	数量	単位	単価	金額	備考
	24	m2			SPK26040017 00 単第0 -0011 表
アスファルト舗装工 アスファルト殻 T=3cm	24	m2			Y1G02280603レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30	24	m2			SPK26040235 00 単第0 -0012 表
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上厚30cm 締固め後密度 2. 1 5 t/m3	24	m2			SQ000017 00 単第0 -0013 表
縁石撤去工	1	式			Y1G022813 レベル3
歩車道境界ブロック撤去 再利用	22	m			Y1G02281301レベル4
歩車道境界ブロック撤去 再利用	22	m			SPK26040289 00 単第0 -0016 表
ガードパイプA撤去 再設置	24	m			Y1G02281301レベル4
横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの撤去	24	m			SS000155 00 単第0 -0017 表

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック設置 再利用	22	m			Y1G02281301レベル4
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置 基礎碎石無し	22	m			SPK26040287 00 単第0 -0018 表
ガードパイプ設置工 再設置	24	m			Y1G02281301レベル4
横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの設置 支柱間隔_2m	24	m			SS000149 00 単第0 -0019 表
整地工 土砂	1	式			Y1G02281301レベル4
購入土	12	m3			F000000500 00
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)	12	m3			SPK26040002 00 単第0 -0020 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	12	m3			SPK26040019 00 単第0 -0021 表
仮設工	1	式			Y1G0230 レベル2

本工事費【補助】 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通管理工					Y1G023021 レベル3
	1	式			
交通誘導警備員					Y1G02302101レベル4
	40	人			
交通誘導警備員B					R0369 00
	40	人			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……

本工事費【補助】内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事費※※					

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費【単独】					X2000
道路修繕					Y1G02 レベル1
1 式					
構造物撤去工					Y1G0228 レベル2
1 式					
道路付属物撤去工					Y1G022803 レベル3
1 式					
高木撤去 高木伐採 幹周30cm以上60cm未満					Y1G02280301レベル4
1 式					
高木伐採工 幹周30cm以上60cm未満					V000000100 00
3 本					単第0 -0001 表
高木撤去 高木伐採 幹周60cm以上90cm未満					Y1G02280301レベル4
1 式					
高木伐採工 幹周60cm以上90cm未満					V000000200 00
7 本					単第0 -0003 表
抜根工 幹周60cm以上90cm未満					V000000600 00
1 本					単第0 -0004 表

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬処理工					Y1G022816 レベル3
	1	式			
伐採木運搬 幹・枝・根株					Y1G02281601レベル4
	1	式			
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間有り 運搬距離22.5km以下(19.5km超)	22	m3			SPK26040189 00 単第0 -0009 表
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業無し DID区間有り 運搬距離22.5km以下(19.5km超)	1	m3			SPK26040189 00 単第0 -0009 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
幹・枝受入費	22	m3			F000000100 00 (株) 三光建設 三原リサイクルセンター
根株受入費	1	m3			F000000200 00 (株) 三光建設 三原リサイクルセンター
構造物取壊し工	1	式			Y1G022806 レベル3
舗装版切断 歩道 T=3cm	4	m			Y1G02280602レベル4

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SPK26040304 00 単第0 -0010 表
舗装版破碎 歩道 T=3cm	2	m2			Y1G02280603レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	2	m2			SPK26040017 00 単第0 -0011 表
アスファルト舗装工 アスファルト殻 T = 3cm	2	m2			Y1G02280603レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RM-30	2	m2			SPK26040235 00 単第0 -0012 表
アスファルト舗装工(人力) 歩道 仕上厚30cm 締固め後密度 2. 1 5 t/m3	2	m2			SQ000017 00 単第0 -0013 表
縁石撤去工	1	式			Y1G022813 レベル3
歩車道境界ブロック撤去 再利用	2	m			Y1G02281301レベル4
歩車道境界ブロック撤去 再利用	2	m			SPK26040289 00 単第0 -0016 表

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ガードパイプA撤去 再設置	2	m			Y1G02281301レベル4
横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの撤去	2	m			SS000155 00 単第0 -0017 表
歩車道境界ブロック設置 再利用	2	m			Y1G02281301レベル4
歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置 基礎碎石無し	2	m			SPK26040287 00 単第0 -0018 表
ガードパイプ設置工 再設置	2	m			Y1G02281301レベル4
横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの設置 支柱間隔_2m	2	m			SS000149 00 単第0 -0019 表
整地工 土砂	1	式			Y1G02281301レベル4
購入土	1	m3			F000000500 00
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)	1	m3			SPK26040002 00 単第0 -0020 表

本工事費【単独】 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	1	m3			SPK26040019 00 単第0 -0021 表
仮設工	1	式			Y1G0230 レベル2
交通管理工	1	式			Y1G023021 レベル3
交通誘導警備員	4	人			Y1G02302101レベル4
交通誘導警備員B	4	人			R0369 00
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					率参照額……
共通仮設費計					

本工事費【単独】内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					率参照額……
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率… 率参照額……
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事費※※					

本工事費【単独】 内訳表

頁0 -0015

[illegible]

施工単価表

高木伐採工
幹周30cm以上60cm未満

V000000100

単第0 -0001 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.2	人			
造園工	5.7	人			
普通作業員	2.5	人			
チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	6	日			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 最大吊上能力12～13t吊	16	時間			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

抜根工
幹周30cm以上60cm未満

V000000500

単第0 -0002 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.7	人			
造園工	17.7	人			
普通作業員	5.5	人			
チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	12	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.13m3	12	日			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

高木伐採工
幹周60cm以上90cm未満

V000000200

単第0 -0003 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.7	人			
造園工	6.7	人			
普通作業員	3.5	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	7	日			
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	20	時間			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 最大吊上能力12～13t吊	20	時間			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

抜根工
幹周60cm以上90cm未満

V000000600

単第0 -0004 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	3.7	人			
造園工	25.7	人			
普通作業員	7.5	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	15	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.13m3	15	日			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

高木伐採工
幹周90cm以上120cm未満

V000000300

単第0 -0005 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.2	人			
造園工	7.7	人			
普通作業員	4.5	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	8	日			
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	22	時間			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 最大吊上能力12～13t吊	22	時間			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

抜根工
幹周90cm以上120cm未満

V000000700

単第0 -0006 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	4.2	人			
造園工	27.7	人			
普通作業員	7.5	人			
チェーンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	20	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.13m3	20	日			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

高木伐採工
幹周120cm以上

V000000400

単第0 -0007 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.7	人			
造園工	8.7	人			
普通作業員	5.5	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	9	日			
高所作業車 T架装・伸縮ブーム・バスケット型 最大地上高11.0～12.0m最大積載荷重200kg	24	時間			
ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・排2 最大吊上能力12～13t吊	24	時間			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

抜根工
幹周120cm以上

V000000800

単第0 -0008 表

10

本 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	5.3	人			
造園工	30.3	人			
普通作業員	10.5	人			
チェンソー ガソリンエンジン 鋸長600mmエンジン排気量0.080L=80cc	20	日			
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.13m3	20	日			
雑材料	25	%			#01
*** 合計 ***	10	本			
*** 単位当たり ***	1	本			

施工単価表

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業無し DID区間有り

機械構成比: 56.67%

SPK26040189

運搬距離22.5km以下(19.5km超)

労務構成比: 31.47%

材料構成比: 11.86%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

1

標準単価:

m3 当り

2,743.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	56.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級[深あおり (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
運転手(一般)	31.47%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.86%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=2 除根作業無し D=52 運搬距離22.5km以下(19.5km超)		

施工単価表

頁0 -0025

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比: 14.40% 労務構成比: 58.90% 材料構成比: 26.70% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040304
アスファルト舗装版厚15cm以下

単第0 -0010 表
標準単価: 1 m 当り 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0026

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0010 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK26040017

単第0 -0011 表

機械構成比: 21.20% 労務構成比: 70.89% 材料構成比: 7.91% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,871.70000 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0028

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK26040235

単第0 -0012 表

機械構成比: 4.48% 労務構成比: 70.96% 材料構成比: 24.56% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m2 当り 956.69000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.68%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.59%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粒度調整碎石 30～0mm	22.56%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00010 TTPT00360

施工単価表

上層路盤(歩道部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.48%

労務構成比: 70.96%

材料構成比: 24.56%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 956.69000

SPK26040235

単第0 -0012 表

1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	1.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=1 RM-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0030

アスファルト舗装工(人力)
歩道 仕上厚30cm

SQ000017
締固め後密度 2. 1 5 t/m3

単第0 -0013 表

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.435	人			
特殊作業員	1.304	人			
普通作業員	1.739	人			
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	70.950	t			
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	43	L			
機-23_振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイド式_0.5～0.6t 普通型	0.435	日			単第0-0014 表
機-23_振動コンパクタ運転 通称40～60kg級	0.435	日			単第0-0015 表
諸雑費	16	%			#09
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=30 仕上厚 (cm) C=2 歩道 E=1 砂散布なし G=1 普通型			B=10 再生細粒度As混合物 D=1 タックコート F=1 小型車割増なし		

施工単価表

頁0 -0031

アスファルト舗装工(人力)

SQ000017

單第0 -0013 表

歩道 仕上厚30cm

締固め後密度 2.15 t/m³

100

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

機-23_振動ローラ運転
(舗装用)ハンドガイド式_0.5~0.6t

S9000001

單第0 -0014 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

機-23_振動コンパクト運転
通称40～60kg級

S9000003

單第0 -0015 表

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

歩車道境界ブロック撤去
再利用

SPK26040289

単第0 -0016 表

1
標準単価：
m 当り
1,546.40000

機械構成比： 3.76% 労務構成比： 94.75% 材料構成比： 1.49% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.76%		小型バックホウ(クローラ型) 超小旋回型 バケット容量0.22m3		KTPC00002 KTPT00002
普通作業員	30.18%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	17.15%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.82%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 再利用					

施工単価表

頁0 -0035

歩車道境界ブロック撤去 再利用

SPK26040289

單第0 -0016 表

標準単価： 1,546.40000

機械構成比: 3.76% 勞務構成比: 94.75% 材料構成比: 1.49% 市場單価構成比: 0.00%

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの撤去

SS000155

單第0 -0017 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0018 表

B種(180/205×250×600) 片斜片面R

再利用設置 基礎碎石無し

1

標準単価：m 当り

機械構成比：3.53%

労務構成比：95.28%

材料構成比：1.19%

市場単価構成比：0.00%

3,757.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.53%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.09m3 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員	37.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	33.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	20.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.19%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=2 E=2 再利用設置 基礎碎石無し			B=2 F=4 B種(180/205×250×600) 片斜片面R 生コンクリート無し		

施工単価表

頁0 -0038

横断・転落防止柵 ビーム又はパネルの設置
支柱間隔_2m

SS000149

單第0 -0019 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 42.89%

SPK26040002

DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)

労務構成比: 41.78%

材料構成比: 15.33%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0020 表

1

標準単価:

m3 当り

1,458.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=22 距離7.0km以下(6.0km超)			B=1 バックホウ B容量0.8m3 D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0040

埋戻し
土砂
機械構成比: 9.23%
労務構成比: 86.75%
材料構成比: 4.02%
市場単価構成比: 0.00%

SPK26040019
上記以外(小規模)

単第0 -0021 表
1
標準単価: 4,309.40000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンバ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0041

埋戻し
土砂

SPK26040019

單第0 -0021 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.23%

勞務構成比：

86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,309.40000

[illegible]

街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外 1 路線）
補助

数 量 計 算 書

施設等撤去・移設工 数 量 集 計 表

[illegible]

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採A			高木伐採B			高木伐採C		
幹周 30cm以上60cm未満			幹周 60cm以上90cm未満			幹周 90cm以上120cm未満		
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1	1.0		ブロック1	4.0		ブロック1	6.0	
ブロック2			ブロック2	10.0		ブロック2	6.0	
ブロック3			ブロック3	10.0		ブロック3	8.0	
ブロック4			ブロック4	9.0		ブロック4	5.0	
ブロック5	1.0		ブロック5	10.0		ブロック5	7.0	
ブロック6			ブロック6	6.0		ブロック6	8.0	
ブロック7			ブロック7	8.0		ブロック7	4.0	
計	2.0本		計	57.0本		計	44.0本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採D			切株抜根					
幹周 120cm以上								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用			
ﾌﾞﾛｯｸ1	1.0							
ﾌﾞﾛｯｸ2	2.0							
ﾌﾞﾛｯｸ3	3.0							
ﾌﾞﾛｯｸ4	3.0							
ﾌﾞﾛｯｸ5	1.0							
ﾌﾞﾛｯｸ6	1.0							
ﾌﾞﾛｯｸ7	1.0							
計	12.0本		計		本			

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採量:幹・葉								
位 置	本数	適用						
	4.4	2.2m3/本						
	125.4	//						
	96.8	//						
	26.4	//						
計	253.0	m3						

施設等撤去 計 算 書									
高木伐採A									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック1	1.0	80	ブロック2			ブロック3		125 ※	
								147 ※	
計	1.0	本	計		本	計		本	

施設等撤去 計 算 書									
高木伐採A									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック4			ブロック5	1.0	165	ブロック6		214 ※	
計		本	計	1.0	本	計		本	

計 算 書								
高木伐根A								
位 置	本数	適用						
ブロック7								
計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1	1.0	77	ブロック2	1.0	90	ブロック3	1.0	117
	1.0	79		1.0	92		1.0	119
	1.0	81		1.0	94		1.0	121
	1.0	82		1.0	95		1.0	122
		88 ※		1.0	98		1.0	123
				1.0	100		1.0	124
				1.0	106		1.0	131
					107 ※		1.0	140
				1.0	108		1.0	143
					110 ※		1.0	145
				1.0	113			
				1.0	115			
計	4.0 本		計	10.0 本		計	10.0 本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4	1.0	151	ブロック5	1.0	170	ブロック6	1.0	211
	1.0	153		1.0	173		1.0	212
	1.0	181		1.0	175		1.0	222
	1.0	156		1.0	176		1.0	238
	1.0	157		1.0	177			242 ※
	1.0	158		1.0	193		1.0	244
	1.0	161			195 ※		1.0	248
	1.0	183		1.0	201			
	1.0	185		1.0	203			
		187 ※		1.0	204			
				1.0	208			
計	9.0 本		計	10.0 本		計	6.0 本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採B								
位 置	本数	適用						
ブロック7	1.0	226						
		227 ※						
	1.0	228						
	1.0	229						
	1.0	230						
	1.0	231						
	1.0	252						
	1.0	253						
	1.0	254						
計	8.0	本						

施設等撤去 計 算 書									
高木伐採C									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック1	1.0	78	ブロック2	1.0	91	ブロック3	1.0	116	
	1.0	84		1.0	96		1.0	118	
	1.0	85		1.0	99		1.0	120	
	1.0	86		1.0	101		1.0	128	
	1.0	87		1.0	102		1.0	134	
	1.0	89		1.0	105		1.0	137	
							1.0	144	
							1.0	148	
計	6.0	本	計	6.0	本	計	8.0	本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採C								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4	1.0	94	ブロック5	1.0	162	ブロック6		210
	1.0	159		1.0	167		1.0	215
	1.0	182		1.0	169		1.0	217
	1.0	186		1.0	171		1.0	241
	1.0	191		1.0	172		1.0	243
				1.0	200		1.0	245
				1.0	207		1.0	247
							1.0	249
							1.0	250
								251
計	5.0	本	計	7.0	本	計	8.0	本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採C								
位 置	本数	適用						
ブロック7	1.0	225						
	1.0	232						
	1.0	257						
	1.0	258						
計	4.0	本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採D								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1	1.0	83	ブロック2	1.0	93	ブロック3	1.0	132
				1.0	97		1.0	139
							1.0	146
計	1.0	本	計	2.0	本	計	3.0	本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根A			高木伐根B			高木伐根C		
幹周 30cm以上60cm未満			幹周 60cm以上90cm未満			幹周 90cm以上120cm未満		
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブ ロ ッ ク 1	1.0		ブ ロ ッ ク 1	4.0		ブ ロ ッ ク 1	6.0	
ブ ロ ッ ク 2			ブ ロ ッ ク 2			ブ ロ ッ ク 2		
ブ ロ ッ ク 3			ブ ロ ッ ク 3			ブ ロ ッ ク 3		
ブ ロ ッ ク 4			ブ ロ ッ ク 4			ブ ロ ッ ク 4		
ブ ロ ッ ク 5			ブ ロ ッ ク 5			ブ ロ ッ ク 5		
ブ ロ ッ ク 6			ブ ロ ッ ク 6			ブ ロ ッ ク 6		
ブ ロ ッ ク 7			ブ ロ ッ ク 7			ブ ロ ッ ク 7		
計	1.0 本		計	4.0 本		計	6.0 本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根D			切株抜根					
幹周 120cm以上								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用			
ﾌﾞﾛｯｸ1	1.0							
ﾌﾞﾛｯｸ2								
ﾌﾞﾛｯｸ3								
ﾌﾞﾛｯｸ4								
ﾌﾞﾛｯｸ5								
ﾌﾞﾛｯｸ6								
ﾌﾞﾛｯｸ7								
計	1.0 本		計	本				

施設等撤去						計 算 書		
						高木伐根量		
						位 置	本数	適用
							1.0	1.0m3/本
							4.0	〃
							6.0	〃
							1.0	〃
								〃
						計	12.0	m3

施設等撤去						計 算 書		
高木伐根A								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ﾌﾞﾛｯｸ1	1.0	80	ﾌﾞﾛｯｸ2			ﾌﾞﾛｯｸ3		125 ※
								147 ※
計	1.0	本	計		本	計		本

施設等撤去						計 算 書			
高木伐根A									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブ ロ ッ ク4			ブ ロ ッ ク5		165	ブ ロ ッ ク6		214 ※	
計		本	計		本	計		本	

計 算 書								
高木伐根A								
位 置	本数	適用						
ブロック7								
計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1	1.0	77	ブロック2		90	ブロック3		117
	1.0	79			92			119
	1.0	81			94			121
	1.0	82			95			122
		88 ※			98			123
					100			124
					106			131
					107 ※			140
					108			143
					110 ※			145
					113			
					115			
計	4.0 本		計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4		151	ブロック5		170	ブロック6		211
		153			173			212
		181			175			222
		156			176			238
		157			177			242 ※
		158			193			244
		161			195 ※			248
		183			201			
		185			203			
		187 ※			204			
					208			
計		本	計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根B								
位 置	本数	適用						
ブロック7		226						
		227 ※						
		228						
		229						
		230						
		231						
		252						
		253						
		254						
計		本						

施設等撤去 計 算 書									
高木伐根C									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック1	1.0	78	ブロック2		91	ブロック3		116	
	1.0	84			96			118	
	1.0	85			99			120	
	1.0	86			101			128	
	1.0	87			102			134	
	1.0	89			105			137	
								144	
								148	
計	6.0	本	計		本	計		本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根C								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4		94	ブロック5		162	ブロック6		210
		159			167			215
		182			169			217
		186			171			241
		191			172			243
					200			245
					207			247
								249
								250
								251
計		本	計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根C								
位 置	本数	適用						
ブロック7		225						
		232						
		257						
		258						
計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根D								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1	1.0	83	ブロック2		93	ブロック3		132
					97			139
								146
計	1.0	本	計		本	計		本

舗装・縁石・ガードパイプ

名 称	略 図 及 び 算 式			単 位	数 量
舗装工	t=140				
舗装面積	A =	12本×2m ²	=	24.0	m ²
	舗装撤去面積				
	A =		=	24.0	m ²
縁石					
	L =	12本×1.8m	=	21.6	m
縁石撤去	L =		=	21.6	m
盛土					
土工	V =	12本×1.0m ³	=	12.0	m ³
ガードパイプ設置					
	L =	12本×2.0m		24.0	m
撤去	L =			24.0	m

街路樹修繕工事（市道宗郷1号線外 1 路線）
単独

数 量 計 算 書

施設等撤去・移設工 数量集計表

[illegible]

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採A			高木伐採B			高木伐採C		
幹周 30cm以上60cm未満			幹周 60cm以上90cm未満			幹周 90cm以上120cm未満		
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブ ロ ッ ク 1			ブ ロ ッ ク 1	1.0		ブ ロ ッ ク 1		
ブ ロ ッ ク 2			ブ ロ ッ ク 2	2.0		ブ ロ ッ ク 2		
ブ ロ ッ ク 3	2.0		ブ ロ ッ ク 3			ブ ロ ッ ク 3		
ブ ロ ッ ク 4			ブ ロ ッ ク 4	1.0		ブ ロ ッ ク 4		
ブ ロ ッ ク 5			ブ ロ ッ ク 5	1.0		ブ ロ ッ ク 5		
ブ ロ ッ ク 6	1.0		ブ ロ ッ ク 6	1.0		ブ ロ ッ ク 6		
ブ ロ ッ ク 7			ブ ロ ッ ク 7	1.0		ブ ロ ッ ク 7		
計	3.0	本	計	7.0	本	計		本

施設等撤去										計	算	書
高木伐採D				切株抜根								
幹周 120cm以上												
位	置	本数	適用	位	置	本数	適用					
ブ ロ ッ ク1												
ブ ロ ッ ク2												
ブ ロ ッ ク3												
ブ ロ ッ ク4												
ブ ロ ッ ク5												
ブ ロ ッ ク6												
ブ ロ ッ ク7												
計			本	計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採量:幹・葉								
位 置	本数	適用						
	6.6	2.2m3/本						
	15.4	//						
		//						
		//						
計	22.0	m3						

施設等撤去 計 算 書									
高木伐採A									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック1		80	ブロック2			ブロック3	1.0	125 ※	
							1.0	147 ※	
計		本	計		本	計	2.0	本	

施設等撤去 計 算 書									
高木伐採A									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック4			ブロック5		165	ブロック6	1.0	214 ※	
計		本	計		本	計	1.0	本	

計 算 書								
高木伐根A								
位 置	本数	適用						
ブロック7								
計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		77	ブロック2		90	ブロック3		117
		79			92			119
		81			94			121
		82			95			122
	1.0	88 ※			98			123
					100			124
					106			131
				1.0	107 ※			140
					108			143
				1.0	110 ※			145
					113			
					115			
計	1.0	本	計	2.0	本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4		151	ブロック5		170	ブロック6		211
		153			173			212
		181			175			222
		156			176			238
		157			177		1.0	242 ※
		158			193			244
		161		1.0	195 ※			248
		183			201			
		185			203			
	1.0	187 ※			204			
					208			
計	1.0	本	計	1.0	本	計	1.0	本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採B								
位 置	本数	適用						
ブロック7		226						
	1.0	227 ※						
		228						
		229						
		230						
		231						
		252						
		253						
		254						
計	1.0	本						

施設等撤去 計 算 書									
高木伐採C									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック1		78	ブロック2		91	ブロック3		116	
		84			96			118	
		85			99			120	
		86			101			128	
		87			102			134	
		89			105			137	
								144	
								148	
計		本	計		本	計		本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採C								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4		94	ブロック5		162	ブロック6		210
		159			167			215
		182			169			217
		186			171			241
		191			172			243
					200			245
					207			247
								249
								250
								251
計		本	計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採C								
位 置	本数	適用						
ブロック7		225						
		232						
		257						
		258						
計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐採D								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		83	ブロック2		93	ブロック3		132
					97			139
								146
計		本	計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根A			高木伐根B			高木伐根C		
幹周 30cm以上60cm未満			幹周 60cm以上90cm未満			幹周 90cm以上120cm未満		
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブ ロ ッ ク 1			ブ ロ ッ ク 1	1.0		ブ ロ ッ ク 1		
ブ ロ ッ ク 2			ブ ロ ッ ク 2			ブ ロ ッ ク 2		
ブ ロ ッ ク 3			ブ ロ ッ ク 3			ブ ロ ッ ク 3		
ブ ロ ッ ク 4			ブ ロ ッ ク 4			ブ ロ ッ ク 4		
ブ ロ ッ ク 5			ブ ロ ッ ク 5			ブ ロ ッ ク 5		
ブ ロ ッ ク 6			ブ ロ ッ ク 6			ブ ロ ッ ク 6		
ブ ロ ッ ク 7			ブ ロ ッ ク 7			ブ ロ ッ ク 7		
計		本	計	1.0	本	計		本

施設等撤去										計	算	書
高木伐根D				切株抜根								
幹周 120cm以上												
位	置	本数	適用	位	置	本数	適用					
ブ ロ ッ ク1												
ブ ロ ッ ク2												
ブ ロ ッ ク3												
ブ ロ ッ ク4												
ブ ロ ッ ク5												
ブ ロ ッ ク6												
ブ ロ ッ ク7												
計			本	計		本						

施設等撤去						計 算 書		
高木伐採量:幹・葉						高木伐根量		
位 置	本数	適用				位 置	本数	適用
		2.2m3/本						1.0m3/本
	2.2	//					1.0	//
		//						//
		//						//
								//
計	2.2	m3				計	1.0	m3

施設等撤去						計 算 書		
高木伐根A								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブ ロ ッ ク1		80	ブ ロ ッ ク2			ブ ロ ッ ク3		125 ※
								147 ※
計		本	計		本	計		本

施設等撤去						計 算 書			
高木伐根A									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブ`ロツク4			ブ`ロツク5		165	ブ`ロツク6		214 ※	
計		本	計		本	計		本	

計 算 書								
高木伐根A								
位 置	本数	適用						
ブロック7								
計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		77	ブロック2		90	ブロック3		117
		79			92			119
		81			94			121
		82			95			122
	1.0	88 ※			98			123
					100			124
					106			131
					107 ※			140
					108			143
					110 ※			145
					113			
					115			
計	1.0 本		計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根B								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4		151	ブロック5		170	ブロック6		211
		153			173			212
		181			175			222
		156			176			238
		157			177			242 ※
		158			193			244
		161			195 ※			248
		183			201			
		185			203			
		187 ※			204			
					208			
計		本	計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根B								
位 置	本数	適用						
ブロック7		226						
		227 ※						
		228						
		229						
		230						
		231						
		252						
		253						
		254						
計		本						

施設等撤去 計 算 書									
高木伐根C									
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	
ブロック1		78	ブロック2		91	ブロック3		116	
		84			96			118	
		85			99			120	
		86			101			128	
		87			102			134	
		89			105			137	
								144	
								148	
計		本	計		本	計		本	

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根C								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック4		94	ブロック5		162	ブロック6		210
		159			167			215
		182			169			217
		186			171			241
		191			172			243
					200			245
					207			247
								249
								250
								251
計		本	計		本	計		本

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根C								
位 置	本数	適用						
ブロック7		225						
		232						
		257						
		258						
計		本						

施設等撤去 計 算 書								
高木伐根D								
位 置	本数	適用	位 置	本数	適用	位 置	本数	適用
ブロック1		83	ブロック2		93	ブロック3		132
					97			139
								146
計		本	計		本	計		本

舗装・縁石・ガードパイプ

名 称	略 図 及 び 算 式			単 位	数 量
舗装工	t=140				
舗装面積	A =	1本×2m ²	=	2.0	m ²
	舗装撤去面積				
	A =		=	2.0	m ²
縁石					
	L =	1本×1.8m	=	1.8	m
縁石撤去	L =		=	1.8	m
盛土					
土工	V =	1本×1.0m ³	=	1.0	m ³
ガードパイプ設置					
	L =	1本×2.0m		2.0	m
撤去	L =			2.0	m

