三原市小型浄化槽設置整備事業の工事写真について

| | |
|---|---|
| ① 着工前 | 浄化槽設備士が標識を掲げる。<br>設置予定地・周辺状況とともに写すこと。 |
| ② 掘削完了 | スケールをあてて写すこと。 |
| ③ 栗石基礎 | 割栗地業後捨てコンクリートを打っているところをスケールとともに写すこと。<br>割栗石100mm以上　捨てコンクリート50mm以上 |
| ④ 配筋 | Ｄ１０以上　200ピッチ以内（シングル）、かぶり厚60以上、スケールとともに写すこと。 |
| ⑤ コンクリート基礎 | コンクリート厚（150mm以上）が分かるスケールとともに写すこと。 |
| ⑥ 浄化槽本体 | 型式等確認できること。 |
| ⑦ 支柱 | 支柱（径150　ヒューム管又はボイド４本）の設置がわかるように写すこと。 |
| ⑧ 据付 | 水張り水平（水準器）が確認できるように写すこと。 |
| ⑨ 埋戻（中段） | 水締及び突き固めを行っているところを、埋め戻し用土砂・水準器・スケール・ホース・突き固め用器具とともにが写すこと。 |
| ⑩ 埋戻完了 | |
| ⑪ 上部スラブ配筋 | Ｄ１０　２００ピッチ以内（シングル）かぶり厚50以上、スケールとともに写すこと。 |
| ⑫ 上部スラブコンクリート | スラブ厚（100mm以上）が分かるスケールとともに写すこと。 |
| ⑬ かさ上げ | バルブの上端からマンホール蓋までの距離が分かるようスケールをあてて写すこと。 |
| ⑭ ブロワー据付 | ブロワーの設置状況及び送風量が分かるように写すこと。 |
| ⑮ 完成写真 | |
| ⑯ 宅内配管の設置状況 | 埋戻前の写真。桝の設置状況及び水準器を用いて1/100の勾配が確認できるように写すこと。 |
| ⑰ 流入・流出部分の桝設置状況 | 埋戻前の写真。桝の設置状況、テープ等で流入・流出口からの距離がわかるように写すこと。 |
| ⑱ 放流状況 | 側溝等の放流先の状況が確認できるように写すこと。 |

※三原市では、プレキャストプレートを使用した方法による基礎の設置工事は、三原市小型浄化槽設置整備事業補助対象として認めてません。