工　事 番　号	部　長	課　長	課長補佐	係　長	検 算 者	設 計 者

設計年度	令和　8　年度
施工年度	
施工方法	請　負
工事期間	

本町中央公園整備工事　仕様書

魅力あるまちなみづくり事業

三原市本町三丁目

工　事　概　要	起　工　理　由
公園整備工事 敷地造成工　一式 柵工　L=56m 照明設備工　一箇所 公園コンクリート舗装　A=53m2	仕様書

都 市 開 発 課

特　記　仕　様　書（　個　別　事　項　）

第１章 総則

第１節　適用

１　本特記仕様書は、本町中央公園整備工事に適用する。

２　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和８年８月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）

・特記仕様書（共通事項）（令和８年８月）広島県

※　土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第２節　中間検査

本工事は、中間検査の対象工事とし、原則として、請負代金額が1,000 万円以上1 億円未満の工事は、中間検査を１ 回実施し、１億円以上の工事は２回実施する。

第３節　情報共有システム

本工事は、情報共有システムの対象であり、実施については土木工事共通仕様書1-1-1-26 施工管理「10. 工事情報共有化」に従うこと。

第４節　週休２日適用工事

本工事は、「発注者指定型」による週休２日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休２日適用工事等実施要領（土木工事）」に基づき実施するものとする。。

第５節　熱中症対策に資する現場管理費の補正

本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事であり、実施については特記仕様書（共通事項）第１章 総則 第８節 熱中症対策に資する現場管理費の補正に従うこと。

第６節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

１　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画（５の確認結果票を含む）を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3)　上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1)　建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2)　建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3)　建設発生土の搬出元の名称及び所在地

(4) 建設発生土の搬出量
(5) 建設発生土の搬出が完了した日

10 建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11 受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12 受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

13 建設発生土の最終搬出先までの確認

受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先（次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。）から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する９（1）～（5）に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後５年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。

(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合
(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合
(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード
(4) ９の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地（再搬出しないもの）

第２章 施工条件

第１節 工程

1 施工時期・時間の制限

(1)

施工内容	工事全般
時期	全工事期間
時間	８：３０～１７：００（作業可能時間）
施工方法・理由	搬入路及び現場出入口付近が通学路であるため、登下校時間は工事用車両の通行を行わないこと。

第２節 用地

1 現場の復旧

原形復旧とする。

第３節　公害対策

１　公害防止

施工方法	ｺﾝｸﾘｰﾄ破砕において、民家に隣接しているため、低騒音型機械を使用するものとする。
建設機械・設備	低騒音型機械

２　事前・事後調査

調査区分	事前・事後及び工事施工中も大きな被害がある旨の申し出を受けた場合、監督職員と協議の上調査すること。（設計変更の対象とする。）
調査時期	施工前・施工中・施工後（１ヶ月以内）
調査内容	柱、屋根、壁、基礎、建具等の傾斜、損傷状況
範囲	工事箇所から１０ｍ範囲

３　粉じん対策

管理内容	粉じん防止の散水
範囲	事業用地内及び出入口付近

第４節　安全対策

１　交通安全施設

内容	利用者及び一般車両通行を優先し、安全確保には十分注意すること。
期間	全工事期間中

第５節　建設副産物

1　建設発生土（搬出）　（建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地 （指定処分（A））

当該工事により発生する建設発生土は、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地に搬出するものとする。
また、積算上の搬出先として、建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地のうち、運搬費と受入費の合計が最も経済的になる次の施設を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所　株式会社アヴァンセ沼田東町納所残土処分地（三原市沼田東町納所426）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント又は建設発生土受入地への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議の上、設計変更の対象とする。

第６節　その他

１　工事用機資材の仮置き

場所　　受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。

２　暫定計画

受注者は施工に先立ち、直ちに現地測量を実施し取付道路への暫定計画図面の作成を行い受注者と協議を行うこと。
設計変更の対象とする。

第３章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
基盤整備		式		1	レベル1
敷地造成工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂 無	m3		2	レベル4
掘削	土砂 無	m3		40	レベル4
盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		70	レベル4
土砂等運搬	土砂	m3		90	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
土砂等運搬	土砂	m3		60	レベル4
残土等処分		m3		60	レベル4
施設整備		式		1	レベル1
サービス施設整備工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
ベンチ・テーブル工		式		1	レベル3
ベンチ	収納ベンチ 樹脂	基		3	レベル4
ベンチ	背伸ばしベンチ 樹脂	基		2	レベル4

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
遊戯施設整備工		式		1	レベル2
遊具組立設置工		式		1	レベル3
安全柵	ブランコ　２連用	式		1	レベル4
管理施設整備工		式		1	レベル2
柵工		式		1	レベル3
フェンス	UNフェンス	m		56	レベル4
手すり	HR-W8.5(勾配)	式		1	レベル4
転落(横断)防止柵	H1.1	m		3	レベル4
車止め工		式		1	レベル3
車止め	擬石	基		1	レベル4
電気設備工		式		1	レベル2
照明設備工		式		1	レベル3
照明柱	IA10.3	基		1	レベル4
照明柱基礎	Co	基		1	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
作業土工		式		1	レベル3
集水桝・マンホール工		式		1	レベル3
現場打ち集水桝	18N 法面作業補正無	箇所		1	レベル4


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
現場打ち集水桝	18N 法面作業補正無	箇所		1	レベル4
蓋	Ｔ－２	枚		2	レベル4
園路広場整備工		式		1	レベル2
コンクリート系舗装工		式		1	レベル3
公園コンクリート舗装	RC-40-t150 Co t-100	m2		53	レベル4
付属構造物工		式		1	レベル2
付属構造物工		式		1	レベル3
防草コンクリート		m		15	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
コンクリート構造物取壊し	Co	m3		4	レベル4
公園施設等撤去・移設工		式		1	レベル2
公園施設撤去工		式		1	レベル3
ベンチ撤去		式		1	レベル4
照明柱撤去		式		1	レベル4
金網フェンス撤去		m		37	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					


工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

図面番号	1 ／ 3	縮　尺	S=1/250
工　種	公園整備		
種　別	造成平面図	番号	1 ／ 1
路線 河川 名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三原市			



図面番号	2 ／ 3	縮 尺	1/100
工 種	公園整備		
種 別	横断図	番号	1 ／ 1
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三原市			



図面番号	3 ／ 3	縮　尺	S=1/250
工　種	公園整備		
種　別	施設平面図	番号	1 ／ 1
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三原市			

施設平面図

S=1:250



参　考　資　料

－本町中央公園整備工事－

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	59 三原市
単価適用日	00-08.09.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	09 公園工事	
施工地域・工事場所区分	02 市街地(DID補正)	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
基盤整備	1	式			Y1H01　　レベル1
敷地造成工	1	式			Y1H0101　　レベル2
掘削工	1	式			Y1H010103　レベル3
掘削 土砂 無	2	m3			Y1H01010301レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
掘削 土砂 無	40	m3			Y1H01010301レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	40	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
盛土工	1	式			Y1H010104　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	70	m3			Y1H01010401レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	70	m3			SPK26040004 00 単第0 -0002 表
土砂等運搬 土砂	90	m3			Y1H01010403レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り　距離12.0km以下(9.0km超)	90	m3			SPK26040002 00 単第0 -0003 表
ほぐし土（換算）	90	m3			V000001600 00 単第0 -0004 表
残土処理工	1	式			Y1H010111 レベル3
土砂等運搬 土砂	60	m3			Y1H01011102レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り　距離12.0km以下(9.0km超)	60	m3			SPK26040002 00 単第0 -0003 表
残土等処分	60	m3			Y1H01011103レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
投棄料	60	m3			T9003　00
施設整備	1	式			Y1H03　レベル1
サービス施設整備工	1	式			Y1H0308　レベル2
作業土工	1	式			Y1H030203　レベル3
床掘り 土砂	20	m3			Y1H03020302レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK26040014 00 単第0 -0005 表
埋戻し 土砂	10	m3			Y1H03020303レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040019 00 単第0 -0006 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ベンチ・テーブル工	1	式			Y1H030804　レベル3
ベンチ 収納ベンチ 樹脂	3	基			Y1H03080401レベル4
収納ベンチ BB002A-SM-NA-CK	3	基			V000000600　00 単第0 -0007　表
ベンチ 背伸ばしベンチ 樹脂	2	基			Y1H03080401レベル4
背のばしベンチ CF-73839CK	2	基			V000000400　00 単第0 -0011　表
遊戯施設整備工	1	式			Y1H0307　レベル2
遊具組立設置工	1	式			Y1H030701　レベル3
安全柵 ブランコ　２連用	1	式			Y1H03070112レベル4
ブランコ安全柵（2連用1組セット）	1	式			V000000700　00 単第0 -0012　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管理施設整備工	1	式			Y1H0309　　レベル2
柵工	1	式			Y1H030906　レベル3
フェンス UNフェンス	56	m			Y1H03090601レベル4
立入り（転倒防止）フェンス UNフェンス UN-A800S-50　2mスパン	20	m			V000001000　00 単第0 -0013　表
立入り（転倒防止）フェンス UNフェンス UN-A1000S-50　2mスパン	4	m			V000001100　00 単第0 -0014　表
立入り（転倒防止）フェンス UNフェンス UN-H1800-50　2mスパン	32	m			V000000900　00 単第0 -0015　表
手すり HR-W8.5(勾配)	1	式			Y1H03090603レベル4
階段手摺り HR-W8.5(勾配) L=0.65m（両側エルボ付）	1	式			V000001200　00 単第0 -0016　表
転落(横断)防止柵 H1.1	3	m			Y1H03090604レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	3	m			SS000145　00 単第0 -0017　表
車止め工	1	式			Y1H030907　レベル3
車止め 擬石	1	基			Y1H03090701レベル4
車止め（ボラード）　擬石風　再生プラ	1	本			V000000800　00 単第0 -0018　表
電気設備工	1	式			Y1H0304　レベル2
照明設備工	1	式			Y1H030401　レベル3
照明柱 IA10.3	1	基			Y1E02120402レベル4
照明	1	基			V000000150　00 単第0 -0020　表
照明柱基礎 Co	1	基			Y1E02120401レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
照明基礎	1	基			V000001300 00 単第0 -0021 表
排水構造物工	1	式			Y2999 レベル2
作業土工	1	式			Y1H030203 レベル3
床掘り 土砂	6	m3			Y1H03020302レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	6	m3			SPK26040014 00 単第0 -0005 表
埋戻し 土砂	5	m3			Y1H03020303レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			SPK26040019 00 単第0 -0006 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1H030206 レベル3
現場打ち集水桝 18N 法面作業補正無	1	箇所			Y1H03020602レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0023 表
現場打ち集水桝 18N 法面作業補正無	1	箇所			Y1H03020602レベル4
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1	箇所			SPK26040104 00 単第0 -0024 表
蓋 Ｔ－２	2	枚			Y1H03020614レベル4
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた 落込式細目(鎖付),500×500,T-2	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0025 表
園路広場整備工	1	式			Y2999 レベル2
コンクリート系舗装工	1	式			Y1H030507 レベル3
公園コンクリート舗装 RC-40-t150 Co t-100	53	m2			Y1H03050702レベル4
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40	53	m2			SPK26040233 00 単第0 -0026 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ100㎜ 18-8-20BB	53	m2			S1040011 00 単第0 -0027 表
付属構造物工	1	式			Y2999 レベル2
付属構造物工	1	式			Y3999 レベル3
防草コンクリート	15	m			Y4999 レベル4
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ70㎜ 18-8-20BB	6	m2			S1040011 00 単第0 -0029 表
構造物撤去工	1	式			Y2999 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1H010805 レベル3
コンクリート構造物取壊し Co	4	m3			Y1H01080501 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	4	m3			SDT00031 00 単第0 -0030 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	4	m3			SPK26040155 00 単第0 -0031 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	9	t			T9005 00
公園施設等撤去・移設工	1	式			Y1H0313 レベル2
公園施設撤去工	1	式			Y1H031301 レベル3
ベンチ撤去	1	式			Y4999 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	1	m3			SDT00031 00 単第0 -0030 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	1	m3			SPK26040155 00 単第0 -0031 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	2	t			T9005 00
照明柱撤去	1	式			Y4999 レベル4
照明柱撤去	1	式			V000001500 00 単第0 -0032 表
金網フェンス撤去	37	m			Y4999 レベル4
金網フェンス撤去	37	m			V000001400 00 単第0 -0036 表
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0002　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害無し　　1　m3　当り

機械構成比: 16.17%　労務構成比: 66.69%　材料構成比: 17.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 257.39000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.15%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.02%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0003　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間有り　距離12.0km以下(9.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　25.12%　　労務構成比:　63.12%　　材料構成比:　11.76%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　3,622.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=44　距離12.0km以下(9.0km超)			B=5　バックホウ B容量0.28m3 D=2　DID区間有り		

施工単価表

ほぐし土（換算）　V000001600　単第0 -0004　表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
購入土	1.2	ｍ３			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第0 -0005　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0006　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0006　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 9.23%　労務構成比: 86.75%　材料構成比: 4.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

収納ベンチ　　V000000600　　単第0 -0007　表

BB002A-SM-NA-CK　　1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
収納ベンチ	1	台			
特殊作業員	2	人			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.02	m3			単第0-0008　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			単第0-0009　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.2	m2			単第0-0010　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0008　表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.26%　労務構成比: 37.29%　材料構成比: 59.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 39,328.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.08%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0008　表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.26%　労務構成比: 37.29%　材料構成比: 59.45%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 39,328.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=1 -			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0009　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0010　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　　労務構成比:　79.15%　　材料構成比:　15.74%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0010　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　労務構成比:　79.15%　材料構成比:　15.74%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施工単価表

背のばしベンチ　　V000000400　　単第0 -0011　表

CF-73839CK　　1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
背のばしベンチ　CF-73839CK	1	台			
特殊作業員	2	人			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.05	m3			単第0-0008　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			単第0-0009　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.2	m2			単第0-0010　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			

施工単価表

ブランコ安全柵（2連用1組セット）　V000000700　単第0 -0012　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ブランコ安全柵（2連用1組セット）	1	台			
特殊作業員	3	人			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.05	m3			単第0-0008　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.6	m2			単第0-0009　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.2	m2			単第0-0010　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

立入り（転倒防止）フェンス　　V000001000　　単第0 -0013　表

UNフェンス　　UN-A800S-50　2mスパン　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
立入り（転倒防止）フェンス　UN-A800S-50	1	m			
基礎埋蔵費は含まれていない（1 m）	1	m			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.02	m3			単第0-0008　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			単第0-0009　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

立入り（転倒防止）フェンス　V000001100　単第0 -0014　表

UNフェンス　UN-A1000S-50　2mスパン　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
立入り（転倒防止）フェンス　UN-A1000S-50	1	m			
基礎埋蔵費は含まれていない（1 m）	1	m			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.02	m3			単第0-0008　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			単第0-0009　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

立入り（転倒防止）フェンス　　V000000900　　単第0 -0015　表

UNフェンス　　UN-H1800-50　2mスパン　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
立入り（転倒防止）フェンス　UN-H1800-50	1	m			
アンカー打設費込み（1 m）	1	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

階段手摺り　　V000001200　　単第0 -0016　表

HR-W8.5(勾配)　　L=0.65m（両側エルボ付）　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
階段手摺り	1	式			
アンカー打設費込み（1 m）	1	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

コンクリート建込　　SS000145　　単第0 -0017　表

ビーム式・パネル式 [規]100m未満　　転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設置【手間のみ】 コンクリート建込 ビーム式・パネル式(支柱間隔3m)	1.000	m			
転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 2.3×φ42.7×3000 Co建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　ビーム式・パネル式 D=2　[規]100m未満			B=8　転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色 F=1　-		

施工単価表

車止め（ボラード）　擬石風　再生プラ　　V000000800　　単第0 -0018　表

1　　本　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止め（ボラード）　擬石風　再生プラ	1	本			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.05	m3			単第0-0008　表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.5	m2			単第0-0009　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cm以下 RC-40	0.2	m2			単第0-0019　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	本			

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0019　表

砕石の厚さ7.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.39%　　労務構成比:　83.61%　　材料構成比:　11.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,248.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.36%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	40.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	17.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	10.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	5.62%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.35%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0019　表

砕石の厚さ7.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比: 5.39%　労務構成比: 83.61%　材料構成比: 11.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,248.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 砕石の厚さ7.5cm以下 D=1 -(全ての費用)			B=1 RC-40		

施工単価表

照明　　V000000150　　単第0 -0020　表

1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
LEDポールライト（昼白色タイプ）２灯用 E60221 NSAZ9	1	台			
ジョイントユニット EFMN68-15A	1	個			
段付きポール　GL5m PM6040-5009GT	1	本			
ジョイントユニット取付板（ポール内用） EFP-1	1	個			
電工	3.5	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			

施工単価表

照明基礎　　V000001300　　単第0 -0021　表

1　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
接地設置	1	極			単第0-0022　表
接地棒 φ10*1500	1	本			
接地極リード端子	1	個			
硬質電線ビニル電線管 VE16	2	m			
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.2	m2			単第0-0010　表
スパイラル鋼管 1600*φ500	1	本			
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.3	m3			単第0-0008　表
普通作業員	0.09	人			
トラック式アースオーガ 建柱車(3～4tシャシ架装) オーガ径φ450mm吊能力2.0t	0.7	時間			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			

施工単価表

接地設置　　V0020　　単第0 -0022　表

1　極　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	0.25	人			
普通作業員	0.35	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	極			

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0023　表

18-8-40BB　0.32m3を超え0.34m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.78%　労務構成比: 86.26%　材料構成比: 12.96%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 59,174.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	0.67%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.07%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	34.14%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.85%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.26%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0023　表

18-8-40BB　0.32m3を超え0.34m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.78%　労務構成比: 86.26%　材料構成比: 12.96%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 59,174.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=7 0.32m3を超え0.34m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0024　表

18-8-40BB　0.40m3を超え0.43m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.83%　労務構成比: 85.28%　材料構成比: 13.89%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,266.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	0.72%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.07%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.45%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	13.17%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)　SPK26040104　単第0 -0024　表

18-8-40BB　0.40m3を超え0.43m3以下　1　箇所　当り

機械構成比: 0.83%　労務構成比: 85.28%　材料構成比: 13.89%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,266.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 18-8-40BB D=1 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=1 -			C=11 0.40m3を超え0.43m3以下 E=1 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0025　表

鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた　　落込式細目(鎖付),500×500,T-2　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた- 落込式細目(鎖付),500×500,T-2 参考質量34.0kg	1.000	組			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 C=74　落込式細目(鎖付),500×500,T-2 G=1　-			B=8　鋼製グレーチング-ノンスリップますぶた F=1　時間的制約なし		

施工単価表

下層路盤(歩道部)　SPK26040233　単第0 -0026　表

全仕上り厚150㎜ 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比: 4.82%　労務構成比: 76.32%　材料構成比: 18.86%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.88%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.71%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0㎜	16.70%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100㎜		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

下層路盤(歩道部)　　SPK26040233　　単第0 -0026　表

全仕上り厚150mm 1層施工　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.82%　　労務構成比:　76.32%　　材料構成比:　18.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=4　RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

コンクリート打設工　S1040011　単第0 -0027　表

防草コンクリート Co厚さ100mm　18-8-20BB　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.600	人			
特殊作業員	1.100	人			
普通作業員	1.900	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	12.100	m3			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3	0.890	日			単第0-0028　表
諸雑費	4.0	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=2　施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1　- F=100　コンクリート厚さ(mm)			B=2　施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1　18-8-20BB G=1　-		

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0028　表
クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	37.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.60	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=8　クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=37　軽油消費量(L/日) D=1.6　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

コンクリート打設工　S1040011　単第0 -0029　表

防草コンクリート Co厚さ70mm　18-8-20BB　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人			
普通作業員	3.200	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	8.470	m3			
諸雑費	3.0	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　施工幅 1.0m以下 C=1　- F=70　コンクリート厚さ(mm)			B=2　施工高さ -1.0m以上1.0m以下 D=1　18-8-20BB G=1　-		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0030　表

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1　時間的制約なし		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0031　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間有り　運搬距離14.4km以下(10.9km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　　労務構成比:　46.18%　　材料構成比:　14.79%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,530.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=50　運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

照明柱撤去　　V000001500　　単第0 -0032　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路照明ポール設置工 重量 350kg超1,000kg以下	1	基			単第0-0033　表
照明器具取付工	1	台			単第0-0034　表
全体割増		式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

道路照明ポール設置工　　S2600　　単第0 -0033　表

重量 350kg超1,000kg以下　　10　基　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	6.000	人			
普通作業員	4.800	人			
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付	1.900	日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	基			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	基			
A=2　重量 350kg超1,000kg以下			B=1　設置		

施工単価表

照明器具取付工　　S2603　　単第0 -0034　表

10　台　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電工	4.100	人			
普通作業員	2.100	人			
高所作業車運転 トラック架装リフト・垂直昇降・プラットフォーム型 作業床高：１３．２ｍ	9.000	時間			単第0-0035　表
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	台			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	台			

施工単価表

高所作業車運転　　S9352　　単第0 -0035　表

ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・垂直昇降・ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型　　作業床高：１３．２ｍ　　1　　時間　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.50	L			
運転手(特殊)	0.21	人			
高所作業車 T架装・垂直昇降・プラットフォーム型 最大地上高13.2m最大積載荷重1000kg	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	時間			
A=4　　作業床高：１３．２ｍ					

施工単価表

金網フェンス撤去　　V000001400　　単第0 -0036　表

1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	1	m			単第0-0037　表
全体割増		式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

金網・支柱(立入防止柵)　　SPK26040252　　単第0 -0037　表

基礎ブロック　　支柱間隔2m　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,677.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	90.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.81%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　基礎ブロック D=2　機械費・労務費のみ(1日未満完了作業)			C=2　支柱間隔2m		

本町中央公園　　数　量　総　括　表　　(1/2)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘　要
敷地造成工							
	掘削工						
		掘削	土砂	m^3	2.4	2	
		表土鋤取り	t=0.10m	m^3	39.7	40	
	盛土工						
		盛土		m^3	67.4	70	
	残土処理工						
		不足土	土砂	m^3	85.4	90	置換
		残土処分	粘性土	m^3	64.5	60	表土
施設整備工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m^3	16.7	20	
		埋戻	D	m^3	13.2	10	
		基面整正		m^2	3.2	3	
	ｻｰﾋﾞｽ施設整備工						
		ﾍﾞﾝﾁ・ﾃｰﾌﾞﾙ工	収納ベンチ	基	3.0	3	
			背のばしベンチ	基	2.0	2	
	遊戯施設整備工						
		遊具組立設置工	ブランコ用安全柵	式	1.0	1	
	管理施設整備工						
		柵工	フェンス(H=0.8m)	m	20.1	20	L=11.5+8.6
			フェンス(H=1.0m)	m	3.9	4	
			フェンス(H=1.8m)	m	32.2	32	
			転落防止柵(H=1.1m)	m	2.7	3	
			階段手摺り	式	1.0	1	L=7.5m
		車止め工	車止め	基	1.0	1	
	電気設備工						
		照明灯	照明灯	式	1.0	1	2灯/支柱込
排水構造物工							
	作業土工						
		床掘	土砂	m^3	5.7	6	
		埋戻	D	m^3	4.8	5	
		基面整正		m^2	1.6	2	
	集水桝工						
		集水桝	1号集水桝	箇所	1.0	1	B500-L500-H600
			2号集水桝	箇所	1.0	1	B500-L500-H800
園路広場整備工							
	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工						
		路盤	再生砕石（ｔ＝15cm）	m^2	53.0	53	
		表層	コンクリート（ｔ＝10cm）	m^2	53.0	53	
付属構造物工							
	付属構造物工						
		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=0.07m	m	15.1	15	V=0.9㎥
				m^2	6.0	6	

本町中央公園　　数　量　総　括　表　　(2/2)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘　要
構造物撤去工							
	構造物取壊しエ						
		コンクリート取壊し		m^3	4.0	4.0	水路・舗装
				t	9.4	9	W=4.0×2.35
	施設撤去						
		ベンチ(コンクリート)		式	2	2	
		ベンチ(二人掛PC)		式	3	3	
		照明柱・灯		式	1	1	支柱・灯具含む
		金網フェンス		m	36.6	37	

土量配分表

掘削	掘削工種	地山数量
	土砂	2.4
	表土	39.7

床掘	床掘区分	地山数量
	土砂	22.4

不用土	項　目	地山数量

	変化率よる換算	換算土量
流用計画		
捨土計画		

盛土	盛土工種	盛土数量	盛土工種	盛土数量
	B	67.4		
	盛土量　合計		67.4	

埋戻し	埋戻し区分	埋戻し数量	埋戻し区分	埋戻し数量
	C		D	18.0
	埋戻し　合計		18.0	

残土処分	項　目	地山数量
	土砂(表土)	64.5

購入土	項　目	地山数量
	土砂	85.4

作　業　土　工　　数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	作業土工							
	床掘	埋戻し	基面整正					
		D						
単　　位	m^3	m^3	m^2					
施設①	15.2	13.2	3.2					
施設②	1.5							
計	16.7	13.2	3.2					
排水施設	5.7	4.8	1.6					
計	5.7	4.8	1.6					
	22.4	18.0	4.8					

土　工　　数量集計表

名称及び測点	切土		盛土			のり面整形		
	掘削	表土鋤取り						
	土砂					盛土のり面		
単　位	m^3	m^3	m^3			m^2		
敷地		39.7	64.0					
進入路	2.4		3.4			3.5		
	2.4	39.7	67.4			3.5		

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	掘削(表土鋤取り) C1			盛土 B			摘　要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
		1.8	-----	-----	2.4	-----	-----	
1-1	1.9	1.8	1.80	3.4	2.4	2.40	4.6	
2-2	10.0	2.1	1.95	19.5	3.6	3.00	30.0	
	8.0	2.1	2.10	16.8	3.6	3.60	28.8	
3-3					0.3	-----	-----	
	2.0				0.3	0.30	0.6	
合　計				39.7			64.0	

土　工　　数量計算書

測　点	距　離	掘削 C			盛土 B			摘　要
		断面	平均	立積	断面	平均	立積	
【進入路】								
		0.3	-----	-----	0.0	-----	-----	
①－①	3.2	0.3	0.30	1.0	0.7	0.35	1.1	砂場
②－②	3.5	0.5	0.40	1.4	0.6	0.65	2.3	
合　計				2.4			3.4	

土　工　　数量計算書


測　点	距　離	西側のり面整形			東側のり面整形			摘　要
		法長	平均	SL	法長	平均	SL	
【西側】		0.0	-----	-----				
1-1	3.2	0.2	0.10	0.3				
2-2	3.5	0.2	0.20	0.7				
計	**6.7**			**1.0**				
【東側】					0.0	-----	-----	
1-1	3.2				0.1	0.05	0.2	
2-2	5.2				0.8	0.45	2.3	
計	**8.4**						**2.5**	
合計	15.1	ΣL=　1.0＋2.5＝		3.5				
	平均SL	**3.5÷15.1＝**		**0.23**				

施設工　　数量集計表

名称及び測点	延長	基礎工　※参考値				作業土工		
		基礎工	コンクリート	型枠	基礎材	床掘	埋戻し	基面整正
		個数	σck=18N/mm^2	無筋	t＝0.10m	土砂	D	
	m，箇所	個	m^3	m^2	m^2	m^3	m^3	m^2
収納ベンチ	3.0	6	0.1	1.8	1.2	3.6	3.0	1.2
背のばしベンチ	2.0	4	0.2	2.0	0.8	4.0	3.6	0.8
ブランコ用安全柵	1.0	6	0.3	3.6	1.2	7.2	6.6	1.2
車止め	1.0	1	0.1	0.5	0.2	0.1	--	--
照明灯	1.0	1.0	0.3	スパイラルダクト	0.2	0.3	--	--
						15.2	13.2	3.2

収納ベンチ　　数量計算書

収納ベンチ




基礎工数量　　1基当り

材料				土工	
均しCon	--	Con	0.02	E(SE)	0.6
同型枠	--	型枠	0.3	FU	0.5
		基礎材	0.2	K(SE)	0.2


名称	規格	計算式	1基当り	箇所数	数量	単位
収納ベンチ					3.0	基
		施設数×(基礎数/箇所)				
基礎工		3.0×2.0＝　　6.0	2.0		6.0	基
コンクリート	σck=18N/mm2		0.02	6.0	0.1	m^3
型枠			0.3	6.0	1.8	m^2
基礎材	RC-40,t=100mm		0.2	6.0	1.2	m^2
作業土工						
床掘			0.6	6.0	3.6	m^3
埋戻し			0.5	6.0	3.0	m^3
基面整正			0.2	6.0	1.2	m^2

背のばしベンチ　　数量計算書



基礎工数量　　1基当り


材料				土工	
均しCon	--	Con	0.05	E(SE)	1.0
同型枠	--	型枠	0.5	FU	0.9
		基礎材	0.2	K(SE)	0.2



外観図


名称	規格	計算式	1基当り	箇所数	数量	単位
背のばしベンチ					2.0	基
		施設数×(基礎数/箇所)				
基礎工		2.0×2.0＝　　4.0	2.0		4.0	基
コンクリート	σck=18N/mm2		0.05	4.0	0.2	m^3
型枠			0.5	4.0	2.0	m^2
基礎材	RC-40,t=100mm		0.2	4.0	0.8	m^2
作業土工						
床掘			1.0	4.0	4.0	m^3
埋戻し			0.9	4.0	3.6	m^3
基面整正			0.2	4.0	0.8	m^2

ブランコ用安全柵　　数量計算書




基礎工数量　　1基当り


材　料				土　工	
均しCon	--	Con	0.05	E(SE)	1.2
同型枠	--	型枠	0.6	FU	1.1
		基礎材	0.2	K(SE)	0.2



名称	規格	計算式	1基当り	箇所数	数量	単位
ブランコ用安全柵					1.0	箇所
		施設数×(基礎数/箇所)				
基礎工		1.0×6.0＝　　6.0	6.0		6.0	基
コンクリート	σck=18N/mm2		0.05	6.0	0.3	m^3
型枠			0.6	6.0	3.6	m^2
基礎材	RC-40,t=100mm		0.2	6.0	1.2	m^2
作業土工						
床掘			1.2	6.0	7.2	m^3
埋戻し			1.1	6.0	6.6	m^3
基面整正			0.2	6.0	1.2	m^2

車止め　　数量計算書






基礎工数量　　1基当り

材料				土工	
均しCon	--	Con	0.05	E(SE)	0.1
同型枠	--	型枠	0.5	FU	--
		基礎材	0.2	K(SE)	--

名称	規格	計算式	1基当り	箇所数	数量	単位
車止め					1.0	基
		施設数×(基礎数/箇所)				
基礎工		1.0×1.0＝　　1.0	1.0		1.0	基
コンクリート	σck=18N/mm2		0.05	1.0	0.1	m^3
型枠			0.5	1.0	0.5	m^2
基礎材	t=50mm		0.2	1.0	0.2	m^2
作業土工						
床掘			0.1	1.0	0.1	m^3
埋戻し				1.0		m^3
基面整正				1.0		m^2


照明灯　　数量計算書

照　明　柱　姿　図



仕　上：溶融亜鉛めっき後指定色塗装

照明器具詳細図



部番	部　品　名	材質・材厚	数	備　　考
1	本体	アルミダイカスト	2	塗装
2	ホルダ	アルミダイカスト	1	塗装
3	下面ガラス	強化ガラス t4	2	クリア（一部印刷）
4	制御ﾕﾆｯﾄ用ｿｹｯﾄ	組立品	2	保護カバー付

光源色	5,000K相当（昼白色）	
LEDモジュール寿命	60,000時間（光束維持率00%）	
定格光束	15,640lm	
受圧面積	正面：0.043㎡	側面：0.098㎡
適合ポール	φ76.3	挿入寸法：110
保護等級	防沫形（IP44）	
仕上色	ダークブラウン（日塗工 19-20B 半艶）	

電気特性表

入力電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	入力電力(W)
100	50/60	1.200	120
200		0.590	116
240		0.500	116

基礎工数量　　1基当り


材　料				土　工	
均しCon	--	Con	0.3	E(SE)	0.3
同型枠	--	型枠	--	FU	--
		基礎材	0.2	K(SE)	--

名称	規格	計算式	1基当り	箇所数	数量	単位
照明灯	H=5.0m/2灯				1.0	式
		施設数×(基礎数/箇所)				
基礎工		1.0×1.0＝　　1.0	1.0		1.0	基
コンクリート	σck=18N/mm2		0.3	1.0	0.3	m^3
基礎材	t=100mm		0.2	1.0	0.2	m^2
作業土工						
床掘			0.3	1.0	0.3	m^3
埋戻し				1.0		m^3
基面整正				1.0		m^2

施設工(フェンス)　　数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	基礎工　※参考値				作業土工		
		基礎工	コンクリート	型枠	ベースプレート	床掘	埋戻し	基面整正
		個数	σck=18N/mm^2	無筋		土砂	D	
	m，箇所	個	m^3	m^2	式	m^3	m^3	m^2
フェンス(H=0.8m)	20.1	12	0.2	3.6		1.2		
フェンス(H=1.0m)	3.9	3	0.1	0.9		0.3		
フェンス(H=1.8m)	32.2				18			
転落防止柵(H=1.1m)	2.7				1			
階段手摺り	7.5				6			
						1.5		

フェンス(H=0.8m)　　数量計算書




基礎工数量　　1基当り

材　料				土　工	
均しCon	--	Con	0.02	E(SE)	0.1
同型枠	--	型枠	0.3	FU	--
		基礎材	--	K(SE)	--

名称	規格	計算式			数量	単位
フェンス	H=0.8m	8.6+11.5			20.1	m
基礎工		20.1÷2.0+1＝　　12.0	1基当り	箇所		
コンクリート	σck=18N/mm2		0.02	12.0	0.24	m^3
型枠			0.3	12.0	3.6	m^2
作業土工						
床掘			0.1	12.0	1.2	m^3
埋戻し			--	12.0		m^3
基面整正			--	12.0		m^2

フェンス(H=1.0m)　　数量計算書




基礎工数量　　1基当り

材　料				土　工	
均しCon	--	Con	0.02	E(SE)	0.1
同型枠	--	型枠	0.3	FU	--
		基礎材	--	K(SE)	--


名称	規格	計算式			数量	単位
フェンス	H=1.0m				3.9	m
基礎工		3.9÷2.0＋1＝　　3.0	1基当り	箇所		
コンクリート	σck=18N/mm2		0.02	3.0	0.06	m^3
型枠			0.3	3.0	0.9	m^2
作業土工						
床掘			0.1	3.0	0.3	m^3
埋戻し			--	3.0		m^3
基面整正			--	3.0		m^2

フェンス(H=1.8m)　　数量計算書




名称	規格	計算式			数量	単位
フェンス	H=1.8m				32.2	m
基礎工	ベースプレート	32.2÷2.0＋1＝　　18.0		箇所		
					18.0	式

転落防止柵(H=1.1m)　　数量計算書



名称	規格	計算式			数量	単位
転落防止柵	H=1.1m				2.7	m
		※既存接続箇所を考慮				
基礎工	ベースプレート	2.7÷3.0＝　　1.0		箇所		
					1.0	式

階段手摺り　　数量計算書



名称	規格	計算式			数量	単位
手摺り	H=0.85m				7.5	m
		※踊場変化点を考慮				
基礎工	ベースプレート	7.5÷2.0＋2＝　　6.0		箇所		
					6.0	式


排 水 構 造 物 工　　数 量 集 計 表


名称及び測点	延長，箇所	側溝	基礎材	敷モルタル	コンクリート	型枠	基礎材	桝蓋	
			RC-40				RC-40	Gr細目-(T-2)	
			t＝0.10m		σck=18N/mm^2	無筋	t＝0.15m	500×500	
単　位	m，個	個	m^2	m^3	m^3	m^2	m^2	式	
1号集水桝	1.0				0.3	3.9	0.8	1.0	
2号集水桝	1.0				0.4	4.9	0.8	1.0	

排 水 構 造 物 工　　数 量 集 計 表

名称及び測点	延長，箇所	作業土工							
		床掘	埋戻し	基面整正					
		土砂	D						
単　位	m，個	m^3	m^3	m^2					
1号集水桝	1.0	2.5	2.1	0.8					
2号集水桝	1.0	3.2	2.7	0.8					
		5.7	4.8	1.6					

1号集水桝　B500-L500-H600　　数量計算書






掘削幅　B　　0.50+0.80+0.50=1.80

　　L　　0.50+0.80+0.50=1.80

名称	規格	計算式	箇所当り	箇所	数量	単位
コンクリート	σck=18N/mm2	構造図より	0.324	1.0	0.3	m^3
型枠		〃	3.900	1.0	3.9	m^2
基礎材	RC-40,t=150mm	〃	0.810	1.0	0.8	m^2
桝蓋	500×500	〃	1.000	1.0	1.0	式
作業土工		B×L×H-(水路躯体)				
床掘		1.80×1.80×0.90 −0.4m3	2.5	1.0	2.5	m^3
埋戻し		2.5-(0.3+0.8×.015)	2.1	1.0	2.1	m^3
基面整正		0.90×0.90	0.8	1.0	0.8	m^2

2号集水桝　B500-L500-H800　　数量計算書



掘削幅　B　　0.50+0.80+0.50=1.80


　　L　　0.50+0.80+0.50=1.80

名称	規格	計算式	箇所当り	箇所	数量	単位
コンクリート	σck=18N/mm2	構造図より	0.402	1.0	0.4	m^3
型枠		〃	4.940	1.0	4.9	m^2
基礎材	RC-40,t=150mm	〃	0.810	1.0	0.8	m^2
桝蓋	500×500	〃	1.000	1.0	1.0	式
作業土工		B×L×H-(水路躯体)				
床掘		1.80×1.80×1.10 −0.4m3	3.2	1.0	3.2	m^3
埋戻し		3.2-(0.4+0.8×.015)	2.7	1.0	2.7	m^3
基面整正		0.90×0.90	0.8	1.0	0.8	m^2

舗　装　工　　数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	コンクリート舗装							
	表層	路盤						
	t=10cm	t=15cm						
単　　位	m^2	m^2						
進入路	26.0	26.0						
現道部	27.0	27.0						
	53.0	53.0						

舗装工　　数量計算書




名　　称	規　　格	計　算　式	数量	単位
CO舗装　A1	10+15		26.0	m^2
A2	10+15		27.0	m^2

付属構造物工　　数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点	延長	コンクリート						
		$\sigma ck=18N/mm^2$						
	m，箇所	m^3						
防草工(t=7cm)	15.1	0.9						
		0.9						

防草工　　数量計算書



数 量 表

10m当り

種　別	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm^2	(0.50+0.23+0.15)×0.07×10.0	m^3	0.616

名称	規格	計算式	10m当り	延長	数量	単位
コンクリート	σck=18N/mm2	構造図より	0.616	14.9	0.9	m^3


防　草　工　　　　　数量計算書

測　点	距　離	西側のり面			東側のり面			摘　要
		法長	平均	SL	法長	平均	SL	
【西側】		0.0	-----	-----				
1-1	3.2	0.2	0.10	0.3				
2-2	3.5	0.2	0.20	0.7				
計	6.7			1.0				
【東側】					0.0	-----	-----	
1-1	3.2				0.1	0.05	0.2	
2-2	5.2				0.8	0.45	2.3	
計	8.4						2.5	
合計	15.1	ΣL=　1.0＋2.5＝		3.5				
	平均SL	3.5÷15.1＝		0.23				

構造物撤去・取壊工　　数量集計表


名称及び測点	公園施設		既存水路	コンクリート舗装撤去				
			(桝設置箇所)	進入路	現道舗装			
			N=2	t=0.10m				
単位	基・組	m	m^3	m^2	m^2			
ベンチ(コンクリート)	2.0							
ベンチ(二人掛PC)	3.0							
照明柱・灯	1.0							
金網フェンス		36.6						
コンクリート取壊し			0.6	3.1	27.0			
				V=0.3㎥	V=2.7㎥			
			V=1.0㎥	V=3.0㎥				

構造物撤去・取壊工　　数量計算書



名　　称	規　　格	計　算　式	数量	単位
ベンチ①	コンクリート		2.0	基
ベンチ②	コートベンチ(2人掛)		3.0	基
照明灯			1.0	式
金網フェンス	H=0.8～1.8		36.6	m

構造物撤去・取壊工　　数量計算書




名　　称	規　　格	計　算　式	数量	単位
水路	N=2、桝設置部	0.3m3/箇所×2	0.6	m^3
CO取壊	進入路		3.1	m^2
	現道部		27.0	m^2

図面番号	参考①	縮 尺	1/100
工 種	公園整備		
種 別	縦断図/標準断面図	番号	1／1
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三原市			

縦断図


A － A 断面　S=1:100



※桜木の根への影響より
表土鋤取り・置換しない。

標準断面図

GH=地盤高
FH=計画高　S=1:100




図面番号	参考②	縮 尺	non
工 種	公園整備		
種 別	参考構造図(施設)	番号	1／3
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三 原 市			

参考　構造図　施設(1)

収納ベンチ
背のばしベンチ
ブランコ用安全柵
車止め


収納ベンチ



基礎工数量　　1基当り

材料				土工	
均しCon	—	Con	0.02	E(SE)	0.6
同型枠	—	型枠	0.3	FU	0.5
		基礎材	0.2	K(SE)	0.2

ブランコ用安全柵



基礎工数量　　1基当り

材料				土工	
均しCon	—	Con	0.05	E(SE)	1.2
同型枠	—	型枠	0.6	FU	1.1
		基礎材	0.2	K(SE)	0.2

背のばしベンチ

基礎工数量　　1基当り

材料				土工	
均しCon	—	Con	0.05	E(SE)	0.1
同型枠	—	型枠	0.5	FU	—
		基礎材	0.2	K(SE)	—

車止め

基礎工数量　　1基当り

材料				土工	
均しCon	—	Con	0.05	E(SE)	0.1
同型枠	—	型枠	0.5	FU	—
		基礎材	0.2	K(SE)	—


図面番号	参考③	縮 尺	non
工 種	公園整備		
種 別	参考構造図(施設)	番号	2／3
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三 原 市			

参考　構造図　施設(2)


階段部手摺り　(ベースプレート)
フェンス(H=1.8m)　(ベースプレート)
フェンス(H=0.8m)
フェンス(H=1.0m)

階段部手摺り　(ベースプレート)


手すり　HR−W8．5 ダブルビーム
［L型ベースプレート付］



ベースプレート図



手すり取付図



設計条件
設計荷重・・・防護柵の設置基準・同解説のP種の荷重に依る。

備考
1 外装について（ＳＵＳ品を除く）
- 支柱
- 笠すり支持金具上段
- 手すり支持金具 M16
- ・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・手すりビーム
- ・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・手すり継手 φ42.7
- 手すり継手 φ34.0
- ・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっき
- ・ボルト
- スプリングワッシャ
- 袋ナット
- ・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理
- ・ワッシャ
- Sワッシャ
- アンカーボルト
- ・溶融亜鉛めっきのみ

2 ベースプレートの穴径は本図で施工上支障ないか確認を要す。また、アンカー設置に際し、本図踏寸法で施工上支障ないか事前に確認のこと。
3 コンクリート構造物はフェンス荷重が作用するので、別途検討のこと。


⚠ 注意
ステンレス製部品でも使用条件や環境によっては錆が発生する。
ステンレスらしい外観を保つために汚れや錆の手入れが必要である。

基礎工数量　1基当り


材料				土工	
均しCon	—	Con	—	E(SE)	—
同型枠	—	型枠	—	FU	—
		基礎材	—	K(SE)	—

フェンス(H=0.8m)

UN−A800S−50
(昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL＋0m に依る)




ワイヤメッシュ図
( ) 内は芯径を示す。




パネル断面図



A部取付図



B部取付図



標準的な取付図　　パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

設計条件
設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力　９８kN／㎡（１０t／㎡）


備考
1 外装について
- 主柱、ジョイント
- 押え金具
- ワイヤメッシュ
- ・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・パ ン ド　・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・U 型 金 具　・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
- ・ボルト、ナット　・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

基礎工数量　1基当り


材料				土工	
均しCon	—	Con	0.02	E(SE)	0.1
同型枠	—	型枠	0.3	FU	—
		基礎材	—	K(SE)	—

フェンス(H=1.8m)　(ベースプレート)


UN−H1800−50
［L型ベースプレート付］
(昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL＋0m に依る)



ベースプレート図



ワイヤメッシュ図
( ) 内は芯径を示す。



パネル断面図



設計条件
設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。

備考
1 外装については下記の如くとする。
- ・主柱　・・溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・ジョイント
- 押え金具
- ワイヤメッシュ　・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・パ ン ド　・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・U 型 金 具　・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
- ・ボルト、ナット　・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし、アンカーボルトは溶融亜鉛めっきのみ


2 ベースプレートの穴径は本図で施工上支障ないか確認を要す。また、アンカー設置に際し、本図踏寸法で施工上支障ないか事前に確認のこと。

基礎工数量　1基当り


材料				土工	
均しCon	—	Con	—	E(SE)	—
同型枠	—	型枠	—	FU	—
		基礎材	—	K(SE)	—

フェンス(H=1.0m)

UN−A1000S−50
(昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力 GL＋0m に依る)




ワイヤメッシュ図
( ) 内は芯径を示す。




パネル断面図



A部取付図



B部取付図



標準的な取付図　　パネルと柱のすきまがせまい場合の取付図

設計条件
設計荷重・・・昭和５７年改正の建築基準法・同施行令に基づく風圧力に依る。
基礎条件・・・長期許容地耐力　９８kN／㎡（１０t／㎡）

備考
1 外装について
- 主柱、ジョイント
- 押え金具
- ワイヤメッシュ
- ・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・パ ン ド　・・亜鉛・アルミ合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
- ・U 型 金 具　・・亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上防錆着色処理
- ・ボルト、ナット　・・溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理

基礎工数量　1基当り

材料				土工	
均しCon	—	Con	0.02	E(SE)	0.1
同型枠	—	型枠	0.3	FU	—
		基礎材	—	K(SE)	—


図面番号	参考④	縮 尺	non
工 種	公園整備		
種 別	参考構造図(施設)	番号	3／3
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三 原 市			

参考 構造図 施設(3)


照明灯

照明灯

照 明 柱 姿 図



照明器具詳細図



部番	品 名	材質・材厚	数	備 考
1	本体	アルミダイカスト	2	塗装
2	ホルダ	アルミダイカスト	1	塗装
3	下面ガラス	強化ガラス t4	2	クリア(一部印刷)
4	制御ユニット用ブラケット	組立品	2	保護カバー付

光源色	5,000K相当（昼白色）
LEDモジュール寿命	60,000時間（光束維持率80%）
定格光束	15,640lm
受光面積	正面：0.043㎡ 側面：0.098㎡
適合ポール	φ76.3 挿入寸法：110
保護等級	防浸形（IP44）
仕上色	ダークブラウン（日塗工 19-20B 半艶）

電気特性表

入力電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	入力電力(W)
100	50／60	1.200	120
200		0.590	116
240		0.500	116

仕 上：溶融亜鉛めっき後指定色塗装


基礎工数量　　1基当り

材 料				土 工	
均しCon	--	Con	0.3	E(SE)	0.3
同型枠	--	型枠	--	FU	--
		基礎材	0.2	K(SE)	--

図面番号	参考⑤	縮 尺	non
工 種	公園整備		
種 別	構造図（土木）	番号	1／1
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三 原 市			

1号集水桝

G2-B500-L500-H600　S=1:20




数 量 表　1箇所当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	0.80×0.80×0.75-0.50×0.50×0.56 -(0.64×0.64)×0.04	m³	0.324
型 枠		{(0.80+0.80)+(0.50+0.50)}×0.75×2	m²	3.900
基礎材	RC-40, t=150mm	0.90×0.90	m²	0.810
集水桝蓋	500×500, T-2		式	1.000

2号集水桝

G2-B500-L500-H600H800　S=1:20




数 量 表　1箇所当り


種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	0.80×0.80×0.95-0.50×0.50×0.76 -(0.64×0.64)×0.04	m³	0.402
型 枠		{(0.80+0.80)+(0.50+0.50)}×0.95×2	m²	4.940
基礎材	RC-40, t=150mm	0.90×0.90	m²	0.810
集水桝蓋	500×500, T-2		式	1.000

転落防止柵(格子)

ベースプレート　S=1:30




参考図 ベースプレート詳細図　S=1:10



※ プレート上部のナットについては，キャップ等で引っ掛かり対策をおこなう。

皿型側溝

G2-B500-L500-H600　S=1:20




数 量 表　10m当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
基礎材	RC-40, t=100mm	0.55×10.0	m²	5.500
敷モルタル		0.450×0.030×10.0	m³	0.135
皿型側溝			個	16.500

防草工

S=1:20




数 量 表　10m当り

種 別	規 格	算 式	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm²	(0.50+0.23+0.15)×0.07×10.0	m³	0.616

舗装工

S=1:20

（管理道）




W1 表層：コンクリート(t=10cm)

W2 路盤：クラッシャーラン　RC30(t=15cm)

図面番号	参考⑥	縮 尺	1/100
工 種	公園整備		
種 別	一般図	番号	1／1
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三原市			


進入路平面図

S=1:100




断面図

S=1:100



現況水路　側面図

S=1:100



図面番号	参考⑦	縮　尺	S=1/250
工　種	公園整備		
種　別	現地状況図	番号	1／1
路線河川名	本町中央公園		
工事箇所	三原市本町三丁目		
三原市			


現地状況図

階段(入口)



階段





中央照明



スピーカー・時計・灯



ベンチ①



電柱・マンホールポンプ制御盤



縦断排水施設





すべり台




引込柱



ブロック





ブランコ(2連)



照明灯



ベンチ②



ジャングルジム



トイレ・物置



流末水路



流末水路



かまどベンチ



流末排水施設



坂路(階段・スロープ)



立水栓




誠美会放送設備・物置



砂場・進入路



位置図



この地図は国土地理院の電子国土ウェブ地図を使用しています。