工　　事 番　　号						

設計年度	令和8年度
施工月日	令和　　年　　月　　日
施工方法	請　　負
工事期間	

市道木原23号線道路改良工事　その２

三原市 木原三丁目

仕　様　書

工　事　概　要	起　工　理　由
施工延長　L=48.5m 道路土工　一式 排水構造物工　L=36m 舗装工　A=302m2 構造物撤去工　一式 仮設工　一式	

三　原　市

特　記　仕　様　書

第1章　総則

第1節　適用

1　本特記仕様書は、三原市木原三丁目 市道木原23号線道路改良工事　その２に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和8年8月）広島版

※　土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

・その他関連規格類

第2節　情報共有システム

1　本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。

2　本工事で使用する情報共有システムは次とする。

広島県工事中情報共有システム

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html

3　監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。

4　情報共有システムを利用した書類は、決裁データ等を整理して中間検査時・工事完成時にCD-R又はDVD-R（中間検査時1部、完成時2部）にて提出すること。

ただし、電磁的記録しない方が合理的な書類は、監督員と協議の上、紙媒体での提出とすることができる。

5　情報共有システムを利用した書類の検査は電磁的記録にて検査する。

検査時に必要となる機器は、原則、受注者が準備することとし、検査に必要な電磁的記録は受注者が当該機器に事前に登録するものとする。

6　受注者は、監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第3節　法令及び条例等の遵守

1　次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。

(1)　工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」

(2)　上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」

(3)　上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」

2　「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。

3　「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

第4節　週休2日工事等

本工事は、「発注者指定型」による週休２日工事等の対象工事であり、実施にあたっては「三原市週休２日適用工事等実施要領」（土木工事）に基づき実施するものとする。

第2章　施工条件

第1節　工程

1　施工時期・時間の制限

施工内容	工事全般
時期	全工事期間
時間	調整による
施工方法・理由	工事箇所付近が通学路であるため、調整を十分に行い、安全対策をした上で施工を行うこと。 また、鉄道施設と近接するため安全対策を行うとともに、必要に応じて鉄道管理者と協議を行うこと。

2　近接工事

工事箇所付近にて、三原市による市道木原23号線道路改良工事及び西日本旅客鉄道（株）中国統括本部による跨線橋新設工事を行っているため、必要に応じて関連工事と工事方法、工程及び安全対策等について調整を行うこと。また、本工事の実施にあたり市道木原23号線道路改良工事が完了している必要があるため、調整のため期間を見込んでいる。

3　その他

本工事における耕作地の復旧及び、本線改良箇所の交通開放については、年度内の完了を見込んでいる。
実施工程については監督員と協議のうえ、決定すること。

第2節　用地

1　現場の復旧

原形復旧とする。

第3節　公害対策

1　粉じん防止

管理内容	粉じん防止の散水
範囲	工事作業範囲

第4節　安全対策

1　交通誘導員・警戒船・保安要員

作業期間中の交通誘導員は、工事期間中において1（人／日）を見込んでいる。
工事の施工については、近隣施設及び住民に配慮し、片側交互通行での施工を見込んでいる。
ただし、施工にあたっては西日本旅客鉄道（株）中国統括本部　倉敷保線区の方針に従うものし、
安全管理上、列車見張員等の配置が必要となる場合は、その都度監督員と協議し、人員及び配置を決定すること。

2　交通安全施設

内容	夜間及び休日において、工事区域に保安施設（バリケード、工事保安灯等）を設置すること。
期間	全工事期間

3　近隣住民への配慮

工事車両の通行については、近隣住民及び通学児童等の安全を最優先とし、十分に注意して施工すること。

第5節　建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

1　再生資源利用計画及び再生資源促進計画

受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。

2　計画の掲示及び公表

受注者は、１の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

3　実施書の提出

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から５年間保存しなければならない。

4　工事現場の管理体制

受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。

5　建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成

受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。

(1)　工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第３条第７項又は第４条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(2)　再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項

ア　当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第１項、第16条第１項、第30条第１項又は第35条第１項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。
イ　当該行為が盛土規制法第21条第１項、第27条第１項、第28条第１項又は第40条第１項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

(3)　上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項

6　運搬業者への通知

受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。

7　確認結果票の掲示及び公表

受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

8　確認結果票の保管

受注者は、確認結果票を建設工事の完成後５年間保存するものとする。

9　建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。

(1)　建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地
(2)　建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名
(3)　建設発生土の搬出元の名称及び所在地
(4)　建設発生土の搬出量
(5)　建設発生土の搬出が完了した日

10　建設発生土の搬入元への受領書の交付

受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。

11　受領書の内容確認

受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。

12　受領書の保管

受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後５年間保存するものとする。

第6節　その他

1　工事用機資材等の仮置き

場所　　受注者が責任を持って管理すること。なお、借地料等については受注者の負担とする。

2　法定外の労災保険 の付保

1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

2 受注者は、建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険の契約締結したときは、その証券又なこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。

3 法定外の労災保険は、政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、（公財）建設業福祉共済団、（一社）建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、労働者災害補償保険法に基づいて契約を締結しているものとする。

3　用地境界の復元

工事着手にあたっては、隣接する用地境界の復元を行い、工事により隣接地に影響の出ないよう留意すること。

4　発生土の流用について

耕作地の復旧に用いる盛土については流用を見込んでいるが、実際の施工方法は監督員と協議の上で決定すること。

第3章　設計金額

第1節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

土木工事共通仕様書（令和8年8月 広島版）『1-1-1-35 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては、排出ガス対策型（第２次基準値）以上の建設機械の使用に努めること。

なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第2節　建設副産物

1　建設発生土（搬出）　　（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。

また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。

搬出場所　　山田建設株式会社リサイクルプラント（34.390129,133.104095）

なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、発注者と受注者が協議するものとする。

2　産業廃棄物の場外保管

当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また、届出事項を変更する場合は事前に変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。

ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。

第4章　その他

1　本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
本工事費					
道路改良		式		1	レベル1
道路土工		式		1	レベル2
掘削工		式		1	レベル3
掘削	土砂	m3		130	レベル4
路体盛土工		式		1	レベル3
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3		10	レベル4
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3		150	レベル4
残土処理工		式		1	レベル3
作業土工		式		1	レベル3
法面工		式		1	レベル2
法面整形工		式		1	レベル3
法面整形(切土部)	切土部	m2		20	レベル4
法面整形(盛土部)	盛土部	m2		30	レベル4
植生工		式		1	レベル3
人工張芝	張芝 幅100cm ワラ付	m2		30	レベル4
擁壁工		式		1	レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
小型擁壁	SGW27	m3		3	レベル4
石・ブロック積(張)工		式		1	レベル2
Coブロック工(Coブロック積)		式		1	レベル3
コンクリートブロック基礎		m		21	レベル4
コンクリートブロック積	間知ブロック（滑面）	m2		22	レベル4
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m3		8	レベル4
天端コンクリート		m3		1	レベル4
小口止コンクリート		箇所		3	レベル4
排水構造物工		式		1	レベル2
側溝工		式		1	レベル3
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m		36	レベル4
側溝蓋	PC4	枚		18	レベル4
構造物撤去工		式		1	レベル2
構造物取壊し工		式		1	レベル3
舗装版切断	アスファルト舗装版　t≦15cm以下	式		1	レベル4
舗装版破砕	アスファルト舗装版　t≦15cm以下	m2		310	レベル4
コンクリート構造物取壊し	機械施工	m3		31	レベル4
運搬処理工		式		1	レベル3

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
殻運搬	As殻	m3		12	レベル4
殻運搬	Co殻（有筋）	m3		23	レベル4
殻運搬	Co殻(無筋)	m3		10	レベル4
殻処分	As殻	m3		12	レベル4
殻処分	Co殻（有筋）	m3		23	レベル4
殻処分	Co殻（無筋）	m3		10	レベル4
舗装		式		1	レベル1
舗装工		式		1	レベル2
アスファルト舗装工		式		1	レベル3
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40	m2		302	レベル4
上層路盤(車道・路肩部)	RM-30	m2		302	レベル4
表層(車道・路肩部)	平均幅員3.0m超	m2		302	レベル4
区画線工		式		1	レベル2
区画線工		式		1	レベル3
溶融式区画線	溶融式区画線	m		124	レベル4
区画線消去	削り取り式	m		27	レベル4
縁石工		式		1	レベル2
縁石工		式		1	レベル3

工事数量総括表


費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m		17	レベル4
附帯工		式		1	レベル2
附帯工		式		1	レベル3
コンクリート舗装		m2		8	レベル4
全工種共通仮設		式		1	レベル1
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		14	レベル4
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費率分					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
＊＊消費税相当額＊＊					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

地先境界ブロック（設置）L=17.1m
3号小口止（設置）
N=1箇所
ブロック積擁壁（設置）L=11.8m
舗装版切断 L=12.1m
住居
住居跡
JR山陽本線
現場打ち集水桝（設置）
N=1基
ポケットフェンス(H=1800曲忍付) L=20.0m
PU1側溝（設置）L=21.7m
1号小口止（設置）
N=1箇所
ブロック積擁壁（設置）L=9.0m
L=9.3m
地先境界ブロック（設置）L=17.1m
施工延長 L=48.5m
2号小口止（設置）
N=1箇所
重力式擁壁（設置）L=9.0m
No.0
No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
BNo.0
BNo.0+10.0
BNo.1
BNo.1+7.4
PU1側溝（撤去）L=13.3m
集水桝（撤去）N=1基
PU3側溝（撤去）L=21.8m
PU1側溝（撤去）L=10.9m
集水桝（撤去）N=1基
舗装版切断 L=7.3m
15.0%
浄化槽
倉庫
物置
（空）
（T）福地11L-1
福地1幹11
-AS-
-G-
鉄板
Y=89700

工事名	市道木原町23号線道路改良工事 その2		
図面名	平面図		
年度	令和8年度		
縮尺	1:250	図面番号	1 / 4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		




勾配・・		9.290	9.390		9.160		8.200
計画高・		9.29	9.39	9.36	9.34	9.29	9.16
地盤高・		9.29	9.34	9.40	9.48	9.53	9.16
追加距離	0.000	0.000	8.305	18.305	28.305	38.305	120.000
単距離・		0.000	8.305	10.000	10.000	10.000	20.000
測点・・	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5	NO.6	NO.7

工事名	市道木原23号線道路改良工事　その2		
図　面	縦断図		
年　度	令和8年度		
縮　尺	図　示	図面番号	2/4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		


横断図（本線改良箇所）

D=10.000
NO.4
GH=9.160
FH=9.160




DL=5.00

D=10.000
NO.3
GH=9.530
FH=9.293




DL=5.00

D=10.000
NO.2
GH=9.400
FH=9.360



DL=5.00

D=8.305
NO.1
GH=9.340
FH=9.390



DL=5.00

＜凡例＞

C(SE)：掘削（土砂）
B1：路床盛土（W<2.5m）
B2：路床盛土（2.5m≦W<4.0m）
B3：路床盛土（W≧4.0m）
B4：路体盛土（W<2.5m）
B5：路体盛土（2.5m≦W<4.0m）
B6：路体盛土（W≧4.0m）


I（切土）：切土法面整形
I（盛土）：盛土法面整形

工事名	市道木原23号線道路改良工事　その２		
図　面	横断図		
年　度	令和8年度		
縮　尺	1：200	図面番号	3／4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		

横 断 図（現道復旧箇所）

BNo. 1


FH=
GH=10.65



DL=5.0

ブロック積横断(BNo. 1+7.5付近)


FH=
GH=10.80



DL=5.0

BNo. 0+10.0


FH=
GH=11.48



DL=5.0

BNo. 1+7.4

FH=
GH=10.79



DL=5.0

工事名	市道木原町23号線道路改良工事　その２		
図面名	横断図		
年度	令和8年度		
縮尺	1:200	図面番号	4 / 4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		

参　考　資　料

－市道木原23号線道路改良工事　その２－

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	59 三原市	
単価適用日	00-08.10.01(0)	
諸経費体系	1　公共(一般)	
	当世代	前世代
工種	04　道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	04　一般交通影響有り(2)	
復興補正区分	00　補正なし	
週休補正区分	00　補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00　補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00　補正なし	
冬期補正係数	00　補正なし	
緊急工事区分	00　通常工事　０％	
前払金支出割合区分	00　補正無し	
契約保証区分	01　金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01　　レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101　　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 土砂	130	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 片切掘削	130	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
路体盛土工	1	式			Y1E010103　レベル3
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK26040004 00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上	150	m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	150	m3			SPK26040004 00 単第0 -0003　表
残土処理工	1	式			Y1E010110　レベル3
土砂等運搬 土砂	20	m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(6.0km超)	20	m3			SPK26040002 00 単第0 -0004　表
残土等処分	20	m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 土砂	20	m3			F000000005　00
作業土工	1	式			Y1E010601　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
掘削 土砂	10	m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			SPK26040001 00 単第0 -0005　表
床掘り 土砂	60	m3			Y1E01060102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	60	m3			SPK26040014 00 単第0 -0006　表
埋戻し 土砂	20	m3			Y1E01060103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK26040019 00 単第0 -0007　表
法面工	1	式			Y1E0104　　レベル2
法面整形工	1	式			Y1E010107　レベル3
法面整形(切土部) 切土部	20	m2			Y1E01010701レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	20	m2			SPK26040024 00 単第0 -0008　表
法面整形(盛土部) 盛土部	30	m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	30	m2			SPK26040024 00 単第0 -0009　表
植生工	1	式			Y1E010401　レベル3
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	30	m2			Y1E01040111レベル4
人工張芝 張芝 幅100cm ワラ付	30	m2			SPK26040032 00 単第0 -0010　表
擁壁工	1	式			Y1E0106　　レベル2
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605　レベル3
小型擁壁 SGW27	3	m3			Y1E01060501レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎砕石有り	3	m3			SPK26040069 00 単第0 -0011　表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107　　レベル2
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703　レベル3
コンクリートブロック基礎	21	m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	2	m3			SPK26040049 00 単第0 -0012　表
コンクリートブロック積 間知ブロック（滑面）	22	m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	22	m2			SDT00039　　00 単第0 -0013　表
胴込・裏込材(砕石) RC-40	8	m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	8	m3			SPK26040045 00 単第0 -0014　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
天端コンクリート	1	m3			Y1E01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0015　表
小口止コンクリート	3	箇所			Y1E01070314レベル4
1号小口止めコンクリート	1	箇所			V000000100　00 単第0 -0016　表
2号小口止めコンクリート	1	箇所			V000000200　00 単第0 -0019　表
3号小口止めコンクリート	1	箇所			V000000300　00 単第0 -0020　表
排水構造物工	1	式			Y1E0109　　レベル2
側溝工	1	式			Y1E010903　レベル3
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300	36	m			Y1E01090301レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
U型側溝 材料別途 L=2000mm/本	36	m			SDT00013　00 単第0 -0021　表
再利用撤去 U型側溝 L=2000_1000kg/個以下	61	m			SDT00019　00 単第0 -0022　表
側溝蓋 PC4	18	枚			Y1E01090305レベル4
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	4	枚			SDT00017　00 単第0 -0023　表
蓋版 材料別途 40<重量≦170	14	枚			SDT00017　00 単第0 -0024　表
再利用撤去 蓋版 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下	14	枚			SDT00019　00 単第0 -0025　表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112　レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206　レベル3
舗装版切断 アスファルト舗装版　t≦15cm以下	19	m			Y1E01120602レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	19	m			SPK26040304 00 単第0 -0026　表
舗装版破砕 アスファルト舗装版　t≦15cm以下	310	m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	310	m2			SPK26040303 00 単第0 -0027　表
コンクリート構造物取壊し 機械施工	31	m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	21	m3			SDT00033　00 単第0 -0028　表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	10	m3			SDT00031　00 単第0 -0029　表
運搬処理工	1	式			Y1E011216　レベル3
殻運搬 As殻	12	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破砕 DID区間有り　運搬距離10.5km以下(6.0km超)	12	m3			SPK26040155 00 単第0 -0030　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co殻（有筋）	23	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間有り　運搬距離8.0km以下(5.7km超)	23	m3			SPK26040155 00 単第0 -0031　表
殻運搬 Co殻(無筋)	10	m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り　運搬距離8.0km以下(5.7km超)	10	m3			SPK26040155 00 単第0 -0032　表
殻処分 As殻	12	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 As殻	12	m3			F000000002　00
殻処分 Co殻（有筋）	23	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
受入費 Co殻（有筋）	23	m3			F000000004　00
殻処分 Co殻（無筋）	10	m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
受入費 Co殻（無筋）	10	m3			F000000003　00
舗装	1	式			Y1E02　　レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204　　レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404　レベル3
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	302	m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 RC-40	302	m2			SPK26040232 00 単第0 -0033　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) RM-30	302	m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	302	m2			SPK26040234 00 単第0 -0034　表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超	302	m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	302	m2			SPK26040241 00 単第0 -0035　表
区画線工	1	式			Y1E0210　　レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001　レベル3
溶融式区画線 溶融式区画線	124	m			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	110	m			SDT00001　　00 単第0 -0036　表
区画線設置(溶融式) 破線_30cm	11	m			SDT00001　　00 単第0 -0037　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	3	m			SDT00001　00 単第0 -0038　表
区画線消去 削り取り式	27	m			Y1E02100104レベル4
区画線消去(削り取り式)	27	m			SDT00005　00 単第0 -0039　表
縁石工	1	式			Y1E0206　レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603　レベル3
地先境界ブロック C種(150×150×600)	17	m			Y1E02060302レベル4
地先境界ブロック C種(150×150×600) 設置 RC-40 養生工有り	17	m			SPK26040288 00 単第0 -0040　表
附帯工	1	式			Y1E0215　レベル2
附帯工	1	式			Y1E020412　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装	8	m2			Y1E02041207レベル4
坂路復旧	8	m2			V000000400　00 単第0 -0041　表
全工種共通仮設	1	式			Y1J01　レベル1
仮設工	1	式			Y1J0101　レベル2
交通管理工	1	式			Y1J010121　レベル3
交通誘導警備員	14	人			Y1J01012101レベル4
交通誘導警備員B	14	人			R0369　00
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 片切掘削　　1　m3　当り

機械構成比:　10.28%　労務構成比:　84.26%　材料構成比:　5.46%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　1,405.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	10.28%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
普通作業員	74.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.46%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂			B=2　片切掘削		

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0002　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比:　0.63%　労務構成比:　99.14%　材料構成比:　0.23%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　7,091.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.63%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0003　表

施工幅員4.0m以上　　施工数量20,000m3未満 障害無し　　1　　m3　　当り

機械構成比:　16.17%　　労務構成比:　66.69%　　材料構成比:　17.14%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　257.39000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.15%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11～12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.02%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0004　表

標準　土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間有り　距離7.0km以下(6.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　42.89%　　労務構成比:　41.78%　　材料構成比:　15.33%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,458.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=22　距離7.0km以下(6.0km超)			B=1　バックホウ B容量0.8m3 D=2　DID区間有り		

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0005　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第0 -0006　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.50%　労務構成比:　73.36%　材料構成比:　7.14%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0007　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　　労務構成比:　86.75%　　材料構成比:　4.02%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0007　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0008　表

切土部 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　8.80%　　労務構成比:　81.51%　　材料構成比:　9.69%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　964.64000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	8.80%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　切土部 D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)		

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第0 -0009　表

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　11.09%　労務構成比:　76.70%　材料構成比:　12.21%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　765.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.09%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.27%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　盛土部 C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)			B=1　法面締固め有り D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

人工張芝　　SPK26040032　　単第0 -0010　表

張芝 幅100cm ワラ付　　1　m2　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　64.52%　材料構成比:　35.48%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　787.17000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	46.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	18.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
張芝 幅100cm,ワラ付	35.48%		張芝 幅100cm ワラ付		TTPC00274 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001
A=1　張芝 幅100cm ワラ付					

施工単価表

小型擁壁　　SPK26040069　　単第0 -0011　表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下　　18-8-40BB 基礎砕石有り　　1　　m3　　当り

機械構成比:　4.16%　　労務構成比:　73.86%　　材料構成比:　21.98%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　102,710.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	3.29%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	22.89%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.91%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.61%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	21.41%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

小型擁壁　　SPK26040069　　単第0 -0011　表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下　　18-8-40BB 基礎砕石有り　　1　　m3　　当り

機械構成比:　4.16%　労務構成比:　73.86%　材料構成比:　21.98%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　102,710.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3　擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 D=2　基礎砕石有り F=1　一般養生・特殊養生(練炭)			B=2　18-8-40BB E=1　均しCo無し G=1　-		

施工単価表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0012　表

18-8-40BB　　基礎砕石有り　　1　　m3　　当り

機械構成比:　1.99%　　労務構成比:　68.06%　　材料構成比:　29.95%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0012　表

18-8-40BB　　基礎砕石有り　　1　　m3　　当り

機械構成比:　1.99%　　労務構成比:　68.06%　　材料構成比:　29.95%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2　18-8-40BB D=1　一般養生・特殊養生(練炭)			C=1　基礎砕石有り E=1　-		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0013　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　昼間施工 C=1　18-8-40BB F=1　18-8-40BB			B=1　- E=1　- H=0.1　裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1　滑面ブロック L=1　時間的制約なし			K=8.5　ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0014　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比:　8.99%　　労務構成比:　68.98%　　材料構成比:　22.03%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　間知・平・連節・緑化ブロック			B=1　RC-40		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0014　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比:　8.99%　労務構成比:　68.98%　材料構成比:　22.03%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0015　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0015　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　　m3　　当り

機械構成比:　2.31%　労務構成比:　64.12%　材料構成比:　33.57%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2　18-8-40BB D=1　-			C=1　一般養生		

施工単価表

1号小口止めコンクリート　　V000000100　　単第0 -0016　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.5	m3			単第0-0017　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.6	m2			単第0-0018　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0017　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　3.34%　　労務構成比:　35.09%　　材料構成比:　61.57%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　38,330.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.16%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.79%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0017　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　3.34%　労務構成比:　35.09%　材料構成比:　61.57%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　38,330.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB J=1　-			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0018　表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　100.00%　　材料構成比:　0.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

2号小口止めコンクリート　　V000000200　　単第0 -0019　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.4	m3			単第0-0017　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.9	m2			単第0-0018　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

3号小口止めコンクリート　　V000000300　　単第0 -0020　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.4	m3			単第0-0017　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.9	m2			単第0-0018　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

U型側溝　　SDT00013　　単第0 -0021　表

材料別途 L=2000mm/本　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.067	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 E=3　L=2000mm/本 G=1　時間的制約なし			B=6　材料別途 F=6　1000≧重量 I=1　-		
J=1　- N=0.56　基礎砕石の設計数量(m3/10m)			K=2　RC-40		

施工単価表

再利用撤去　　SDT00019　　単第0 -0022　表

U型側溝 L=2000_1000kg/個以下　　1　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
1m当り		m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=3　L=2000_1000kg/個以下 E=1　-			B=1　U型側溝 D=1　時間的制約なし F=1　-		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0023　表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた　　300[412×95×500]　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 C=20　300[412×95×500] G=1　-			B=4　落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1　時間的制約なし		

施工単価表

蓋版　　SDT00017　　単第0 -0024　表

材料別途 40<重量≦170　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 E=2　40<重量≦170 G=1　-			B=10　材料別途 F=1　時間的制約なし		

施工単価表

再利用撤去　　SDT00019　　単第0 -0025　表

蓋版 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚　以下　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
1枚当り		枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 C=7　コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 F=1　-			B=2　蓋版 D=1　時間的制約なし		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0026　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価 : 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0026　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　　m　　当り

機械構成比:　14.40%　　労務構成比:　58.90%　　材料構成比:　26.70%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 E=1　-(全ての費用)			B=1　アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

舗装版破砕　　SPK26040303　　単第0 -0027　表

アスファルト舗装版　　障害等無し 舗装版厚15cm以下　　1　　m2　　当り

機械構成比:　12.28%　　労務構成比:　81.66%　　材料構成比:　6.06%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　227.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　アスファルト舗装版 C=1　騒音振動対策不要 F=1　積込作業有り			B=1　障害等無し D=1　舗装版厚15cm以下 G=1　-(全ての費用)		

施工単価表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)　SDT00033　単第0 -0028　表

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1　時間的制約なし		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0029　表

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1　時間的制約なし		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0030　表

舗装版破砕　　DID区間有り　運搬距離10.5km以下(6.0km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　42.27%　　労務構成比:　41.18%　　材料構成比:　16.55%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　3,768.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3　舗装版破砕 C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=3　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=42　運搬距離10.5km以下(6.0km超)		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0031　表

Co(鉄筋)構造物とりこわし　　DID区間有り　運搬距離8.0km以下(5.7km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　　労務構成比:　46.18%　　材料構成比:　14.79%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　2,255.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　Co(鉄筋)構造物とりこわし C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=34　運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0032　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間有り　運搬距離8.0km以下(5.7km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　　労務構成比:　46.18%　　材料構成比:　14.79%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,815.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=2　DID区間有り E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=34　運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0033　表

全仕上り厚100mm 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.50%　労務構成比:　18.62%　材料構成比:　75.88%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)　SPK26040232　単第0 -0033　表

全仕上り厚100mm 1層施工　RC-40　1　m2　当り

機械構成比:　5.50%　労務構成比:　18.62%　材料構成比:　75.88%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	74.09%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=4　RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK26040234　単第0 -0034　表

RM-30　全仕上り厚100mm 1層施工　1　m2　当り

機械構成比:　11.39%　労務構成比:　38.57%　材料構成比:　50.04%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　　SPK26040234　　単第0 -0034　表

RM-30　　全仕上り厚100mm 1層施工　　1　　m2　　当り

機械構成比:　11.39%　労務構成比:　38.57%　材料構成比:　50.04%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整砕石 30～0mm	46.32%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5　RM-30 H=1　-(全ての費用)			E=100　全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0035　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比:　1.32%　労務構成比:　10.25%　材料構成比:　88.43%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)　　SPK26040241　　単第0 -0035　表

平均幅員3.0m超　　1層当り平均仕上厚50mm　　1　　m2　　当り

機械構成比:　1.32%　　労務構成比:　10.25%　　材料構成比:　88.43%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4　平均幅員3.0m超 C=7　再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1　- I=1　-(全ての費用)			B=50　1層当り平均仕上り厚(mm) E=2　PK-3 H=1　-		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

区画線設置(溶融式)　　SDT00001　　単第0 -0036　表

実線_15cm　　1000　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=1　実線_15cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=1　時間的制約なし		
G=1　- I=1　-			H=1　- J=1　-(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)　　SDT00001　　単第0 -0036　表

実線_15cm　　1000　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(溶融式)　　SDT00001　　単第0 -0037　表

破線_30cm　　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 破線_30cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,186.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	52.500	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	52.500	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	88.200	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=7　破線_30cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=1　時間的制約なし		
G=1　- I=1　-			H=1　- J=1　-(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)　SDT00001　単第0 -0037　表

破線_30cm　1000　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線設置(溶融式)　　SDT00001　　単第0 -0038　表

ゼブラ_45cm　　1000　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	111.300	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=12　ゼブラ_45cm E=1　アスファルトに設置の場合			B=1　白色 D=1　塗布厚t=1.5mm F=1　時間的制約なし		
G=1　- I=1　-			H=1　- J=1　-(全ての費用)		

施工単価表

区画線設置(溶融式)　　SDT00001　　単第0 -0038　表

ゼブラ_45cm　　1000　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

区画線消去(削り取り式)　　SDT00005　　単第0 -0039　表

1000　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_区画線消去【手間のみ】 削り取り式_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	71.000	L			
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	49.000	L			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　合計　＊＊＊	1,000	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　時間的制約なし D=1　-(全ての費用)		

施工単価表

地先境界ブロック　　SPK26040288　　単第0 -0040　表

C種(150×150×600)　　設置 RC-40 養生工有り　　1　m　当り

機械構成比:　0.31%　労務構成比:　72.40%　材料構成比:　27.29%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　7,450.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.31%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	27.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	14.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	12.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
型わく工	11.06%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
地先境界(JISA5371)C 150×150×600 参考質量32kg	16.50%		地先境界ブロック C種(150×150×600)		TTPCD0166 TTPT00256
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	9.83%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
再生クラッシャラン 40～0mm	0.65%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008

施工単価表

地先境界ブロック　　SPK26040288　　単第0 -0040　表

C種(150×150×600)　　設置 RC-40 養生工有り　　1　m　当り

機械構成比:　0.31%　労務構成比:　72.40%　材料構成比:　27.29%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価 :　7,450.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.31%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1　設置 E=1　RC-40 G=2　養生工有り			B=3　C種(150×150×600) F=2　18-8-40BB H=1　-		

施工単価表

坂路復旧　　V000000400　　単第0 -0041　表

1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	1	m2			単第0-0042　表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.05	m3			単第0-0017　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

下層路盤(歩道部)　　SPK26040233　　単第0 -0042　表

全仕上り厚100mm 1層施工　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.82%　　労務構成比:　76.32%　　材料構成比:　18.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.88%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.71%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	27.48%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	16.13%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	15.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	16.70%		再生クラッシャーラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352

施工単価表

下層路盤(歩道部)　　SPK26040233　　単第0 -0042　表

全仕上り厚100mm 1層施工　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.82%　　労務構成比:　76.32%　　材料構成比:　18.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価 :　889.38000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100　全仕上り厚(mm) D=1　-(全ての費用)			B=4　RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

【市道木原23号線道路改良工事】
数量総括表（合計）

種　別	細　別	規　格	単位	算　式	数　量	計　上	備　考
土工							
	掘削工	片切 砂質土	m3		131.5	130	
	路体盛土	W＜2.5m	m3		7.9	10	
		4.0m≦W	m3		147.7	150	
法面工							
	法面整形	切土部	m2		23.9	20	
		盛土部	m2		27.8	30	
	植生工	張芝	m2		27.8	30	
作業土工							
	掘削	片切 砂質土	m3		7.6	10	
	床掘	土砂	m3		57.4	60	
	埋戻	W＜1.0m	m3		13.8	20	
		1.0≦W＜4.0m	m3		5.4		
残土処理工							
	処分土		m3		21.7	20	
場所打擁壁工							
	小型擁壁	SGW27 σck=18N/mm2	m3		2.7	3	平均高 H=0.89m
ブロック積擁壁工							
	ブロック積基礎	B520-H300	m		20.7	21	
	コンクリートブロック積	控え：350mm	m2		21.5	22	
	裏込砕石	RC-40	m3		7.6	8	
	天端コンクリート	σｃｋ＝18N/mm2	m3		1.4	1	
	1号小口止コンクリート	σｃｋ＝18N/mm2	箇所		1.0	1	
	2号小口止コンクリート	σｃｋ＝18N/mm2	箇所		1.0	1	
	3号小口止コンクリート	σｃｋ＝18N/mm2	箇所		1.0	1	
排水構造物工							
	U型側溝	PU3-B300-H300	m		35.6	36	現道復旧箇所 より流用
	蓋版	Co蓋、3種	枚		17.8	18	現道復旧箇所 より流用
排水構造物撤去工							
	集水桝撤去	B500-L500-H700	基		2.0	2	構造物取壊し工 にて計上
	U型側溝撤去	PU3-B300-H300	m		36.8	61	
	〃	PU1-B300-H300	m		24.2		
	蓋版撤去	PC4-B300	枚		14.0	14	
構造物取壊し工							
	舗装版切断	As舗装版 t=4.0cm	m		19.4	19	
	舗装版破砕	As舗装版 t≦15.0cm	m2		306.8	310	
	コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3		20.6	21	
		無筋構造物	m3		10.2	10	
運搬処理工							
	殻運搬	As殻	m3		12.3	12	

【市道木原23号線道路改良工事】
数量総括表（合計）

種　別	細　別	規　格	単位	算　式	数　量	計　上	備　考
		鉄筋構造物	m3		22.6	23	
		無筋構造物	m3		10.2	10	
	殻処分	As殻	t	12.3×2.35	28.9	29	
		鉄筋構造物	t	22.6×2.5	56.4	56	
		鉄筋構造物	t	10.2×2.35	23.9	24	
舗装工							
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2		301.7	302	
	上層路盤	再生粒調砕石 RM-30 t=10cm	m2		301.7	302	
	表層	再生密粒度As t=5cm	m2		301.7	302	
区画線工							
	溶融式区画線（設置）	白色、実線 W=15cm	m		106.8	110	
		白色、破線 W=30cm	m		11.0	11	
		白色、ゼブラ W=45cm	m		2.5	3	
	溶融式区画線（撤去）		m		26.8	27	
縁石工							
	地先境界ブロック	C種、片面撮	m		17.1	17	
附帯工							
	取付道	コンクリート舗装	m2		7.5	8	
仮設工							
	交通誘導員		人		14.0	14	

【市道木原23号線道路改良工事】
数 量 総 括 表：現道復旧箇所

種　　別	細　　別	規　　格	単位	算　　式	数　　量	計　　上	備　　考
土工							
	掘削工	片切 砂質土	m3		9.6	10	現況道路盛土部
	路体盛土	4.0m≦W	m3		144.0	140	現況掘割部復旧
法面工							
	法面整形	切土部	m2		23.9	20	
作業土工							
	掘削	小規模	m3		7.6	10	
	床掘	土砂	m3		30.8	30	
	埋戻	W＜1.0m	m3		5.0	5	
	〃	1.0≦W＜4.0m	m3		5.4	10	
	基面整正		m2		18.9	20	
残土処理工							
	処分土		m3		21.7	20	
場所打擁壁工							
	小型擁壁	SGW27 σck=18N/mm2	m3		2.7	3	平均高 H=0.89m
ブロック積擁壁工							
	コンクリートブロッ	控え：350mm	m2		21.5	22	
	裏込砕石	RC-40	m3		7.6	8	
	ブロック積基礎	B520-H300	m		20.7	21	
	基礎砕石	RC-40	m2		14.9	15	
	天端コンクリート	σｃｋ＝18N/mm2	m3		1.4	1	
	1号小口止コンクリー	σｃｋ＝18N/mm2	m3		0.5	1	
	型枠	一般　無筋	m2		3.6	4	
	2号小口止コンクリー	σｃｋ＝18N/mm2	m3		0.4	1	
	型枠	一般　無筋	m2		2.9	3	
	3号小口止コンクリー	σｃｋ＝18N/mm2	m3		0.4	1	
	型枠	一般　無筋	m2		2.9	3	
構造物取壊し工							
	舗装版切断	As舗装版 t=4.0cm	m		19.4	19	
	舗装版破砕	As舗装版 t≦15.0cm	m2		306.8	310	
排水構造物撤去工							
	集水桝撤去	B500-L500-H700	基		2.0	2	
	U型側溝撤去	PU3-B300-H300	m		36.8	37	
	〃	PU1-B300-H300	m		24.2	24	
	蓋版撤去	PC4-B300	枚		14.0	14	
運搬処理工							
	殻運搬	As殻	m3		12.3	12	
	〃	鉄筋構造物	m3		2.0	2	
	殻処分	As殻	t	12.3×2.35	28.9	29	
	〃	鉄筋構造物	t	2.0×2.5	5.0	5	

土工流用調書

細　別	規　格	土　工		作　業　土　工			合　計	備　考
				擁壁工	ブロック積工			
		復旧箇所	本線		復旧箇所			
掘削工	土砂	9.6	121.9		7.6		139.1	
盛土工	W＜2.5m		7.9				7.9	
	2.5≦W＜4.0m						0.0	
	4.0m≦W	144.0	3.7				147.7	盛土合計 155.6
作業土工							0.0	
床掘	土砂		26.6		30.8		57.4	
埋戻	W＜1.0m		8.8		5.0		13.8	
	1.0≦W＜4.0m				5.4		5.4	
	4.0m≦W						0.0	埋戻合計 19.2
							0.0	
							0.0	
							0.0	
							0.0	
							0.0	

発生土 (m3)	V =	139.1	＋ 57.4		＝ 196.5
必要土 (m3)	V =	155.6	＋ 19.2		＝ 174.8
処分土 (m3)	V =	196.5	－ 174.8		＝ 21.7


＜数量集計表：現道復旧箇所＞


土工


種　　別	細　　別	規　　格	単位	算　　式	数　　量	備　　考
土工						
	掘削工	片切 砂質土	m3		9.6	現況道路盛土部
	盛土工	4.0m≦W	m3		144.0	現況掘割部復旧
残土処理工						
	処分土	土砂	m3	土工流用調書より	165.7	
	購入土	まさ土	m3	土工流用調書より	160.0	

土 工 数 量 計 算 書

掘削　(現況道路盛土部)　　単位数量計算書







延長　L=　6.8 m

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
掘削	砂質土	2.82÷2×6.8	m3	9.6

土 工 数 量 計 算 書

測　点	単距離	盛土工 4.0m≦W						摘　要
		断面積	平　均	立　積	断面積	平　均	立　積	
BNo. 0 +10.0	0.0	0.0	–	–		–	–	
BNo. 1	11.2	12.2	6.10	68.3				
BNo. 1 +7.4	8.1	6.5	9.35	75.7				
合　計	19.3			144.0			0.0	


＜数量集計表：現道復旧箇所＞

石・ブロック積工

種　別	細　別	規　格	単位	算　式	数　量	備　考
作業土工						
	掘削	砂質土	m3	7.4＋0.2	7.6	
	法面整形	切土部	m2	23.4＋0.5	23.9	
	床掘	土砂	m3	30.5＋0.3	30.8	
	埋戻	W＜1.0m	m3	4.9＋0.1	5.0	
	〃	1.0≦W＜4.0m	m3		5.4	
	基面整正		m2	18.7＋0.2	18.9	
ブロック積擁壁						
	コンクリートブロッ	控え：350mm	m2		21.5	
	ブロック積基礎	B520-H300	m		20.7	
	基礎砕石	RC-40	m2		14.9	
	天端コンクリート	σｃｋ＝18N/mm2	m3		1.4	
	1号小口止コンクリー	σｃｋ＝18N/mm2	m3		0.5	
	型枠	一般　無筋	m2		3.6	
	2号小口止コンクリー	σｃｋ＝18N/mm2	m3		0.4	
	型枠	一般　無筋	m2		2.9	
	3号小口止コンクリー	σｃｋ＝18N/mm2	m3		0.4	
	型枠	一般　無筋	m2		2.9	

石・ブロック積(張)工　数量計算書

基礎コンクリート　　単位数量計算書



数量表　　1m当り


種　別	規　格	単位	数　量
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.114
型枠	一般 小型	m2	0.400
基礎材	RC-40 t=200	m2	0.720

L=　20.72 m

名　称	規　格	算　式	単位	単位数量(10m当り)	延　長	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	(0.30×0.52−0.20×0.42÷2)×10.0	m3	1.140	20.72	2.4
型枠	一般　小型	(0.30＋0.10)×10.0	m2	4.000	20.72	8.3
基礎材	RC-40	0.72×10.0	m2	7.200	20.72	14.9

石・ブロック積(張)工　数量計算書

天端コンクリート　　単位数量計算書



数量表　　1m当り


種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.068
型枠	一般 小型	m2	0.206

勾配	斜率
0.3	1.044
0.2	1.020

L=　20.72 m

名　称	規　格	算　式	単位	単位数量(10m当り)	延　長	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	0.10×(0.68+0.69)÷2×10.0	m3	0.685	20.72	1.4
型枠	一般　小型	(0.10×1.044＋0.10×1.020)×10.0	m2	2.064	20.72	4.3

ブロック積擁壁(練積)　　数量計算書



種　別	規　格	算　式	数　量
ブロック積	控35cm	面積合計	
		(1.093　-0.100　)×　20.770　×　1.044	21.532　m2
胴込コンクリート	σck=18N/mm2	V ＝　21.532　×　0.180	3.876　m3
裏込コンクリート	σck=18N/mm2	V ＝　21.532　×　0.100	2.153　m3
裏込砕石	RC-40	裏込め砕石高＝平均H ＋根入高－天端高	
		＝　1.093　＋　0.300　－　0.100　＝　1.293	
		V＝1/2 (　0.219　＋　0.348　)×　1.293　×　20.770	7.614　m3
水抜きパイプ	φ50		有
土砂流出防止網	150×150		有
目地材	t＝10㎜	箇所数　11.820　÷　10.0　＝　1.182　≒　1箇所	
		A＝(　1.093　－　0.100　)×　1.044	
		×(0.350　＋　0.100　)×　1	0.467　m2
足場工	単管傾斜足場	0.000　×　1.044	0.00　掛m2
ブロック天端工	σck=18N/mm2		20.8　m
ブロック基礎工	σck=18N/mm2		20.7　m

面　積　計　算　書

番号	天端延長	基礎延長	平均Ｌ	ブ　ロ　ッ　ク　積				根　入　れ			
	L1	L2		H1	H2	平均Ｈ	面　積Ａ	ｈ1	ｈ2	平均ｈ	面　積ａ
1	0.860	0.860	0.860	0.300	0.940	0.620	0.533	0.300	0.300	0.300	0.258
2	10.960	10.960	10.960	0.940	1.060	1.000	10.960	0.300	0.300	0.300	3.288
3	3.090	3.040	3.065	1.430	1.310	1.370	4.199	0.300	0.300	0.300	0.912
4	5.910	5.860	5.885	1.310	1.070	1.190	7.003	0.300	0.300	0.300	1.758
合　計	20.820	20.720	20.770				22.695				6.216

ブロック面積計算式

A=平均L×平均H　　（L1=0若しくはL2=0の場合平均Lは÷2にしない）

平均ブロック高＝A÷平均L＝ 22.695÷20.770＝　　1.093 ｍ


根入れ面積計算式

a=平均ｈ×L2　　平均根入れ高＝a÷L2＝　6.216÷20.720＝　　0.300 ｍ

H≧2.0m(足場工有面積）合計＝　　0.000 ㎡

石・ブロック積(張)工　数量計算書

１号小口止　　単位数量計算書



数量表

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.452
型枠	一般 無筋	m2	3.614


勾配　　斜率

0.3　　1.044

名　　称	規　　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	((0.679＋0.822)÷2×1.430＋(0.922＋0.822)÷2×0.500)×0.300	m3	0.5
型枠	一般　無筋	((0.679＋0.822)÷2×1.430＋(0.922＋0.822)÷2×0.500)×2＋(1.430×1.044＋0.500)×0.300	m2	3.6

石・ブロック積(張)工　数量計算書

２号小口止　　単位数量計算書



数量表

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.360
型枠	一般 無筋	m2	2.887


勾配　　斜率

0.3　　1.044

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	((0.679＋0.786)÷2×1.070＋(0.886＋0.786)÷2×0.500)×0.300	m3	0.4
型枠	一般　無筋	((0.679＋0.786)÷2×1.070＋(0.886＋0.786)÷2×0.500)×2＋(1.070×1.044+0.500)×0.300	m2	2.9

石・ブロック積(張)工　数量計算書

３号小口止　　単位数量計算書



数量表

種　別	規　格	単位	数　量
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.358
型枠	一般 無筋	m2	2.869

勾配	斜率
0.3	1.044

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	((0.679＋0.785)÷2×1.060＋(0.885＋0.785)÷2×0.500)×0.300	m3	0.4
型枠	一般　無筋	((0.679＋0.785)÷2×1.060＋(0.885＋0.785)÷2×0.500)×2＋(1.060×1.044+0.500)×0.300	m2	2.9
土工				
掘削	砂質土	0.600×0.300	m3	0.2
法面整形	切土部	1.591×0.300	m2	0.5
作業土工				
床掘	土砂	1.000×0.300	m3	0.3
埋戻	W＜1.0m	0.300×0.300	m3	0.1
基面整正		0.785×0.300	m2	0.2

作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　　点	単距離	掘削工			法面整形工			摘　　要
		砂質土			切土部			
		断面積	平　均	立　積	断面積	平　均	立　積	
BNo.　0　+10.0	0.0	1.0	-	-	2.0	-	-	
BNo.　0　+10.4	0.3	1.0	1.00	0.3	2.0	2.00	0.6	
BNo.　0　+10.4	0.0	0.8	0.90	0.0	1.6	1.80	0.0	
BNo.　0　+19.4	9.0	0.7	0.75	6.8	1.4	1.50	13.5	
BNo.　0　+19.4	0.0	0.9	0.80	0.0	1.6	1.50	0.0	
BNo.　0　+19.7	0.3	0.9	0.90	0.3	1.6	1.60	0.5	
BNo.　1　+7.5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.8	0.40	0.0	
BNo.　1　+7.5	11.0	0.0	0.00	0.0	0.8	0.80	8.8	
合　　計	20.6			7.4			23.4	

作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　　点	単距離	床掘工			基面整正			摘　　要
		土砂 (標準)						
		断面積	平　均	立　積	幅	平　均	面　積	
BNo. 0 +10.0	0.0	1.1	-	-	0.9	-	-	
BNo. 0 +10.4	0.3	1.1	1.10	0.3	0.9	0.90	0.3	
BNo. 0 +10.4	0.0	2.1	1.60	0.0	1.1	1.00	0.0	
BNo. 0 +19.4	9.0	2.1	2.10	18.9	1.2	1.15	10.4	
BNo. 0 +19.4	0.0	1.1	1.60	0.0	0.9	1.05	0.0	
BNo. 0 +19.7	0.3	1.1	1.10	0.3	0.9	0.90	0.3	
BNo. 1 +7.5	0.0	1.0	0.50	0.0	0.7	0.35	0.0	
BNo. 1 +7.5	11.0	1.0	1.00	11.0	0.7	0.70	7.7	
合　　計	20.6			30.5			18.7	

作 業 土 工 数 量 計 算 書

測　　点	単距離	埋戻工 W＜1.0m			埋戻工 1.0≦W＜4.0m			摘　　要
		断面積	平　均	立　積	断面積	平　均	立　積	
BNo.　0　+10.0	0.0	0.4	-	-	0.0	-	-	
BNo.　0　+10.4	0.3	0.4	0.40	0.1	0.0	0.00	0.0	
BNo.　0　+10.4	0.0	0.1	0.25	0.0	0.6	0.30	0.0	
BNo.　0　+19.4	9.0	0.2	0.15	1.4	0.6	0.60	5.4	
BNo.　0　+19.4	0.0	0.4	0.30	0.0	0.0	0.30	0.0	
BNo.　0　+19.7	0.3	0.4	0.40	0.1	0.0	0.00	0.0	
BNo.　1　+7.5	0.0	0.3	0.15	0.0	0.0	0.00	0.0	
BNo.　1　+7.5	11.0	0.3	0.30	3.3	0.0	0.00	0.0	
合　　計	20.6			4.9			5.4	


＜数量集計表：現道復旧箇所＞

擁壁工

種　　別	細　　別	規　　格	単位	算　　式	数　　量	備　　考
作業土工						
	床掘	土砂	m3	ブロック積擁壁工にて計上		
	埋戻	W＜1.0m	m3	ブロック積擁壁工にて計上		
	基面整正		m2	ブロック積擁壁工にて計上		
場所打擁壁工						
	小型擁壁	SGW27 σck=18N/mm2	m3		2.7	平均高 H=0.89m

小型重力式擁壁　数量計算書

SGW27　　No.1



B=	200
N1=	0.3
N2=	0
H≦	1000
t=	200
b1=	100
b2=	100
延長 L=	9.26

名　称	規　格	算　式		数　量
本体コンクリート	σck=18N/mm2	(B+(N1+N2)*H+B)*1/2*H		2.7 m^3
平均高				0.89 m
基礎砕石	RC-40　t=200			6.21 m^2
目地材				無
水抜パイプ				有
吸い出防止材（点在）				有

小型重力式擁壁　数量計算書

測　　点	距離	擁壁高 H	コンクリート			平　均　高　さ			基礎砕石			摘要
			断面積	平　均	立積(m^3)	H	平　均	面積(m^2)	幅	平　均	面積(m^2)	
BNO.0+10.4	—	0.89	0.30	——		0.89	——		0.67	——		
BNO.0+13.9	3.49	0.89	0.30	0.300	1.0	0.89	0.890	3.11	0.67	0.670	2.34	
BNO.0+19.4	5.77	0.89	0.30	0.300	1.7	0.89	0.890	5.14	0.67	0.670	3.87	
合　　計	9.26				2.7			8.25			6.21	

平均H=8.25/9.26=　　0.89

＜数量集計表：現道復旧箇所＞

構造物撤去工

種　　別	細　　別	規　　格	単位	算　　式	数　　量	備　　考
構造物取壊し工						
	舗装版切断	As舗装版 t=4.0cm	m		19.4	
	舗装版破砕	As舗装版 t≦15.0cm	m2		306.8	
排水構造物撤去工						
	集水桝撤去	B500-L500-H700	基		2.0	
	U型側溝撤去	PU3-B300-H300	m		36.8	本線へ流用
	〃	PU1-B300-H300	m		24.2	
	蓋版撤去	PC4-B300	枚		14.0	本線へ流用
運搬処理工						
	殻運搬	As殻	m3		12.3	
	〃	鉄筋構造物	m3	0.7+0.1+1.2	2.0	
	殻処分	As殻	t	12.3×2.35	28.9	
	〃	鉄筋構造物	t	2.0×2.50	5.0	

排 水 構 造 物 撤 去 工 延 長 調 書

種　別	集水桝撤去　(左側)	種　別	集水桝撤去　(右側)
細別・規格	B500-L500-H700	細別・規格	B500-L500-H700

位　置	数　量	摘　要	位　置	数　量	摘　要
BNo.　1　付近	1.0		BNo.　0　+10.0 ～　付近	1.0	
合　計	1.0 基		合　計	1.0 基	
			左右合計	2.0 基	

排 水 構 造 物 撤 去 工 延 長 調 書

種　別	U型側溝撤去　(左側)	種　別	U型側溝撤去　(右側)
細別・規格	PU3-B300-H300	細別・規格	PU3-B300-H300

位　置	数　量	摘　要	位　置	数　量	摘　要
BNo.　0　+18.0 ～　BNo.　1　+7.4	15.0		BNo.　0　+12.3 ～　BNo.　1　+7.4	21.8	
合　計	15.0 m		合　計	21.8 m	
			左右合計	36.8 m	

排 水 構 造 物 撤 去 工 延 長 調 書

種　別	U型側溝撤去　(左側)	種　別	U型側溝撤去　(右側)
細別・規格	PU1-B300-H300	細別・規格	PU1-B300-H300


位　置	数　量	摘　要	位　置	数　量	摘　要
BNo.　1　付近	13.3		No.　0　～　BNo.　0　+9.0	10.9	
合　計	13.3 m		合　計	10.9 m	
			左右合計	24.2 m	


排 水 構 造 物 撤 去 工 延 長 調 書

種　別	蓋版撤去　(左側)		種　別	蓋版撤去　(右側)	
細別・規格	PC4-B300		細別・規格	PC4-B300	
位　置	数　量	摘　要	位　置	数　量	摘　要
BNo.　1　+4.9　　BNo.　1　+7.5	6.0		BNo.　1　+4.9 ～　BNo.　1　+7.5	8.0	
合　計	6.0 枚		合　計	8.0 枚	
			左右合計	14.0 枚	

排水構造物撤去工　単位数量

集水桝撤去　　単位数量計算書







箇所　　2.0 基


名　称	規　格	算　式	単位	数　量
集水桝	B500-L500-H700	平面図より	基	2.0
殻運搬・処分	鉄筋構造物	(0.80×0.80×0.85−0.50×0.50×0.70)×2.0	m3	0.7

排水構造物撤去工　単位数量

U型側溝撤去　　単位数量計算書







延長　L=　　36.8 m


流用延長　L=　　35.6 m


処分延長　L=　　1.2 m

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
U型側溝	PU3-B300-H300	平面図より	m	36.8
側溝蓋	PC4-B300		枚	14.0
殻運搬・処分	鉄筋構造物	0.09×1.2	m3	0.1

排水構造物撤去工　単位数量

U型側溝撤去　　単位数量計算書






延長　L=　　24.2 m

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
U型側溝	PU1-B300-H300	平面図より	m	24.2
殻運搬・処分	鉄筋構造物	0.05×24.2	m3	1.2

構造物取壊し工　数量計算書

舗装版切断・舗装版破砕　　単位数量計算書



延長 L=　　12.1 m

延長 L=　　7.3 m

面積 A=　　306.8 m2

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
舗装版切断	As舗装 t=4.0cm	12.1＋7.3	m	19.4
舗装版破砕	As舗装 t≦15.0cm	平面図より	m2	306.8
	t=4.0cm	306.80×0.04	m3	12.3

【市道木原23号線道路改良工事】
数 量 総 括 表（本線改良箇所）

種　　別	細　　別	規　　格	単位	算　　式	数　　量	計　上	備　　考
土工							
	掘削工	片切 砂質土	m3		121.9	120	
	路体盛土	W＜2.5m	m3		7.9	10	
		W≧4.0m	m3		3.7	4	
法面工							
	法面整形工	盛土	m2		27.8	30	
	植生工	張芝	m2		27.8	30	
作業土工							
	床掘	土砂	m3		26.6	30	
	埋戻	W＜1.0m	m3		8.8	10	
	基面整正		m2		46.1	50	
残土処理工							
	処分土		m3				現道復旧箇所にて計上
排水構造物工							
	U型側溝	PU3-B300-H300	m		35.6	36	
	蓋版	Co蓋、3種	枚		17.8	18	
アスファルト舗装工							
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2		301.7	302	
	上層路盤	再生粒調砕石 RM-30 t=10cm	m2		301.7	302	
	表層	再生密粒度As t=5cm	m2		301.7	302	
区画線工							
	溶融式区画線（設置）	白色、実線 W=15cm	m		106.8	107	
		白色、破線 W=30cm	m		11.0	11	
		白色、ゼブラ W=45cm	m		2.5	3	
	溶融式区画線（撤去）		m		26.8	27	
縁石工							
	地先境界ブロック	C種、片面撮	m		17.1	17	
構造物取壊し工							
	コンクリート取壊し	鉄筋構造物	m3	7.83+12.72	20.6	21	展開図より
		無筋構造物	m3	2.42+0.92+0.54+0.56+4.55+1.17	10.2	10	展開図より
運搬処理工							
	殻運搬	鉄筋構造物	m3		20.6	21	
	〃	無筋構造物	m3		10.2	10	
	殻処分	鉄筋構造物	t	20.6×2.5	51.4	51	
	〃	無筋構造物	t	10.2×2.35	23.9	24	
附帯工							
	取付道	コンクリート舗装	m2	W:0.75×L:10.0	7.5	8	

＜数量集計表：本線改良箇所＞

土工・法面工

種　　別	細　　別	規　　格	単位	算　　式	数　　量	備　　考
土工						
	掘削工	片切 砂質土	m3		121.9	
	路体盛土	W＜2.5m	m3		7.9	
		W≧4.0m	m3		3.7	
法面工						
	法面整形工	盛土	m2		27.8	
	植生工	張芝	m2		27.8	
作業土工						
	床堀		m3		26.6	
	埋戻		m3		8.8	
	基面整正		m2		46.1	
残土処理工						
	処分土		m3			現道復旧箇所にて計上

市道木原町23号線（本線）

土 工 数 量 計 算 書

測点	距離	C 片切			測点	距離	B4 路体盛土(W＜2.5)			測点	距離	B６ 路体盛土(W≧4.0)			測点	距離	I 法面整形（盛土）		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量			法長	平均	数量
No.0	－	0.0	－	－	No.0	－	0.0	－	－	No.0	－	0.0	－	－	No.0	－	0.0	－	－
No.1	8.5	4.1	2.05	17.4	No.1	8.5	0.1	0.05	0.4	No.1	8.5	0.4	0.20	1.7	No.1	8.5	1.6	0.80	6.8
No.2	10.0	2.3	3.20	32.0	No.2	10.0	0.7	0.40	4.0	No.2	10.0	0.0	0.20	2.0	No.2	10.0	1.3	1.45	14.5
No.3	10.0	6.1	4.20	42.0	No.3	10.0	0.0	0.35	3.5	No.3	10.0	0.0	0.00	0.0	No.3	10.0	0.0	0.65	6.5
No.4	10.0	0.0	3.05	30.5	No.4	10.0	0.0	0.00	0.0	No.4	10.0	0.0	0.00	0.0	No.4	10.0	0.0	0.00	0.0
合計	m 38.5			m^3 121.9	合計	m 38.5			m^3 7.9	合計	m 38.5			m^3 3.7	合計	m 38.5			m^2 27.8

市道木原町23号線（本線）

作 業 土 工 数 量 計 算 書

左側

測 点	距 離	E 床 堀 断 面	E 床 堀 平 均	E 床 堀 数 量	測点	距離	FuD 埋戻し(1.0＞W) 延 長	FuD 埋戻し(1.0＞W) 平 均	FuD 埋戻し(1.0＞W) 数 量	測点	距離	K 基面整正 延 長	K 基面整正 平 均	K 基面整正 数 量	測点	距離	延 長	平 均	数 量
No.0～ No.4	－	0.7	－	－	No.0～ No.4	－	0.2	－	－	No.0～ No.4	－	1.2	－	－				－	
	35.6	0.7	0.70	24.9		35.6	0.2	0.20	7.1		35.6	1.2	1.20	42.7					
No.0～ No.2付近	－	0.1	－	－	No.0～ No.2付近	－	0.1	－	－	No.0～ No.2付近	－	0.2	－	－					
	17.1	0.1	0.10	1.7		17.1	0.1	0.10	1.7		17.1	0.2	0.20	3.4					
合計	m 52.7			m^3 26.6	合計	m 52.7			m^3 8.8	合計	m 52.7			m^3 46.1	合計	m 0.0			m^3 0.0

排 水 構 造 物 工 延 長 調 書

種　別	側溝設置　(左側)	種　別	蓋版設置　(左側)
細別・規格	PU3-B300-H300	細別・規格	PC4-B300

位　置	数　量	摘　要	位　置	数　量	摘　要
No. 0 ～ No. 4	35.6	現道復旧箇所より流用	No. 0 ～ No. 4	17.8	現道復旧箇所より流用
合　計	35.6 m		合　計	18 枚	


縁 石 工 延 長 調 書

種　別	地先境界ブロック（左側）	種　別	
細別・規格	C種-片面取	細別・規格	

位　置	数　量	摘　要	位　置	数　量	摘　要
No. 0 ～ No. 2 付近	17.1				
合　計	17.1 m		合　計	0.0 m	
			左右合計	17.1 m	

排水構造物工　数量計算書

3号PU側溝　単位数量計算書



10m当り

名　称	規 格	算　式	備考	数　量
U型側溝	PU3-B300-H300	10.00/2.00		5.0 個
敷モルタル	1：3	0.36×0.03×10.00		0.108 m^3
目地モルタル	1：3			0.002 m^3
基礎材	RC-40	0.56×10.00		5.6 m^2
		0.56×0.10×10.00	t=0.10	0.6 m^3


＜数量集計表：本線改良箇所＞

舗装工

種　　別	細　　別	規　　格	単位	算　　式	数　　量	備　　考
アスファルト舗装工						
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 t=10cm	m2	図測より	301.7	
	上層路盤	再生粒調砕石 RM-30 t=10cm	m2	図測より	301.7	
	表層	再生密粒度As t=5cm	m2	図測より	301.7	

舗装工　数量計算書

As舗装　　単位数量計算書



面積 A=　312.34 m2


控除面積 A=　10.68 m2

舗装面積 A=　301.66 m2

名　称	規　格	算　式	単位	数　量
舗装工	As舗装 t＝5.0cm	平面図より	m2	301.7

区画線工　数量計算書


溶融式区画線　　単位数量計算書



名　称	規　格	算　式	単位	数　量
区画線工 （設置）	白色、実線 W=15cm	平面図より	m	106.8
	白色、破線 W=30cm	平面図より	m	11.0
	白色、ゼブラ W=45cm	平面図より	m	2.5
区画線工 （撤去）	白色、実線 W=15cm	平面図より	m	26.8

小型重力式擁壁　数量計算書

SGW27　　No.1




B=	200
N1=	0.3
N2=	0
H≦	1000
t=	200
b1=	100
b2=	100
延長 L=	9.26

名　称	規　格	算　式		数　量
本体コンクリート	σck=18N/mm2	(B+(N1+N2)*H+B)*1/2*H		2.7 m^3
平均高				0.89 m
基礎砕石	RC-40　t=200			6.21 m^2
目地材				無
水抜パイプ				有
吸い出防止材（点在）				有

構 造 図

小型重力式擁壁


SGW27




数量表　　1m当り

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.350
型枠	一般 無筋	m2	2.044
基礎材	RC-40 t=200	m2	0.700

ブロック積擁壁




基礎コンクリート



数量表　　1m当り

種　別	規　格	単位	数　量
基礎コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.114
型枠	一般 小型	m2	0.400
基礎材	RC-40 t=200	m2	0.720


天端コンクリート



数量表　　1m当り

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.068
型枠	一般 小型	m2	0.206


1号小口止め



数量表

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.452
型枠	一般 無筋	m2	3.614


2号小口止め



数量表

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.360
型枠	一般 無筋	m2	2.887


3号小口止め



数量表


種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.358
型枠	一般 無筋	m2	2.869

PU3-B300-H300



工事名	市道木原町23号線道路改良工事 その２		
図面名	構造図		
年度	令和8年度		
縮尺	-	図面番号	1 / 4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		


重力式擁壁展開図




DL=5.0m

工事名	市道木原町23号線道路改良工事　その２		
図面名	重力式擁壁展開図		
年度	令和8年度		
縮尺	1:100	図面番号	2 / 4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		

ブロック積擁壁展開図



DL=5.0m




DL=10.0m

工事名	市道木原町23号線道路改良工事　その２		
図面名	ブロック積擁壁展開図		
年度	令和8年度		
縮尺	1:100	図面番号	3 / 4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		


展開図（取壊し工）

南側Br
V=2.42m3

平面図




立面図




浄化槽
V=7.83m3（有筋）

平面図




立面図




乗入れ部（南）
V=0.52+0.40=0.92m3

平面図（Br）　平面図（Co）




立面図



住居前Co
V=0.43+0.11=0.54m3

平面図




立面図




住宅跡
V=2.22+10.5=12.72m3（有筋）

平面図




犬走り
V=4.55m3

平面図



乗入れ部Co（北）
V=0.56m3

平面図




立面図




東側Br
V=1.17m3

平面図



立面図



工事名	市道木原町23号線道路改良工事　その2		
図面名	展開図（取壊し工）		
年度	令和8年度		
縮尺	1：250	図面番号	4 / 4
路線名	市道木原23号線		
発注者	三原市		

位置図

（34.391518, 133.141931）

市道木原23号線道路改良工事 その２

