業　　務 番　　号						

設計年度	令和8年度
施工月日	令和　　年　　月　　日
施工方法	委　　託
業務期間	

道路のり面安全対策実施設計業務委託(市道幸崎1号線)

三原市 幸崎町久和喜

仕　様　書

業　　務　　概　　要	起　　工　　理　　由
業務延長　L=0.015km 基準点測量　N=2点 現地測量　一式 路線測量　L=0.015km 落石防護柵（落石防護網）　詳細設計　一式	

三　　原　　市

特記仕様書《共通編》

第1章　総則

第1節　適用

1　本特記仕様書は、三原市幸崎町久和喜　道路のり面安全対策実施設計業務委託(市道幸崎1号線）に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・測量業務共通仕様書（令和8年8月）　広島県　（以下「共通仕様書」という。）

・設計業務等共通仕様書（令和8年8月）　広島県　（以下「共通仕様書」という。）

・その他関連図書

第2節　管理技術者及び照査技術者

1　受注者は、適格な管理技術者及び照査技術者を配置すること。

2　照査技術者（測量業務にあっては、管理技術者及び照査技術者）は、業務の照査にあたり、設計・測量チェックマニュアル（平成１３年４月　広島県土木建築部技術管理総室技術指導室）により実施すること。

第3節　調査設計業務実績サービス（TECRIS）

受注者は、契約時又は変更時において、業務委託料が１００万円以上の業務について、測量調査設計業務実績サービス（TECRIS）に基づき、受注、途中変更、完成、訂正時に業務実績情報として「業務実績データ」を作成し、調査職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、途中変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、完成時は業務完了後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請しなければならない。

なお、受注者が公益法人の場合はこの限りではない。

また、登録内容の事前確認時及び登録機関発行の「登録内容確認書」を業務打合せ簿により調査員に提出しなければならない。なお、途中変更時の登録が必要な場合とは、履行期間の変更、技術者の変更、業務委託料の変更があった場合とする。

第4節　再委託について

本業務は、個人情報の取扱いを伴う事務を委託する業務である。次の各条項に規定する「軽微な部分」のうち個人情報の取扱いを伴う事務は、次の各条項によらず契約約款第７条第３項ただし書きに規定する「軽微な部分」に含まないものとし、受注者は再委託にあたっては発注者の承諾を得なければならない。

第2章　業務概要

第1節　業務の内容

当該業務は、三原市幸崎1号線道路のり面の設計業務を行うものである。詳細については各業務編に明示する。

第2節　資料の貸与及び返却

本業務に必要な資料については、契約締結後、受注者に対し、貸与する。

第3章　打合せ協議等

第1節　打合せ協議等の回数

業務着手時及び完了時並びに業務履行中1回の中間打合せを実施することとし費用を見込んでいる。

第2節　関係機関との協議資料作成

関係機関（ＪＲ西日本）との協議資料の作成費用を見込んでいる。

第4章　その他

第1節　建設コンサルタントと財団法人等が参加する入札

この業務委託設計書の積算にあたっては、建設コンサルタントに委託する場合の積算方法で積算しているので、財団法人等が落札した場合には、業務委託料は当該法人等に委託する場合の積算方法で積算した金額に変更する。

第2節　電子納品について

1 成果品の提出

委託成果品は、電子データを電子媒体(CD-R)で2部提出する。

なお、「紙」による報告書の提出は調査職員と協議の上決定する。

2　成果品の提出の際には、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。

第3節　製図面の正本について

製図面の正本は、JIS(日本工業規格)A列4番(見開きA列3番)による。縮図冊子の提出については調査職員と協議の上決定する。

特記仕様書《測量業務編》

第1章　総則

第1節　適用

1　本特記仕様書は、三原市幸崎町久和喜　道路のり面安全対策実施設計業務委託(市道幸崎1号線）に適用する。

2　本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。

・測量業務共通仕様書（令和8年8月）　広島県　（以下「共通仕様書」という。）

・その他関連図書

第2章　業務内容等

第1節　広島県公共測量作業規程

測量業務については，広島県公共測量作業規程（平成２０年５月１２日付け国国地第３８号により承認）に基づき実施するものとする。
この規程に基づき，共通仕様書のうち，測量業務共通仕様書の１０５条中，「第８条２項及び３項」を「第９条２項及び３項」と読み替える。
なお，広島県公共測量作業規程は，作業規程の準則（平成２０年３月３１日付け国土交通省告示第４１３号により承認）に準ずる。

第3章　積算条件

第1節　積算条件

本業務の設計条件については，次のとおり見込んでいる（積算条件であるため，契約を拘束するものではない）。

1　路線測量の地域区分は原野（低山地）として費用を見込んでいる。

特記仕様書《設計業務編》

第1章　総則

第1節　適用

1　本特記仕様書は、　三原市幸崎町久和喜　道路のり面安全対策実施設計業務委託(市道幸崎1号線)　のうち、設計業務に適用する。

2　本業務の実施にあたっては、次によるものとする。

・設計業務等共通仕様書（令和8年8月）　広島県　（以下「共通仕様書」という。）

・その他関連図書

第2章　業務内容

第1節　概要

当該設計業務は、三原市幸崎1号線道路のり面の設計業務を行うものである。

第2節　新技術・新工法の提案・検討

当該業務における目的構造物等の比較提案を行うとき、それぞれの提案内容において、新技術情報提供システム（NETIS)等を利用し、新技術・新工法の検討を行うこと。

なお、当該技術について技術開発担当者に確認を行う必要が生じた場合、確認等を行うこと。また、構造上で安定計算等の確認が必要な場合は検討を行うものとする。

第3節　設計業務の条件

本業務は、ＪＲ呉線での近接工事を想定し詳細設計を行うものとする。

地下埋設施設等の現況、管理者などの調査を行うものとする。

第4節　設計業務の成果

1　数量計算書は、「土木工事数量算出要領(案)」により行うものとし、算出した結果は、「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」に基づき工種別、区間別に取りまとめるものとする。

2　設計にあたって建設副産物の発生、抑制、再利用の促進等の視点を取り入れた設計を行うものとする。なお、共通仕様書にあるリサイクル計画書については当面の間、作成を求めないものとする。

第3章　その他

第1節　数量計算書様式（案）

数量の算出結果は所定の数量集計表様式（案）（以下「数量集計表」という。）に基づき取りまとめるものとする。

数量計算表は、エクセル形式で作成するものとする。提出する成果品は、共通仕様書の成果品一覧表に定めるものの他、数量集計表とする。

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単　位	数量(前回)	数量(今回)	備考
測量業務費					
測量業務標準歩掛		式		1	レベル1
基準点測量		式		1	レベル2
4級基準点測量		式		1	レベル3
4級基準点測量(永久標識設置なし)		式		1	レベル4
路線測量		式		1	レベル2
路線測量		式		1	レベル3
中心線測量		式		1	レベル4
縦断測量		式		1	レベル4
横断測量		式		1	レベル4
現地測量		式		1	レベル2
現地測量		式		1	レベル3
現地測量		km2		0.001	レベル4
人件費等・材料費・機械経費・技術管理費					
直接経費					
旅費交通費		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単　位	数量(前回)	数量(今回)	備考
旅費交通費		式		1	レベル3
旅費交通費		式		1	レベル4
電子成果品作成費		式		1	レベル2
電子成果品作成費		式		1	レベル3
電子成果品作成費		式		1	レベル4
＊＊直接測量費＊＊					
諸経費					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額					
＊＊測量業務費＊＊					
設計業務費					
設計業務等標準歩掛		式		1	レベル1
共通		式		1	レベル2
打合せ等		式		1	レベル3
打合せ等		式		1	レベル4
一般構造物設計		式		1	レベル2

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単　位	数量(前回)	数量(今回)	備考
落石防護柵(落石防護網)		式		1	レベル3
詳細設計		式		1	レベル4
＊＊直接人件費＊＊					
直接経費					
旅費交通費		式		1	レベル2
旅費交通費		式		1	レベル3
旅費交通費		式		1	レベル4
電子成果品作成費		式		1	レベル2
電子成果品作成費		式		1	レベル3
電子成果品作成費		式		1	レベル4
電子計算機使用料及び機械器具損料		式		1	レベル2
電子計算機使用料及び機械器具損料		式		1	レベル3
電子計算機使用料及び機械器具損料		式		1	レベル4
＊＊直接原価＊＊					
その他原価					
＊＊間接原価＊＊					

工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単　位	数量(前回)	数量(今回)	備考
＊＊業務原価＊＊					
一般管理費等					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額					
＊＊業務委託料＊＊					
業務価格計					
消費税相当額計					
業務費計					

参　考　資　料

－道路のり面安全対策実施設計業務委託（市道幸崎1号線）－

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	59 三原市	
単価適用日	00-08.10.01(0)	
諸経費体系	2　委託	
	当世代	前世代
発注区分	41　建設コンサル	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
測量業務費					X1000
測量業務標準歩掛	1	式			Y2A01　レベル1
基準点測量	1	式			Y2A0102　レベル2
4級基準点測量	1	式			Y2A010204　レベル3
4級基準点測量(永久標識設置なし)	1	式			Y2A01020401 レベル4
4級基準点測量 新点35点　永久標識設置なし・伐採なし	2	点			SC006　00 単第0 -0001　表
路線測量	1	式			Y2A0104　レベル2
路線測量	1	式			Y2A010401　レベル3
作業計画	1	式			Y2A01040101 レベル4

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路線測量(作業計画) 測量延長　0.015km	1	業務			SC082　　00 単第0 -0002　表
現地踏査	1	式			Y2A01040102レベル4
現地踏査 原　　野/低山地	0.015	km			SC070　　00 単第0 -0003　表
仮BM設置測量	1	式			Y2A01040108レベル4
仮BM設置測量 原　　野/低山地	0.015	km			SC090　　00 単第0 -0004　表
縦断測量	1	式			Y2A01040109レベル4
路線測量(縦断測量) 原　　野/低山地	0.015	km			SC074　　00 単第0 -0005　表
横断測量	1	式			Y2A01040110レベル4
路線測量(横断測量) 幅 45m未満 測定間隔　10m	0.015	km			SC076　　00 単第0 -0006　表

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現地測量	1	式			Y2A0109　　レベル2
現地測量	1	式			Y2A010901　レベル3
現地測量	0.001	km2			Y2A01090102レベル4
現地測量 測量面積0.001km2 原　　野/低山地 縮尺 1/ 500	1	式			SC000023　　00 単第0 -0007　表
人件費等・材料費・機械経費・技術管理費					
直接経費					Z0001
旅費交通費	1	式			YZZ0101　　レベル2
旅費交通費	1	式			YZZ010101　レベル3
旅費交通費	1	式			YZZ01010101レベル4

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費（測量）	1	式			S2Z0101X1　00 単第0 -0008　表
電子成果品作成費	1	式			YZZ0103　レベル2
電子成果品作成費	1	式			YZZ010301　レベル3
電子成果品作成費	1	式			YZZ01030101レベル4
電子成果品作成費(測量)	1	式			S2Z0103X1　00 単第0 -0009　表
＊＊直接測量費＊＊					
諸経費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					

測量業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊測量業務費＊＊					

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					X3000
設計業務等標準歩掛	1	式			Y2C02　　レベル1
共通	1	式			Y2C0201　　レベル2
打合せ等	1	式			Y2C020101　レベル3
打合せ等	1	式			Y2C02010101 レベル4
打合せ 設計業務	1	業務			SA010100010 00 単第0 -0010　表
関係機関との協議資料（JR）	1	業務			V000000100　00 単第0 -0011　表
一般構造物設計	1	式			Y2C0207　　レベル2
落石防護柵（落石防止網）	1	式			Y2C020704　レベル3

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
詳細設計	1	式			Y2C02070401レベル4
詳細設計 落石防護柵	1	式			SA070401010 00 単第0 -0012　表
詳細設計 落石防護柵 仮設設計	1	箇所			SA070401030 00 単第0 -0019　表
＊＊直接人件費＊＊					
直接経費					Z0001
旅費交通費	1	式			YZZ0101　　レベル2
旅費交通費	1	式			YZZ010101　レベル3
旅費交通費	1	式			YZZ01010101レベル4
旅費交通費（設計）	1	式			S2Z0101X3　 00 単第0 -0020　表

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1	式			YZZ0102　　レベル2
電子成果品作成費	1	式			YZZ010201　レベル3
電子成果品作成費	1	式			YZZ01020101レベル4
電子成果品作成費(設計) 概略設計，予備設計及び詳細設計	1	式			S2Z0102X3　00 単第0 -0021　表
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			YZZ0103　　レベル2
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			YZZ010301　レベル3
電子計算機使用料及び機械器具損料	1	式			YZZ01030101レベル4
電子計算機使用料（設計）	1	式			S2Z0103X3　00 単第0 -0022　表
＊＊直接原価＊＊					

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
その他原価 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊間接原価＊＊					
＊＊業務原価＊＊					
一般管理費等 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務価格＊＊					
消費税等相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊業務委託料＊＊					
業務価格計					
消費税相当額計 計算情報…… 対象額…… 率……					

設計業務費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
業務費計					

施工単価表

4級基準点測量　　SC006　　単第0 -0001　表

新点35点　永久標識設置なし・伐採なし　　1　　点　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 （外業）	5.5	人			外業
測量技師補 （外業）	5.5	人			外業
測量助手 （外業）	7.0	人			外業
測量主任技師	1.0	人			内業
測量技師	2.5	人			内業
測量技師補	2.5	人			内業
測量助手	1.0	人			内業
直接人件費計					
機械経費	3.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	2.0	%			#02 直接人件費×率
通信運搬費等	2.5	%			#03 直接人件費×率
精度管理費	9	%			#04 (直接人件費+機械経費)×係数

施工単価表

4級基準点測量　　SC006　　単第0 -0001　表

新点35点　永久標識設置なし・伐採なし　　1　　点　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
変化率					
一点当り		点			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	点			
A=6　4級新設(永久標識設置なし・伐採なし)			B=14　原　野/低山地		

施工単価表

路線測量(作業計画)　　SC082　　単第0 -0002　表

測量延長　0.015km　　1　　業務　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師	0.6	人			内業
測量技師	0.9	人			内業
測量技師補	0.6	人			内業
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=0.015　　測量延長(km)					

施工単価表

現地踏査　　SC070　　単第0 -0003　表

原　　野/低山地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 （外業）	1.6	人			外業
測量技師補 （外業）	1.4	人			外業
直接人件費計					
機械経費	1.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	6.5	%			#02 直接人件費×率
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			
A=14　　原　　野/低山地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	

施工単価表

仮BM設置測量　　SC090　　単第0 -0004　表

原　　野/低山地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 （外業）	1.0	人			外業
測量技師補 （外業）	1.2	人			外業
測量助手 （外業）	0.9	人			外業
測量技師	0.4	人			内業
測量技師補	1.1	人			内業
測量助手	0.3	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			#01 直接人件費×率
材料費等	2.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			

施工単価表

仮BM設置測量　　SC090　　単第0 -0004　表

原　　野/低山地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=14　　原　　野/低山地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	

施工単価表

路線測量(縦断測量)　　SC074　　単第0 -0005　表

原　　野/低山地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	1.6	人			外業
測量技師補 (外業)	1.8	人			外業
測量助手 (外業)	1.4	人			外業
測量技師	1.3	人			内業
測量技師補	1.1	人			内業
測量助手	0.5	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.0	%			#01 直接人件費×率
材料費	3.0	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			

施工単価表

路線測量(縦断測量)　　SC074　　単第0 -0005　表

原　　野/低山地　　1　　km　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=14　　原　　野/低山地			C=3　　交通量	0～1,000台未満/12時間	

施工単価表

路線測量(横断測量)　　SC076　　単第0 -0006　表

幅 45m未満　　測定間隔　10m　　1　km　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)	6.4	人			外業
測量技師補 (外業)	7.2	人			外業
測量助手 (外業)	5.3	人			外業
測量技師	3.9	人			内業
測量技師補	3.4	人			内業
測量助手	1.5	人			内業
直接人件費計					
機械経費	2.5	%			#01 直接人件費×率
材料費	2.5	%			#02 直接人件費×率
精度管理費	10	%			#03 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	km			

施工単価表

路線測量(横断測量)　　SC076　　単第0 -0006　表

幅 45m未満　　測定間隔　10m　　1　km　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A=14　原　野/低山地 D=1　単曲線換算曲線数0 F=1　測定間隔　10m			C=3　交通量 0～1,000台未満/12時間 E=1　幅 45m未満		

施工単価表

現地測量　　SC000023　　単第0 -0007　表

測量面積0.001km2　　原　　野/低山地 縮尺 1/ 500　　1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 （外業）	1.769	人			6.1*0.29
測量技師補 （外業）	2.726	人			9.4*0.29
測量助手 （外業）	2.378	人			8.2*0.29
測量主任技師	0.087	人			0.3*0.29
測量技師	0.899	人			3.1*0.29
測量技師補	2.320	人			8*0.29
直接人件費計					
機械経費	6.0	%			#01 直接人件費×率
通信運搬費等	0.5	%			#02 直接人件費×率
材料費	2.0	%			#03 直接人件費×率
精度管理費	5	%			#04 (直接人件費+機械経費)×係数
変化率					

施工単価表

現地測量　　SC000023　　単第0 -0007　表

測量面積0.001km2　　原　野/低山地 縮尺 1/ 500　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=0.001　現地測量面積(km2) C=3　縮尺 1/ 500			B=13　原　野/低山地		

施工単価表

旅費交通費（測量）　　S2Z0101X1　　単第0 -0008　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　　宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

施工単価表

電子成果品作成費(測量)　　S2Z0103X1　　単第0 -0009　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

打合せ　　SA010100010　　単第0 -0010　表

設計業務　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	1.5	人			
技師 (A)	1.5	人			
技師 (B)	1.5	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			
A=1　　中間打合せ回数					

施工単価表

関係機関との協議資料（JR）　V000000100　単第0 -0011　表

1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	2.5	人			
技師 (C)	2.5	人			
技術員	2.5	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	業務			

施工単価表

詳細設計　　SA070401010　　単第0 -0012　表

落石防護柵　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
設計計画	1	式			単第0-0013　表
設計条件の確認	1	式			単第0-0014　表
設計計算・設計図	1	式			単第0-0015　表
数量計算	1	式			単第0-0016　表
照査	1	式			単第0-0017　表
報告書作成	1	式			単第0-0018　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　－ D=1　n:設計計算を必要としない法面の数 G=1　[有]設計条件の確認			C=2　設計計算を行わない(類似) F=1　[有]設計計画 H=1　[有]設計計算・設計図		
I=1　[有]数量計算 K=1　[有]報告書作成			J=1　[有]照査		

施工単価表

設計計画　　SA070401011　　単第0 -0013　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.225	人			
技師 (A)	0.225	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　－ D=1　n:設計計算を必要としない法面の数			C=2　設計計算を行わない(類似) F=1　設計計画		

施工単価表

設計条件の確認　　SA070401011　　単第0 -0014　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.450	人			
技師 (A)	0.225	人			
技師 (B)	0.225	人			
技師 (C)	0.450	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　－ D=1　n:設計計算を必要としない法面の数			C=2　設計計算を行わない(類似) F=2　設計条件の確認		

施工単価表

設計計算・設計図　　SA070401011　　単第0 -0015　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (A)	0.225	人			
技師 (B)	0.450	人			
技師 (C)	0.675	人			
技術員	0.450	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　－ D=1　n:設計計算を必要としない法面の数			C=2　設計計算を行わない(類似) F=3　設計計算・設計図		

施工単価表

数量計算　　SA070401011　　単第0 -0016　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	0.225	人			
技術員	0.225	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　－ D=1　n:設計計算を必要としない法面の数			C=2　設計計算を行わない(類似) F=4　数量計算		

施工単価表

照査　　SA070401011　　単第0 -0017　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師	0.450	人			
技師 (A)	0.225	人			
技師 (B)	0.450	人			
技師 (C)	0.450	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　－ D=1　n:設計計算を必要としない法面の数			C=2　設計計算を行わない(類似) F=5　照査		

施工単価表

報告書作成　　SA070401011　　単第0 -0018　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (B)	0.450	人			
技師 (C)	0.675	人			
技術員	0.450	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　－ D=1　n:設計計算を必要としない法面の数			C=2　設計計算を行わない(類似) F=6　報告書作成		

施工単価表

詳細設計　　SA070401030　　単第0 -0019　表

落石防護柵　　仮設設計　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
技師 (C)	1.0	人			
技術員	1.0	人			
電子計算機使用料	2	%			#08 ※直接経費の対象外
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

旅費交通費（設計）　　S2Z0101X3　　単第0 -0020　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
旅費交通費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　　宿泊，滞在を伴わない業務の場合					

施工単価表

電子成果品作成費(設計)　　S2Z0102X3　　単第0 -0021　表

概略設計，予備設計及び詳細設計　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子成果品作成費	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			
A=1　概略設計，予備設計及び詳細設計					

施工単価表

電子計算機使用料（設計）　S2Z0103X3　単第0 -0022　表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
電子計算機使用料	1.00	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

位置図【市道幸崎1号線】
（34.3432095055042, 133.07162699972767）





基準点測量　N=2点
現地測量　一式
路線測量　L=0.015km

設計業務
落石防護網詳細設計　一式

この図は，国土地理院地図を使用したものである。