

平成 30 年度

三原市水道事業会計

予 算 概 要

三原市水道部

1 平成30年度 事業計画の概要（業務の予定量）

（金額は税込）

区分	年度	平成30年度 当初予算	平成29年度 当初予算	対前年度増減	対前年度比	平成29年度 決算見込	備考
1	給水戸数	39,100 戸 (H31.3.31予定戸数)	39,300 戸 (H30.3.31予定戸数)	△ 200 戸	99.5 %	39,000 戸 (H30.3.31予定戸数)	
2	総配水量	11,347,000 m ³	11,150,000 m ³	197,000 m ³	101.8 %	11,271,000 m ³	
	1日平均配水量	31,088 m ³	30,548 m ³	540 m ³	101.8 %	30,879 m ³	
	1日最大配水量	35,900 m ³	35,600 m ³	300 m ³	100.8 %	34,286 m ³	
3	有収水量	10,216,000 m ³	10,192,000 m ³	24,000 m ³	100.2 %	10,070,000 m ³	
4	有収率	90.0% 以上	91.4% 以上	—	—	89.3 %	
5	料金収入	2,725,589 千円	2,239,437 千円	486,152 千円	121.7 %	2,200,551 千円	
6	人件費	409,024 千円	378,568 千円	30,456 千円	108.0 %	345,871 千円	
7	動力費	138,859 千円	121,812 千円	17,047 千円	114.0 %	119,562 千円	
8	受水関連費	414,274 千円	410,253 千円	4,021 千円	101.0 %	410,157 千円	
9	建設改良費	1,090,500 千円	1,203,523 千円	△ 113,023 千円	90.6 %	1,023,122 千円	
	配水施設整備事業	951,952 千円	989,726 千円	△ 37,774 千円	96.2 %	883,691 千円	
	水道改良事業	138,548 千円	213,797 千円	△ 75,249 千円	64.8 %	139,431 千円	
10	職員数	40 人	40 人	0 人	100.0 %	39 人	
	損益勘定所属職員	30 人	31 人	△ 1 人	96.8 %	30 人	
	資本勘定所属職員	10 人	9 人	1 人	111.1 %	9 人	

2 平成30年度 三原市水道事業会計予定損益計算書

(1) 収益の収入	3,071,523 千円
営業収益	2,537,731 千円
営業外収益	533,790 千円
特別利益	2 千円
(2) 収益の支出	2,652,560 千円
営業費用	2,421,586 千円
営業外費用	221,472 千円
特別損失	242 千円
予備費	9,260 千円
(3) 当年度純利益	418,963 千円

3 平成30年度 建設改良事業工事箇所表

配水施設整備事業

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
1	古浜三丁目 配水管布設替工事	φ75耗・φ300耗 L=340.0m	老朽管更新(耐震化)	
2	皆実二丁目 配水管布設替工事	φ75耗 L=450.0m	老朽管更新(耐震化)	
3	沼田東町片島 配水管布設替工事	片島団地付近 φ100耗 L=450.0m	老朽管更新(耐震化)	
4	木原五丁目 配水管布設工事	木原踏切付近 φ150耗 L=50.0m	管網整備	
5	沼田東町納所 配水管布設工事	茶山涯付近 φ100耗 L=150.0m	管網整備	
6	沼田東町片島 配水管連絡工事	φ75耗 L=21.0m	管網整備	
7	本郷町船木 送水管布設工事	金壳配水池～上新開踏切 φ150耗 L=3,200.0m	管網整備	
8	本郷町船木 送・配水管布設工事	上新開踏切～本郷産業団地 φ75耗・φ150耗 L=2,000.0m	管網整備	
9	大和町和木 配水管連絡工事	和木浄水場付近 φ75耗 L=40.0m	管網整備	
10	久井町・大和町 配水管布設工事		管網整備	

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
11	大和町萩原 新下徳良配水池 場内整備工事	進入路・場内舗装・立入防護柵	施設整備	
12	大和町下徳良 三育配水池 場内整備工事	進入路・場内舗装・立入防護柵	施設整備	
13	大和町大具 棕梨配水池 場内整備工事	進入路・場内舗装	施設整備	
14	大和町和木 新和木浄水場 活性炭入替工事	活性炭入替工事	施設整備	
15	西野五丁目 西野浄水場 遠方監視操作盤更新工事	電気・機械設備改良工事	電気・機械設備更新計画	
16	沼田西町惣定 沼田西ポンプ所 残留塩素測定装置設置工事	電気・機械設備工事	電気・機械設備更新計画	
17	鷺浦町須波 佐木第1配水池外2箇所 投込圧力式水位計取替工事	電気・機械設備改良工事	電気・機械設備更新計画	
18	本郷町上北方 上谷ポンプ所 送水ポンプ更新工事	電気・機械設備改良工事	電気・機械設備更新計画	
19	本郷南六丁目 片山浄水場 送水ポンプ更新工事	電気・機械設備改良工事	電気・機械設備更新計画	
20	本郷南七丁目 宮ノ沖水源 取水ポンプ更新工事	電気・機械設備改良工事	電気・機械設備更新計画	

番号	工 事 名 称	工 事 内 容	目 的	備 考
21	久井町土取 土取配水池 流量計取替工事	電気・機械設備改良工事	電気・機械設備更新計画	
22	小坂町 小坂ポンプ所 送水ポンプ更新工事	電気設備改良工事	電気設備更新計画	
23	小坂町 小坂ポンプ所 送水ポンプ更新工事	機械設備改良工事	機械設備更新計画	
24	本郷町上北方 用倉第2ポンプ所 送水ポンプ更新工事	電気設備改良工事	電気設備更新計画	
25	本郷町上北方 用倉第2ポンプ所 送水ポンプ更新工事	機械設備改良工事	機械設備更新計画	
26	須波二丁目 沖浦ポンプ所外1箇所 流量計取替工事	機械設備改良工事	機械設備更新計画	
27	本郷北四丁目 塔之岡配水池 配水ポンプ更新工事	機械設備改良工事	機械設備更新計画	
28	本郷町上北方 日山地配水池 次亜注入設備更新工事	機械設備改良工事	機械設備更新計画	
29	久井町・大和町 消火栓設置工事	消火栓設置工事		
合 計		管延長 L = 6,701.0 m		

水道改良事業

番号	工事名称	工事内容	目的	備考
1	中之町二丁目 市道中之町9号線(三原東処理分区) 配水管移設工事	φ 100耗 L=130.0m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
2	本町二丁目 市道本町1号線(三原東処理分区) 配水管移設工事	φ 100耗・φ 150耗 L=90.0m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
3	宮浦五丁目 市道宮浦69号線(三原西処理分区) 配水管移設工事	φ 75耗・φ 100耗 L=180.0m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
4	皆実六丁目 市道皆実68号線(三原西処理分区) 配水管移設工事	φ 75耗 L=210.0m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
5	南方一丁目 市道苧安福礼線(下北方処理分区) 配水管移設工事	φ 50耗 L=120.0m	下水道工事に伴う配水管移設	下水道整備課
6	本郷南三～五丁目 東本通土地区画整理地内 配水管移設工事	φ 50耗～φ 200耗 L=1,040.0m	土地区画整理事業	都市開発課
7	沼田西町松江 市道沼田西町79号線 配水管移設工事	φ 150耗 L=30.0m	道路改良工事に伴う配水管移設	土木建設課
8	系崎八丁目 神社北地区 配水管移設工事	φ 150耗 L=300.0m	急傾斜地崩壊対策事業	県東部建設事務所
合 計		管延長 L= 2,100.0 m		