

公告:令和元年11月6日 入札参加希望締切:11月13日 開札:令和元年11月22日

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格(税抜)	工期	工種	地域要件	通常ランク	災害ランク	工事等の概要
1	工事			ペアシティ三原西館長寿命化改修工事(空調換気設備工事)	三原市城町一丁目	125,642,000	R2.7.30	管	市内全域	A		ペアシティ三原西館長寿命化改修に伴う空調換気設備工事, 空気調和設備, 換気設備等
2	工事			ペアシティ三原西館再編改修工事(電気設備工事)	三原市城町一丁目	77,356,000	R2.7.30	電気	市内全域	AB		ペアシティ三原西館再編改修に伴う電気設備工事, 電灯設備, 拡声設備, 火災報知設備, 構内情報通信網設備, 構内交換設備等
3	工事			ペアシティ三原西館再編改修工事(給排水衛生設備工事)	三原市城町一丁目	21,623,000	R2.7.30	管	三原地域	ABCD		ペアシティ三原西館再編改修に伴う給排水衛生設備工事, 衛生器具設備, 給水設備, 排水設備, 消火設備, ガス設備等
4	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道本郷町椋本線 宮地川橋)	三原市下北方二丁目	95,648,000	R3.3.12	土木	市内全域		A	橋長 L=28.2m 幅員 W=2.5m, 橋台工:場所打杭φ1000(L=9.0m~9.5m)N=8本, 逆L型橋台 N=2本, 付帯工 一式, 構造物撤去工 一式, 仮設工 一式
5	工事	災害	×	橋梁災害復旧工事(市道大和町十郎深見線(十郎橋))	三原市大和町下徳良	62,959,000	R3.3.25	土木	市内全域		AB	橋長 L=14.6m 幅員 W=2.6m, 下部工:逆T型橋台 N=2基, 構造物撤去工 一式, 仮設工 一式, 上部工:PC単純床版橋工 一式, 道路土工 一式, 法面工 A=10m2, 舗装工 A=48m2
6	工事	災害	×	河川災害復旧工事(普通河川荒谷川)	三原市本郷町船木	31,467,000	R2.3.31	土木	市内全域		ABC	施工延長 L=45m, 河川土工 一式, 本堤工 V= 99m3, 垂直擁壁工 V= 24m3, 側壁工 V=117m3, 水叩工 V= 45m3, 構造物撤去工 V= 20m3, 仮設工 一式
7	工事	災害	×	野呂下池災害復旧工事	三原市大和町大草	20,065,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCD	A箇所 排土面積 A=956.9m2, 排土工 V=1,880m3, 流木処理 V=38m3, 仮設工 一式, B箇所 施工延長 L=8.0m, 土工 一式, 張芝工 A=68m2, ブロック積工 A=14m2, 余水吐工 一式
8	工事	災害	×	高村農地災害復旧工事	三原市大和町椋梨	5,686,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=23m, 土工 一式, 張芝工 A=109m2, かご工 L=73m, 畦畔復旧工 L=23m
9	工事	災害	×	河川災害復旧工事(準用河川和気流川)	三原市大和町下草井	4,612,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L= 21.0m, 植生工 A= 40m2, ブロック積工 A= 55m2, 石積工 A= 4m2
10	工事	災害	×	重延農地災害復旧工事	三原市深町	4,584,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCD	施工延長 L=45.2m, 土工 一式, ブロック積工 A=54m2, 構造物撤去工 一式, 工事用道路工 一式
11	工事	災害	×	内坂農地災害復旧工事	三原市大和町上草井	3,927,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=13m, 土工 一式, 植生工 A=155m2, かご工 L=36m, 仮設工 一式
12	工事	災害	×	福本農地災害復旧工事	三原市八幡町野串	3,861,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=21.0m, 土工 一式, かご工 L=81.0m, 植生工 A=161m2, 工事用道路工 一式
13	工事	災害	×	水野農地災害復旧工事	三原市本郷町上北方	3,202,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=28.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=16m2, 植生工 A=44m2, かご工 L=34.0m, 工事用道路工 一式
14	工事	災害	×	青木農地災害復旧工事	三原市本郷町善入寺	3,070,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=17.5m, 土工 一式, 張芝工 A=239m2, 畦畔復旧工 L=18m, 仮設工 一式
15	工事	災害	×	堀内農地災害復旧工事	三原市大和町椋梨	2,973,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=26.0m, 土工 一式, 植生工 A=108m2, かご工 L=52m, 水路工 L=26m, 仮設工 一式
16	工事	災害	×	大石農地災害復旧工事	三原市大和町椋梨	2,848,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=20m, 土工 一式, 張芝工 A=56m2, かご工 L=60m, 暗渠排水工 L=3.2m, 畦畔復旧工 L=8.4m, 仮設工 一式
17	工事	災害	×	大門農地災害復旧工事	三原市本郷町船木	2,762,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=25.5m, 土工 一式, 張芝工 A=75m2, かご工 L=55m, 暗渠排水工 L=7.8m, 畦畔復旧工 L=17m, 水路復旧工 L=20m, 仮設工 一式
18	工事	災害	×	池田農地災害復旧工事	三原市大和町椋梨	2,558,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=31.2m, 土工 一式, 排土 V=11m3, 植生工 A=70m2, かご工 L=42m, 仮設工 一式

No.	業種	災害	復興係数	工事名・業務名	工事(業務)場所	予定価格 (税抜)	工期	工種	地域要件	通常 ランク	災害 ランク	工事等の概要
19	工事	災害	×	道路災害復旧工事(市道大和町仲沖城堀線)	三原市大和町椋梨	2,436,000	R2.2.28	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=27.0m, 植生工 A=230m ² , かご工 L=27m, 防護柵工 L=27m
20	工事	災害	×	坂森農地災害復旧工事	三原市大和町椋梨	2,324,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=18.0m, 土工 一式, 張芝工 A=38m ² , かご工 L=36m, 暗渠排水工 L=4.1m, 畦畔復旧工 L=18m, 水路復旧工 L=18m, 仮設工 一式
21	工事	災害	×	新宅農地災害復旧工事	三原市大和町平坂	1,826,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	排土 V=148m ³ , 流木処理 V=2m ³ , 工用道路工 一式
22	工事	災害	×	宗原農地災害復旧工事	三原市本郷町南方	1,779,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.5m, 土工 一式, ブロック積工 A=18m ² , 工用道路工 一式
23	工事	災害	×	横見農地災害復旧工事	三原市本郷町船木	1,747,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m, 土工 一式, コンクリートブロック工 A=19m ² , 畦畔復旧工 L=10m, 工用道路工 一式
24	工事	災害	×	堀井農地災害復旧工事	三原市本郷町上北方	1,672,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=5.0m, 土工 一式, 植生工 A=12m ² , ブロック積工 A=15m ² , 水路工 L=5.0m
25	工事	災害	×	下草井2水路災害復旧工事	三原市大和町下草井	1,605,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	A箇所 施工延長 L=10.8m, 土工 一式, ブロック積工 A=8m ² , 水路復旧工 L=10.0m, 構造物撤去工 一式, B箇所 施工延長 L=18.0m, 土工 一式, 水路復旧工 L=18.0m, 構造物撤去工 一式
26	工事	災害	×	増本農地災害復旧工事	三原市大和町和木	1,476,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=14.0m, 土工 一式, かご工 L=28.0m, 暗渠排水工 L=1.6m, 工用道路工 一式
27	工事	災害	×	金久農地災害復旧工事	三原市大和町蔵宗	1,451,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10.0m, 土工 一式, 法面工 A=34m ² , かご工 L=30m, 暗渠排水工 L=7m, 仮設工 一式
28	工事	災害	×	河野農地災害復旧工事	三原市大和町萩原	1,410,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=9.0m, 土工 一式, 張芝工 A=28m ² , かご工 L=27m, 暗渠排水工 L=2.5m, 畦畔復旧工 L=9m, 仮設工 一式
29	工事	災害	×	大名農地災害復旧工事	三原市田野浦町	1,397,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=10m, 土工 一式, ブロック積工 A=12m ²
30	工事	災害	×	森川農地災害復旧工事	三原市本郷町善入寺	1,386,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=7.0m, 土工 一式, コンクリートブロック工 A=15m ² , 畦畔復旧工 L=7m, 工用道路工 一式
31	工事	災害	×	松井農地災害復旧工事	三原市大和町箱川	1,277,000	R2.3.26	土木	市内全域		ABCDE	施工延長 L=6.0m, 土工 一式, ブロック積工 A=16m ²